

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		PRZEDMIAR:			
1		Rusztowanie zewnętrzne			
1	KNR-W	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
d.1	2-02				
	1603-01				
		48	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
2		Roboty rozbiórkowe			
2	KNR 4-0	Demontaż przewodów wodociągowych z rur żeliwnych o śr. 100-200 mm	m		
d.2	0701-03				
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-0	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim	m		
d.2	1140-05				
		3 * 28,00 + 2 * 10	m	104,000	
				RAZEM	104,000
4	KNR 4-0	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie	szt.		
d.2	1138-03				
		208	szt.	208,000	
				RAZEM	208,000
5	KNR 4-0	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m2		
d.2	0535-07				
		10,0 * 0,8 * 2 + 0,6 * 2 * 28	m2	49,600	
				RAZEM	49,600
6	KNR 4-0	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-06				
		4 * 8,0	m	32,000	
				RAZEM	32,000
7	KNR 4-0	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0506-05				
		2 * 28	m	56,000	
				RAZEM	56,000
8	KNR 4-0	Rozebranie kominów wolnostojących	m3		
d.2	0350-01				
		2,8	m3	2,800	
				RAZEM	2,800
3		Roboty- dach			
9	KNR 2-0	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.	m3		
d.3	0122-01				
		2,8	m3	2,800	
				RAZEM	2,800
10	kalk.	Uzupełnienie uszkodzonych miejsc w izolacji cieplnej dachu	m2		
d.3	własna				
		14	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
11	KNR	Grunтовanie podłoża ręcznie	m2		
d.3	AT-40				
	0502-01				
		280	m2	280,000	
				RAZEM	280,000
12	KNR-W	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m2		
d.3	2-02				
	0504-01				
		280	m2	280,000	
				RAZEM	280,000
13	KNR 0-2	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej	mb obw odu		
d.3	0529-06				
		23,10	mb obw odu	23,100	
				RAZEM	23,100
14	KNR 0-2	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb obw odu		
d.3	0529-06				
		2	mb obw odu	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 2	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2		
d.3	0504-01				
		55,375	m2	55,375	
				RAZEM	55,375
16	KNR 2-0	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z cynku	m		
d.3	0509-04				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		56	m	56,000	
				RAZEM	56,000
17 d.3	KNR K-0 0407-01	Montaż kominka wentylacyjnego	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
18 d.3	KNKRB 2 0502-06	Rury spustowe okrągłe o średnicy 125cm	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
19 d.3	KNR K-0 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
20 d.3	KNR K-0 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
21 d.3	KNR K-0 0502-06	Montaż rur spustowych - kłapa burzowa	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
22 d.3	KNR K-0 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
23 d.3	KNR-W 5-08 0601-05	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na dachu krytym papą lub blachą	szt.		
		104	szt.	104,000	
				RAZEM	104,000
24 d.3	KNR 5-0 0606-01	Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim	m		
		104	m	104,000	
				RAZEM	104,000
25 d.3	Kalkulacja indywidualna	Montaż rur wywiewnych kanalizacyjnych z PVC o połączeniu wciskowym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki			
26 d.4	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		2,8	m3	2,800	
				RAZEM	2,800
27 d.4	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m3		
		2,8	m3	2,800	
				RAZEM	2,800

REFERENT ds. BUDOWLANYCH

Weronika Wawer