
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku biurowego Nadleśnictwa Garwolin - sufity podwieszane
ADRES INWESTYCJI : ul. Główna 3 Miętne , 08-400 Garwolin
INWESTOR : Nadleśnictwo Garwolin
ADRES INWESTORA : ul. Główna 3 Miętne , 08-400 Garwolin
BRANŻA : Budowlana - sufity podwieszane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krystyna Pałęcka zam. ul. Miodowa 11; 07-300 Ostrów Mazowiecka; upr. bud.
118/90/Os, MOIIB nr ewid. MAZ/BO/5805/02

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Oferent:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowym zadaniem objęto przebudowę budynku biurowego w zakresie wymiany sufitów podwieszanych w dwóch pomieszczeniach umieszczonych na parterze budynku biurowego Nadleśnictwa Garwolin - sala konferencyjna i korytarz.

Zakres robót obejmuje:

- demontaż istniejących sufitów podwieszanych styropianowych z całą zabudową ,
- montaż sufitów podwieszanych kasetonowych gipsowo-kartonowych 600x600x8mm na konstrukcji T24.
- profile białe,
- kasetony gipsowo-kartonowe 600x600x8mm o gładkiej, matowo-białej powierzchni, kolor biały NCS 0300, krawędź prosta.

Wymagania w zakresie wykonania opisano w dokumentacji projektowej.

W sali konferencyjnej rozważono wykonanie nowej zabudowy pod płyty gipsowo-kartonowe (projektowany istniejący stelaż po styropianie) dla wzmocnienia słabego podłoża i zachowania bezpieczeństwa, w związku ze zwiększonym obciążeniem kasetonów gipsowych.

Szczegółowy zakres robót zawarto w przedmiarze robót.

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Udział procentowy
1	2	3	4	5
1	1 - 11	Instalowanie sufitów podwieszanych		
1.1	1 - 5	Sala konferencyjna		
1.2	6 - 10	Korytarz		
1.3	11 - 11	Usuwanie zmieszanych odpadów remontowych		
		RAZEM netto		
		VAT		
		Razem brutto		
Ogółem wartość kosztorysowa robót				
W tym:				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				
Podatek VAT				

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa budynku biurowego Nadleśnictwa Garwolin - sufity podwieszane						
1	45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych				
1.1		Sala konferencyjna				
1 d.1. 1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych LED 60x60 w sufitach podwieszanych - oprawy do ponownego wbudowania	szt.	8.00		
2 d.1. 1	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Analogia. Demontaż sufitu podwieszanego z kasetonami styropianowymi 60x60 cm	m ²	50.08		
3 d.1. 1	KNR 9-24 0101-04	Odkurzenie i oczyszczenie stropu po rozbiórkach	m ²	50.08		
4 d.1. 1	KNR AT-43 0213-01	Sufit podwieszany kasetonowy z kasetonami gipsowo-kartonowymi 600 x 600x8mm na konstrukcji T24. Profil sufitowy biały. Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej o gładkiej, matowo-białej powierzchni, krawędzie proste, kolor biały NCS 0300. <i>Płyta sufitowa gipsowo-kartonowa 600x600x8,0 mm</i> <i>Profil główny do sufitów podwieszanych kasetonowych T-24</i> <i>Profil poprzeczny T-24 1200 mm</i>	m ²	50.08		
5 d.1. 1	KNNR 5 0503-01	Montaż opraw oświetleniowych LED 60x60 w sufitach podwieszanych - z demontażu (ROBOCIZNA I SPRZĘT)	kpl.	8.00		
Razem dział: Sala konferencyjna						
1.2		Korytarz				
6 d.1. 2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż paneli oświetleniowych LED 60x60 w sufitach podwieszanych - panele do ponownego wbudowania	szt.	5.00		
7 d.1. 2	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Analogia. Demontaż sufitu podwieszanego z płytami styropianowymi o wymiarach 600x600 mm	m ²	26.14		
8 d.1. 2	KNR 9-24 0101-04	Odkurzenie i oczyszczenie podłoża po rozbiórce sufitu podwieszanego	m ²	26.14		
9 d.1. 2	KNR AT-43 0213-01	Sufit podwieszany kasetonowy 60 x 60cm z wypełnieniem płytami sufitowymi na ruszcie systemowym profil przyścienny system korytarzowy, Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej o gładkiej, matowo-białej powierzchni, kolor biały NCS 0300. <i>Płyta sufitowa gipsowo-kartonowa 600x600x8,0 mm</i> <i>Profil główny do sufitów podwieszanych kasetonowych T-24</i> <i>Profil poprzeczny T-24 1200 mm</i>	m ²	29.86		
10 d.1. 2	KNNR 5 0503-01	Montaż paneli oświetleniowych LED 60x60 w sufitach podwieszanych - z demontażu (ROBOCIZNA I SPRZĘT)	kpl.	5.00		
Razem dział: Korytarz						
1.3		Usuwanie zmieszanych odpadów poremontowych				
11 d.1. 3	kalk. własna	Kontener poj. 5m3	kontener	1.00		
Razem dział: Usuwanie zmieszanych odpadów poremontowych						
Razem dział: Instalowanie sufitów podwieszanych						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa budynku biurowego Nadleśnictwa Garwolin - sufity podwieszane					
1	45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych			
1.1		Sala konferencyjna			
1	KNR 4-03	Demontaż opraw oświetleniowych LED 60x60 w sufitach podwieszanych - oprawy do ponownego wbudowania	szt.		
d.1.	1134-01				
1		[8]	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
2	KNNR 7	Analogia. Demontaż sufitu podwieszanego z kasetonami styropianowymi 60x60 cm	m ²		
d.1.	0702-02				
1	z.o.3.4.	[5.73*8.74]	m ²	50.08	
				RAZEM	50.08
3	KNR 9-24	Odkurzenie i oczyszczenie stropu po rozbiórkach	m ²		
d.1.	0101-04				
1		[poz.2]	m ²	50.08	
				RAZEM	50.08
4	KNR AT-43	Sufit podwieszany kasetonowy z kasetonami gipsowo-kartonowymi 600 x 600x8mm na konstrukcji T24. Profil sufitowy biały. Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej o gładkiej, matowo-białej powierzchni, krawędzie proste, kolor biały NCS 0300. <i>Płyta sufitowa gipsowo-kartonowa 600x600x8,0 mm</i> <i>Profil główny do sufitów podwieszanych kasetonowych T-24</i> <i>Profil poprzeczny T-24 1200 mm</i> [5.73*8.74]	m ²		
d.1.	0213-01				
1			m ²	50.08	
				RAZEM	50.08
5	KNNR 5	Monatż opraw oświetleniowych LED 60x60 w sufitach podwieszanych - z demontażu (ROBOCIZNA I SPRZĘT)	kpl.		
d.1.	0503-01				
1		[8]	kpl.	8.00	
				RAZEM	8.00
1.2		Korytarz			
6	KNR 4-03	Demontaż paneli oświetleniowych LED 60x60 w sufitach podwieszanych - panele do ponownego wbudowania	szt.		
d.1.	1134-01				
2		[5]	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
7	KNNR 7	Analogia. Demontaż sufitu podwieszanego z płytami styropianowymi .o wymiarach 600x600 mm	m ²		
d.1.	0702-02				
2	z.o.3.4.	[2.80*2.14+5.39*1.58+2.92*1.58+2.43*2.89]	m ²	26.14	
				RAZEM	26.14
8	KNR 9-24	Odkurzenie i oczyszczenie podłoża po rozbiórce sufitu podwieszanego	m ²		
d.1.	0101-04				
2		[poz.7]	m ²	26.14	
				RAZEM	26.14
9	KNR AT-43	Sufit podwieszany kasetonowy 60 x 60cm z wypełnieniem płytami sufitowymi na ruszcie systemowym profil przyścienny system korytarzowy, Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej o gładkiej, matowo-białej powierzchni, kolor biały NCS 0300. <i>Płyta sufitowa gipsowo-kartonowa 600x600x8,0 mm</i> <i>Profil główny do sufitów podwieszanych kasetonowych T-24</i> <i>Profil poprzeczny T-24 1200 mm</i> [2.80*2.14+5.39*1.58+2.92*1.58+1.47*2.53+2.43*2.89]	m ²		
d.1.	0213-01				
2			m ²	29.86	
				RAZEM	29.86
10	KNNR 5	Monatż paneli oświetleniowych LED 60x60 w sufitach podwieszanych - z demontażu (ROBOCIZNA I SPRZĘT)	kpl.		
d.1.	0503-01				
2		[5]	kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
1.3		Usuwanie zmieszanych odpadów poremontowych			

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1. 3	kalk. włas- na	Kontener poj. 5m3 [1]	konte- ner konte- ner	 1.00	
				RAZEM	1.00