

PRZEDMIAR INWESTORSKI 331-40-000

Budowa: Nadleśnictwo Pniewy Remont budynku gospodarczego Wituchowo
 Obiekt: Leśniczówka Wituchowo
 Rodzaj robót: Roboty tynkarskie

PRZEDMIAR 331-40-000

Strona 1

04-10-2022

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Front budynku				
1	10	KNR	401-03-54-05-00 Demontaż bramy ciesielskiej front budynku	m ²	8,680
1	20	KNR	222-09-09-03-00 Montaż bramy ciesielskiej z drzwiami pow 8,68 m ²	szt	1,000
1	30	KNR	401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² drzwi	szt	1,000
1	40	KNR	401-03-54-03-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² okna	szt	1,000
1	50	KNR	401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² okna	szt	2,000
1	60	KNR	401-03-54-12-00 Wykucie z muru podokienników betonowych	metr	6,400
1	70	KNR	401-03-54-11-00 Wykucie z muru podokienników drewnianych,	metr	1,000
1	80	KNR	202-10-23-06-50 Okna PCW rozwieralne 1-dzielne o pow do 1,5 m ² z obróbką osadzenia	m ²	3,680
1	90	KNR	401-07-01-02-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ²	m ²	37,360
1	100	KNR	202-01-29-01-00 Osadzenie podokienników prefabrykowanych dł do 1 m	szt	3,000
1	110	KNR	202-01-29-01-00 Jw lecz zewnętrzne	szt	3,000
1	120	KNR	222-09-04-01-00 Drzwi zewnętrzne stalowe ocieplane 2,0x1,0	szt	1,000
1	130	KNR	401-12-09-10-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m ²	m ²	17,360
1	140	KNR	202-11-34-01-00 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m ²	37,360
1	150	KNR	202-09-02-01-00 Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m ²	37,360
1	160	KNR	401-07-08-02-00 Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	9,800
1	170	KNR	401-05-35-04-00 Rozebranie rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	17,750
1	180	KNR	401-04-30-10-00 Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych	metr	16,250
1	190	KNR	401-05-35-06-00 Rozebranie rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	3,650
1	200	WPP	1802-30-01-01-08 Montaż boazerii - podbitka	m ²	7,310
1	210	KNR	202-05-46-01-00 Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 115 na klej - rynny	metr	17,750
1	220	KNR	202-05-50-02-00 Rury spustowe okrągłe z PCW ø 80	metr	3,650
1	230	KNR	202-05-50-06-00 Kolanka okrągłe z PCW ø 80	szt	3,000
1	240	KNR	202-09-33-01-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT N(R) 200 - nałożenie masy podkładowej tynkarskiej CERPLAST	m ²	37,360
1	250	KNR	202-09-33-02-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT N 200 na ścianach	m ²	37,360
2	Ściany szczytowe i tylna				
2	10	KNR	401-03-54-05-00 Wykucie z muru bramy drewnianej o powierzchni ponad 2 m ² brama	m ²	5,800
2	20	KNR	401-07-01-02-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ²	m ²	34,460
2	30	KNR	202-11-34-01-00 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m ²	34,460
2	40	KNR	202-09-02-01-00 Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m ²	34,460
2	50	KNR	202-09-33-01-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT N(R) 200 - nałożenie masy podkładowej tynkarskiej CERPLAST	m ²	34,460
2	60	KNR	202-09-33-02-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT N 200 na ścianach	m ²	34,460
2	70	KNR	222-09-09-03-00 Brama ciesielska z drzwiami pow 5,79 m ²	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	80	KNR	401-05-35-04-00 Rozebranie rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	16,250
2	90	KNR	401-04-30-10-00 Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych	metr	16,250
2	100	KNR	401-03-54-04-00 Wykucie z muru drzwi drewnianych ciesielskich	szt	3,000
2	110	KNR	401-03-54-03-00 Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt	1,000
2	120	KNR	401-07-01-02-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ²	m ²	42,510
2	130	KNR	202-11-34-01-00 Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m ²	42,510
2	140	KNR	202-09-02-01-00 Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m ²	42,510
2	150	KNR	401-04-30-10-00 Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych	metr	16,250
2	160	KNR	401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych	szt	3,000
2	170	WPP	1802-30-01-01-08 Montaż boazerii podbitka	m ²	7,310
2	180	KNR	202-05-46-01-00 Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 115 na klej - rynny	metr	17,750
2	190	KNR	202-05-50-02-00 Rury spustowe okrągłe z PCW ø 80	metr	3,650
2	200	KNR	202-05-50-06-00 Kolanka okrągłe z PCW ø 80	szt	3,000
2	210	KNR	202-09-33-01-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT N(R) 200 - nałożenie masy podkładowej tynkarskiej CERPLAST	m ²	42,510
2	220	KNR	202-09-33-02-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT N 200 na ścianach	m ²	42,510
2	230	KNR	202-10-22-06-50 Okna PCW rozwieralne 1-dzielne o pow do 1,5 m ²	m ²	2,520
2	240	KNR	222-09-03-01-00 Drzwi drewniane klepkowe typ KR-1 0,7m	szt	1,000
2	250	KNR	222-09-03-01-00 Drzwi drewniane klepkowe typ KR-1	szt	3,000
2	260	KNR	401-12-09-10-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m ²	m ²	19,600
2	270	KNR	202-05-50-02-00 Rury spustowe okrągłe z PCW ø 80	metr	3,650
2	280	KNR	202-05-50-06-00 Kolanka okrągłe z PCW ø 80	szt	3,000
2	290	KNR	401-07-01-02-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ²	m ²	16,480
2	300	KNR	202-11-34-01-00 Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m ²	16,480
2	310	KNR	202-09-02-01-00 Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m ²	16,480
2	320	KNR	202-09-33-01-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT N(R) 200 - nałożenie masy podkładowej tynkarskiej CERPLAST	m ²	16,480
2	330	KNR	202-09-33-02-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT N 200 na ścianach	m ²	16,480
2	340	Norma wynikowa	Demontaż istniejącego odgromu	kmpl	1,000
2	350	Norma wynijowa	Montaż nowego odgromu z badaniem	kmpl	1,000
2	360	KNR	202-16-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m ²	17,000
2	370	Norma wynikowa	Zabezpieczenie dachu od szczytu budynku	kmpl	1,000
2	380	KNR	401-01-08-09-00 Wywóz gruzu	m ³	16,000