

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZADANIA: Budowa drogi leśnej, wewnętrznej – dojazdu pożarowego nr ew. 14 (droga nr inw. L.02/16) w oddz. 189/215, 189/190, 161/160, 132/131 na terenie leśnictwa Grabiny- długość 1 999,50 m na działkach o numerze ewidencyjnym:
a.) 3463, 3453, 3452 w obrębie ewidencyjnym Radzice Małe, jednostka ewidencyjna Drzewica obszar wiejski, powiat opoczyński,
b.) 2136, 2131, 2124, 2112, 2111 w obrębie ewidencyjnym Brudzewice, jednostka ewidencyjna Poświętne, powiat opoczyński.

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym. Pozycja obejmuje kompletną obsługę geodezyjną. Wykonawca winien skalkulować również koszty inwentaryzacji powykonawczej oraz ochrony i przeniesienia znaków osnowy geodezyjnej i zgłosić ten fakt do PODGiK w Opocznie przed rozpoczęciem prac z tym związanych oraz pokryć wszystkie koszty z tym związane.	km	2,0
1.2	KNR 2-01 0105-03	Karczowanie pni drzew, krzaków wraz z wywiezieniem, spalaniem pozostałości po karczowaniu: 2000x8,8x0,25=4 400,00 m2 plac do zawracania - 1 896,00m2	ha	0,63
1.3	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o śr. gr. 30 cm: nawierzchnia - 9 543,00 m2 pobocza: 3 221,25 m2 rowy: 2 000,0m x 1,9m = 3 800,0 m2 9 543m2+3 221,25m2+3 800,0 m2)x0,30=4 969,28m3	m3	4 969,28
2		ROBOTY ZIEMNE		
2.1	KNNR 1 0201-08	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie. 126m3+257m3=383m3	m3	383,00
2.2	KNNR 1 0406-02	Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne: 82m3+307m3=389m3	m3	389,00
2.3	KNNR 1 0201-08	Wykonanie wykopów mechanicznych na odkład, wraz z rozplantowaniem ziemi z wykopów:3110m3+2655m3=5765m3	m3	5 765,00
3		PODBUDOWY		
3.1	KNR 2-31 0204-03 + KNR 2-31 0204-04	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 o gr. 18 cm po zagęszczeniu: nawierzchnia: 9 543,00m2 odsadzki: 4 295mx0,10m=429,50m2	m2	9 972,50
4		NAWIERZCHNIA		
4.1	KNR 2-31 0204-05 + KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 4-31,5 o gr. 9 cm po zagęszczeniu wraz z mialowaniem: 9 543,00m2	m2	9 543,00
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
5.1	KNNR 6 0204-05	Wykonanie poboczy z pospółki 0-31,5 mm gr. 10 cm 3 221,25 m2	m2	3 221,25