



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 7 października 2022 r.

GPB-II.7820.17.2021.JN/IM

DECYZJA Nr 216 / 22

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1, art. 11i ust.1, art. 17 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 176), zwanej dalej *specustawą*, oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000), zwanej dalej *kpa*, po rozpatrzeniu wniosku z 30.11.2021 r., uzupełnionego 22.12.2021 r. oraz skorygowanego 13.01.2022 r., o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

udzielam

Zarządowi Województwa Łódzkiego
reprezentowanemu przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi
z siedzibą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 12

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 486 od km 4+694.15 do km 5+915.50 m. Ruda, Wierzchlas i od km 12+725.00 do km 13+873.40 m. Kraszkowice, w gminach Wieluń, Wierzchlas, powiecie wieluńskim, województwie łódzkim,

w tym dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji drogowej:

1. Zatwierdzam projekt budowlany, składający się z projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej,
- przebudowę drogi gminnej nr 117240E (ul. Czereśniowa),
- rozbudowę korpusu drogi z wymianą konstrukcji nawierzchni,
- budowę zatok autobusowych z chodnikami,
- rozbiórkę i budowę oraz przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- rozbudowę skrzyżowania z drogą gminną,

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

- budowę i przebudowę systemu odwodnienia, budowę kanalizacji deszczowej, rowów otwartych i krytych,
- przebudowę sieci energetycznej, teletechnicznej, wodociągowej,
- budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,
- budowę kanału technologicznego,
- rozbiórkę i budowę obiektów inżynierskich;

który opracowali niżej wymienieni projektanci:

1. mgr inż. Piotr Nowak, posiadający uprawnienia budowlane Nr MAP/0015/POOD/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, wpisany na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym MAP/BD/0392/09;
2. mgr inż. Rafał Sowa, posiadający uprawnienia budowlane Nr MAP/0021/PBD/18 do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej, wpisany na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym MAP/BD/0326/18;
3. mgr inż. Maciej Żuchowicz, posiadający uprawnienia budowlane Nr MAP/0084/POOM/04 do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej, wpisany na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym MAP/BM/0770/04;
4. mgr inż. Marcin Tylek, posiadający uprawnienia budowlane Nr MAP/0152/POOS/07 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisany na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym MAP/IS/0500/07;
5. mgr inż. Michał Żarnota, posiadający uprawnienia budowlane Nr SLK/2013/POOE/07 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisany na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym SLK/IE/5223/08;
6. mgr inż. Robert Chmielewski, posiadający uprawnienia budowlane w telekomunikacji Nr DTT-TU/2127/01/U do projektowania w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń, wpisany na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym ŁOD/BT/6615/04.

Projekt budowlany, składający się z projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Określam linie rozgraniczające teren inwestycji (granice pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 486), zgodnie z linią przerywaną koloru ciemnoniebieskiego, przedstawioną na mapie w skali 1:500, stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej decyzji.

3. Zatwierdzam podział nieruchomości, oznaczonych poniżej numerami ewidencyjnymi działek zgodnie z katastrem nieruchomości, położonych w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Wieluń, w obrębie Ruda oraz w gminie Wierzchlas w obrębach: Wierzchlas, Kraszkowice, zgodnie z liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (Tabela 1):

Oznaczenia numerów ewidencyjnych działek, przyjęte w poniższej tabeli:

Kolumna A - numer ewidencyjny działki, dla której niniejszą decyzją zatwierdzony zostaje podział nieruchomości.

Kolumna B - numer ewidencyjny działki, powstałej po podziale nieruchomości, zatwierdzonym niniejszą decyzją, położonej w liniach rozgraniczających teren inwestycji, która z mocy prawa z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, stanie się własnością Województwa Łódzkiego, za odszkodowaniem ustalonym przez Wojewodę Łódzkiego w odrębnej decyzji.

Kolumna C - powierzchnia wydzielonej działki (w ha), położonej w liniach rozgraniczających teren inwestycji, która stanie się własnością Województwa Łódzkiego;

Kolumna D - numer ewidencyjny działki, powstałej wskutek podziału nieruchomości zatwierdzonego niniejszą decyzją, położonej poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, która pozostaje własnością dotychczasowego właściciela.

Tabela 1

Lp.	A	B	C	D
Obręb 101710_2.0007 Kraszkowice				
1	1577	1577/1	0,0183	1577/2
2	1578/5	1578/11	0,0605	1578/12
3	1119	1119/1	0,2634	1119/2
Obręb 101710_2.0021 Wierzchlas				
1	2240	2240/1	0,0125	2240/2
2	2241	2241/1	0,0184	2241/2

Lp.	A	B	C	D
3	2242	2242/1	0,0047	2242/2
4	2243	2243/1	0,0044	2243/2
5	2244	2244/1	0,0053	2244/2
6	2245	2245/1	0,0067	2245/2
7	2246	2246/1	0,0076	2246/2
8	2247	2247/1	0,0075	2247/2
9	2248	2248/1	0,0114	2248/2
10	2250/1	2250/3	0,0271	2250/4
11	2317	2317/1	0,0257	2317/2
12	2390	2390/1	0,0085	2390/2
13	2391	2391/1	0,0084	2391/2
14	2387/1	2387/3	0,0044	2387/4
15	2388	2388/1	0,0061	2388/2
16	2393	2393/1	0,0002	2393/2
17	2728	2728/1	0,0044	2728/2
18	2729	2729/1	0,0062	2729/2
19	2730	2730/1	0,0017	2730/2
Obreńb 101709_5.0015 Ruda				
1	594/1	594/6	0,0009	594/7
2	598	598/1	0,0098	598/2
3	599	599/1	0,0296	599/2
4	600	600/1	0,0045	600/2
5	601/3	601/7	0,0128	601/8
6	601/4	601/9	0,0034	601/10
7	601/5	601/11	0,0265	601/12
8	602	602/1	0,0333	602/2
9	603/3	603/10	0,0004	603/11
10	603/4	603/12	0,0687	603/13
11	603/5	603/14	0,0239	603/15
12	603/6	603/16	0,0096	603/17
13	603/7	603/18	0,0101	603/19
14	603/8	603/20	0,0105	603/21
15	603/9	603/22	0,0306	603/23
16	607/1	607/4	0,0153	607/5
17	608	608/1	0,0032	608/2
18	631/1	631/4	0,0789	631/5
19	644	644/1	0,0023	644/2
20	645	645/1	0,0152	645/2
21	646/1	646/3	0,0098	646/4

Lp.	A	B	C	D
22	646/2	646/5	0,0191	646/6
23	647/1	647/3	0,0084	647/4
24	647/2	647/5	0,0117	647/6
25	653	653/1	0,0040	653/2
26	654/1	654/3	0,0052	654/4
27	655	655/1	0,0518	655/2
28	656/2	656/5	0,0055	656/6
29	656/3	656/7	0,0082	656/8
30	656/4	656/9	0,0593	656/10
31	657	657/1	0,0075	657/2
32	658	658/1	0,0268	658/2
33	659	659/1	0,0269	659/2

Mapy z zatwierdzonymi podziałami nieruchomości stanowią załącznik do niniejszej decyzji:

Załącznik Nr 3 – Gmina Wierzchlas, obręb Kraszkowice.

Załącznik Nr 4 – Gmina Wierzchlas, obręb Wierzchlas.

Załącznik Nr 5 – Gmina Wieluń, obręb Ruda.

4. Określam nieruchomości, oznaczone poniżej zgodnie z katastrem nieruchomości numerami ewidencyjnymi działek, położone w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Wieluń, w obrębie Ruda oraz w gminie Wierzchlas w obrębach: Wierzchlas, Kraszkowice, tworzące istniejący pas drogowy drogi wojewódzkiej Nr 486, położone w części lub w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji, stanowiące własność Województwa Łódzkiego:

Obręb 101710_2.0007 Kraszkowice: 1.

Obręb 101710_2.0021 Wierzchlas: 2318, 2251/3.

Obręb 101709_5.0015 Ruda: 652.

5. Określam nieruchomości, oznaczone poniżej zgodnie z katastrem nieruchomości numerami ewidencyjnymi działek, położone w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Wierzchlas, w obrębie Wierzchlas, nie tworzące istniejącego pasa drogowy drogi wojewódzkiej Nr 486, położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji, nie stanowiące własności Województwa Łódzkiego, które z mocy prawa z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, staną się własnością Województwa Łódzkiego, za odszkodowaniem ustalonym przez Wojewodę Łódzkiego w odrębnej decyzji:

6. Ustalam warunki dotyczące przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych, urządzeń wodnych oraz rozbiórki i budowy zjazdów:

- a) Określam obowiązek przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych, urządzeń wodnych oraz rozbiórki i budowy zjazdów, poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na działkach określonych poniżej w Tabeli 2.
- b) Dla realizacji obowiązku, o którym mowa w punkcie 6 podpunkt a) decyzji określam ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości położonych poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, poprzez udzielenie zezwolenia na przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych, urządzeń wodnych oraz rozbiórkę i budowę zjazdów, na rzecz inwestora, zgodnie z poniższym wykazem (Tabela 2).
- c) Określam ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na działkach zgodnie z poniższym wykazem (Tabela 2) na rzecz każdorazowego właściciela sieci – na potrzeby konserwacji i usuwania awarii sieci uzbrojenia terenu.

Tabela 2

Lp.	Nr działki/ nr działki po podziale	Nr działki przed podziałem	Powierzchnia terenu zajęta na cel przebudowy [m ²]	Wykonywane roboty
Gmina Wieluń Obręb 101709_5.0015 Ruda				
1	659/2	659	25	Rozbiórka i budowa zjazdu
2	653/2	653	5	Przebudowa sieci energetycznej
3	602/2	602	13	Rozbiórka i budowa zjazdu
4	600/2	600	30	Przebudowa sieci energetycznej
5	599/2	599	21	Przebudowa sieci energetycznej
6	645/2	645	882	Przebudowa drogi gminnej nr 117240E ul. Czereśniowej
Gmina Wierzchlas Obręb 101710_2.0021 Wierzchlas				
7	2393/2	2393	6	Przebudowa urządzeń wodnych
8	2391/2	2391	13	Rozbiórka i budowa zjazdu
9	2390/2	2390	17	Rozbiórka i budowa zjazdu
10	2388/2	2388	27	Przebudowa sieci energetycznej
11	2387/4	2387/1	3	Przebudowa sieci energetycznej
12	2250/4	2250/1	7	Przebudowa sieci energetycznej
13	2251/5		2	Przebudowa sieci energetycznej
14	2251/4		2	Przebudowa sieci energetycznej

15	2251/4		2	Przebudowa sieci energetycznej
16	2317/2	2317	18	Rozbiórka i budowa zjazdu
17	2317/2	2317	8	Przebudowa sieci energetycznej
18	2316		12	Przebudowa sieci energetycznej
Gmina Wierchlas Obręb 101710_2.0007 Kraszkowice				
19	1577/2	1577	60	Rozbiórka i budowa zjazdu
20	1577/2	1577	34	Rozbiórka i budowa zjazdu
19	1578/12	1578/5	18	Rozbiórka i budowa zjazdu
20	1578/12	1578/5	8	Rozbiórka i budowa zjazdu
21	1578/6		7	Rozbiórka i budowa zjazdu
22	1578/9		6	Rozbiórka i budowa zjazdu

Działki nie podlegające podziałowi wytłuszczono.

Granice terenu niezbędnego dla wykonania robót określonych w Tabeli 2 niniejszej decyzji, na nieruchomościach położonych poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, oznaczone zostały na projekcie zagospodarowania terenu i na mapie przedstawiającej proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu, stanowiących załączniki do decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej.

Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.):

1. Inwestor – Zarząd Województwa Łódzkiego - jest zobowiązany do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po dokonaniu budowy lub przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości przysługuje odszkodowanie. Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli skutek budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu.
2. Jeżeli budowa lub przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu uniemożliwia właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu dalsze prawidłowe korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem, właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać, aby inwestor nabył od niego na rzecz Województwa Łódzkiego w drodze umowy, własność albo użytkowanie wieczyste nieruchomości.

3. Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości jest obowiązany udostępnić nieruchomość w celu wykonania robót budowlanych związanych z budową lub przebudową sieci uzbrojenia terenu, a także wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii sieci uzbrojenia terenu. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej.

4. Ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

Odszkodowanie, o którym mowa wyżej, ustala Wojewoda Łódzki w odrębnej decyzji, zgodnie z art. 12 ust. 4a *specustawy*.

d) Zezwalam na wykonanie obowiązku dokonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych, urządzeń wodnych oraz rozbiórki i budowy zjazdów, poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na działkach zgodnie z wykazem w Tabeli 2 w punkcie 6 niniejszej decyzji.

7. Określam szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:

- a) budowę należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami oraz sztuką budowlaną;
- b) należy spełnić wymagania określone w uzgodnieniach, opiniach branżowych, postanowieniach i decyzjach wynikających z przepisów szczególnych;
- c) budowę należy prowadzić przestrzegając obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
- d) kierownik budowy jest obowiązany prowadzić dziennik budowy oraz odpowiednio zabezpieczyć teren budowy;
- e) istotne odstępienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

8. Określam szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 15 oraz § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001 r. Nr 138,

poz. 1554) – nakładam obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynierskiej drogowej.

9. Przed przystąpieniem do użytkowania inwestor jest zobowiązany: zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania.

10. Określam wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi:

Na odcinku objętym zakresem inwestycji występuje skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Nr 486 z drogą publiczną – drogą gminną nr 117240E (ul. Czereśniową) klasy technicznej D w km 5+080 strona lewa. Zaprojektowano korektę kąta włączenia do drogi wojewódzkiej, szerokość jezdni drogi gminnej oraz promieni skrętów zapewniając poprawę widoczności, bezpieczeństwa i płynności ruchu.

11. Określam warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa:

1) warunki wynikające z potrzeb ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej:

Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z zaleceniami Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawartymi w opinii z dnia 29.11.2021, znak: WUOZ-ZA.5152.516.2021.AM.

W toku realizacji inwestycji należy zachować warunki określone w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710), a w szczególności, w przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy:

- wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
- zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
- niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

2) warunki wynikające z potrzeb obronności państwa:

Realizowana inwestycja powinna spełniać warunki techniczne i funkcjonalne w zakresie przygotowania dróg na potrzeby obronności państwa;

3) warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska:

W toku realizacji inwestycji należy zachować warunki określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, ze zm.).

W toku realizacji i eksploatacji lub użytkowania inwestycji należy zachować wszystkie warunki i spełnić wszystkie wymagania, określone w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 20 września 2022 r., znak: WOOŚ.4222.2.2022.KDz.8, zwanego dalej RDOŚ w Łodzi, uzgadniającym realizację przedmiotowego przedsięwzięcia po przeprowadzeniu ponownej oceny jego oddziaływania na środowisko, a w szczególności:

- 1.1. W trakcie realizacji przedsięwzięcia nadzór przyrodniczy powinien określać na bieżąco zagrożenia drzew niepodlegających wycince w pasie robót budowlanych projektowanej drogi (lub jej sąsiedztwie) i nadzorować zabezpieczanie tych drzew przed mechanicznym uszkodzeniem korzeni i pni.
- 1.2. Drzewa, które unikną wycinki, a będą się znajdować w pasie robót budowlanych lub w bliskim jego sąsiedztwie, należy zabezpieczyć przed mechanicznymi uszkodzeniami korzeni i pni. Należy zastosować wygradzenie powierzchni zlokalizowanej w odległości minimum 1 m od pnia drzewa. Jeżeli takie rozwiązanie jest niemożliwe, należy bezwzględnie zastosować specjalne osłony dla poszczególnych drzew. Przy ich wykonaniu pnie należy oszalać deskami drewnianymi. Deski powinny sięgać do wysokości dolnych gałęzi koron drzew (co najmniej do 1,5 m wysokości pnia drzewa). W przypadku użycia desek, trzeba zadbać o to, by nie opierały się na szyjach korzeniowych (nabiegach korzeniowych), ale na podłożu. Pomiędzy ekranami z desek, a pniem powinien zostać włożony materiał zapobiegający ich bezpośredniemu przyleganiu, np. materiały jutowe, maty słomiane, rury elastyczne PCV, styropian, które będą amortyzowały ewentualne uderzenia z zewnątrz. Mocowanie wszelkiego rodzaju osłon do pni drzew należy wykonać bez użycia gwoździ. Ostatecznie oszalowanie należy otoczyć sznurem bądź drutem.
- 1.3. W przypadku zbliżenia się prac budowlanych do stref korzeniowych drzew niepodlegających wycince należy zadbać o ich strefę korzeniową poprzez umożliwienie korzeniom poboru wody i soli mineralnych oraz dostęp do powietrza. Należy chronić bryły korzeniowe drzew przed mechanicznym uszkodzeniem, przesychaniem i niską temperaturą. Należy zadbać o to, aby korzenie były odsłonięte możliwie jak najkrócej, aby nie dopuścić do ich przesuszenia. Jeżeli wykopy nie zostaną zakryte tego samego

dnia (oraz w czasie upałów) trzeba bryłę korzeniową osłonić matami z geowłókniny lub juty. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia korzeni, powinny one być przycięte do miejsca zdrowego pod kątem prostym do ich osi w celu ograniczenia rozmiaru ran. Każdego cięcia należy dokonywać ostrym i zdezynfekowanym narzędziem, najlepiej piłą ręczną lub sekatorem (z powodu trudności sterylizowania pił spalinowych). Powstałych ran nie trzeba smarować fungicydem, ponieważ nie udowodniono by miały one wpływ na zwiększenie przeżywalności drzew. Wyjątki mogą stanowić drzewa starsze, o mniejszej witalności, lub w wypadku cięć w upalną albo deszczową pogodę. Jeżeli korona koliduje z obszarem prac, można część gałęzi narażonych na uszkodzenia podwiązać lub skonstruować osłonę. Jeżeli okaże się niezbędne obcięcie niektórych gałęzi, skalę takich działań należy ograniczyć do minimum, a także należy używać ostrych, zdezynfekowanych narzędzi, najlepiej sekatora lub piły ręcznej. Cięcie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami nadzoru przyrodniczego (trójetapowo i z zachowaniem obrączki), a pozostawiona rana powinna mieć gładką powierzchnię bez postrzępionych brzegów. Jeżeli cięcia zostaną przeprowadzone prawidłowo, nie należy zabezpieczać ran fungicydami. Wyjątki stanowią cięcia gałęzi drzew o osłabionej witalności i w warunkach wysokiej temperatury powietrza, gdy rany cięte stanowiące powierzchnię utraty wody, mogą doprowadzić do jej krytycznego niedoboru i w efekcie do obumarcia drzewa. W takich wypadkach można zastosować fungicyd umożliwiający wymianę gazową w obszarze rany.

1.4. Przyjmując, że zasięg strefy korzeniowej drzewa może stanowić nawet 1,5-krotność zasięgu korony drzewa, podczas prowadzenia robót budowlanych w zasięgu koron oraz w najbliższym sąsiedztwie pni drzew przez cały czas trwania budowy należy zachować szczególną ostrożność. W tym celu należy:

- zabezpieczyć przed zagęszczeniem grunt znajdujący się w strefie korzeniowej drzew m. in. przez maksymalne ograniczenie poruszania się w tej strefie pojazdów. Nie wolno parkować;
- unikać zagrożenia zanieczyszczenia gruntu. Nie wolno składować w obrębie strefy korzeniowej żadnych materiałów budowlanych, zwłaszcza kruszyw, cementu, cegieł, betonu, lepiszczy, wapna i płynnych chemikaliów, które mogłyby prowadzić do skażenia i pogorszenia warunków glebowych. Nie wolno składować w tej strefie także stali i ciężkich elementów konstrukcyjnych, ani wylewać wody z oczyszczania terenu prac;

- jeżeli przewiduje się obciążanie gruntu w obrębie strefy korzeniowej, należy ją uprzednio zabezpieczyć poprzez usypanie minimum 20 cm warstwy grubego żwiru w zasięgu strefy korzeniowej drzew oraz ułożenie na tak przygotowanej nawierzchni prefabrykowanych płyt betonowych;
 - zabezpieczyć korzenie w strefie wykopów. Przy wykonywaniu tego typu prac korzenie drzew nie powinny zostawać odsłonięte na czas nocy;
 - prace ziemne w obrębie koron drzew należy wykonywać ręcznie.
- 1.5. Narażone na uszkodzenia mechaniczne pnie drzew należy odpowiednio zabezpieczyć od podstawy do wysokości ok. 150-200 cm. W tym celu każdy z pni należy obłożyć matą słomianą lub jutą, a następnie ustawionymi pionowo deskami powiązanymi sznurem lub drutem w maksymalnych odstępach 50-60 cm. Dolna część każdej deski powinna być lekko wkopana w ziemię, tak jednak, aby w żadnym wypadku nie uszkodzić znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie pnia drzewa korzeni. Nie wolno wbijać w pień drzew żadnych elementów mocujących, ani uszkadzać go w żaden inny sposób. Deski osłaniające pień powinny szczelnie przylegać do siebie oraz do pnia.
- 1.6. Grupy drzew, krzewów, podrostu zabezpieczyć stosując tymczasowe ogrodzenie. Ogrodzenie wykonać z siatki propylenowej o wysokości min. 1,5 m zamocowanej do słupków drewnianych.
- 1.7. Po zakończeniu robót zdemontować zabezpieczenia drzew i grup drzew, krzewów, podrostu.
- 1.8. W przypadku kolizji gałęzi drzew z prowadzonymi pracami budowlanymi zasięg korony drzewa można nieco ograniczyć poprzez podwiązanie dolnych gałęzi ku górze za pomocą szerokiej taśmy ogrodniczej. Wystarczająco elastyczne, młode gałęzie można przymocować do pnia drzewa, nieco grubsze zaś do gałęzi znajdujących się powyżej. W żadnym wypadku nie wolno przycinać zdrowych gałęzi.
- 1.9. Wycinkę drzew ograniczyć do niezbędnego minimum, tj. do drzew wyraźnie kolidujących z projektowanymi obiektami.
- 1.10. W ramach realizacji przedsięwzięcia przeprowadzić usunięcie:
- w zakresie pierwszego odcinka drogi, od km 4+694,15 do km 5+915,50 maksymalnie do: 180 drzew i 158 m² krzewów,
 - w zakresie drugiego odcinka drogi, od km 12+725,00 do km 13+873,40 maksymalnie do: 257 drzew i 1 m² krzewów.
- 1.11. Wycinkę należy prowadzić, o ile będzie to możliwe poza sezonem rozrodczym i lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 15 października włącznie. W

przypadku konieczności wykonania wycinki drzew w innym terminie, należy ją poprzedzić bezpośrednią ekspertyzą ornitologiczną stwierdzającą brak zasiedlenia ptaków w rejonie drzewa w przestrzeni o promieniu równym wysokości drzewa planowanego do usunięcia. Nadzór ornitologiczny obecny przy procesie wycinkowym powinien zbadać każde drzewo pod kątem obecności czynnych gniazd i wstrzymać wycinkę do czasu trwałego opuszczenia gniazda. Jeżeli będzie to konieczne należy wystąpić o stosowną derogację do organu ochrony przyrody.

1.12. Przeprowadzić nasadzenia kompensacyjne w ilości minimum 190 drzew i 403 m² krzewów.

1.13. Wykonać nasadzenia według poniższej tabeli:

Poz.	Numer na mapie	Typ nasadzeń	Powierzchnia krzewów [m ²]	Nazwa gatunkowa rośliny	Jakość sadzonek	Sposób sadzenia	Ilość krzewów [szt.]	Ilość drzew [szt.]
1	1	drzewo alejowe		klon polny 'Elsrijk' <i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	obw. pnia 12-14 cm, 2xp			3
2	2	drzewo alejowe		jesion wyniosły 'Atlas' <i>Fraxinus excelsior</i> 'Atlas'	obw. pnia 12-14 cm, 2xp			2
3	3	niski krzew	6	tawuła brzoźolistna 'Tor' <i>Spiraea betulifolia</i> 'Tor'	dł. pędów 30-40 cm	3 szt./m ²	6	
4	4	drzewo alejowe		klon polny 'Elsrijk' <i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	obw. pnia 12-14 cm, 2xp			4
5	5	niski krzew	6	tawuła brzoźolistna 'Tor' <i>Spiraea betulifolia</i> 'Tor'	dł. pędów 30-40 cm	3 szt./m ²	6	
6	6	drzewo alejowe		klon polny 'Elsrijk' <i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	obw. pnia 12-14 cm, 2xp			7
7	7	wysoki krzew	24	irga pomarszczona <i>Cotoneaster bullatus</i>	dł. pędów 80-100 cm		12	
8	8	niski krzew	6	tawuła brzoźolistna 'Tor' <i>Spiraea betulifolia</i> 'Tor'	dł. pędów 30-40 cm	3 szt./m ²	6	
9	9	drzewo alejowe		klon polny 'Elsrijk' <i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	obw. pnia 12-14 cm, 2xp			4
10	10	niski krzew	3	tawuła brzoźolistna 'Tor' <i>Spiraea betulifolia</i> 'Tor'	dł. pędów 30-40 cm	3 szt./m ²	6	
11	11	drzewo alejowe,		lipa drobnolistna 'Greenspire' <i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	obw. pnia 12-14 cm, 2xp			5
12	11	drzewo alejowe		klon zwyczajny 'Deborah' <i>Acer platanoides</i> 'Deborah'	obw. pnia 12-14 cm, 2xp			5
13	12	wysoki	32	śliwa wiśniowa	dł. pędów		16	

		krzew		'Pissardii' <i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'	100-125 cm			
14	12	wysoki krzew	8	dereń jadalny <i>Cornus mass</i>	dł. pędów 100-125 cm		4	
15	12	wysoki krzew	16	dereń świdwa <i>Cornus sanguinea</i>	dł. pędów 100-125 cm		8	
16	13	drzewo alejowe,		lipa drobnolistna 'Greenspire' <i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	obw. pnia 12-14 cm, 2xp			10
17	13	drzewo alejowe		klon zwyczajny 'Deborah' <i>Acer platanoides</i> 'Deborah'	obw. pnia 12-14 cm, 2xp			10
18	14	wysoki krzew	24	śliwa wiśniowa 'Pissardii' <i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'	dł. pędów 100-125 cm		12	
19	14	wysoki krzew	24	dereń jadalny <i>Cornus mass</i>	dł. pędów 100-125 cm		12	
20	14	wysoki krzew	24	dereń świdwa <i>Cornus sanguinea</i>	dł. pędów 100-125 cm		12	
21	15	wysoki krzew	8	irga pomarszczona <i>Cotoneaster bullatus</i>	dł. pędów 80-100 cm		4	
22	16	drzewo alejowe,		lipa drobnolistna 'Greenspire' <i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	obw. pnia 12-14 cm, 2xp			5
23	16	drzewo alejowe		klon zwyczajny 'Deborah' <i>Acer platanoides</i> 'Deborah'	obw. pnia 12-14 cm, 2xp			5
24	17	wysoki krzew	24	śliwa wiśniowa 'Pissardii' <i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'	dł. pędów 100-125 cm		12	
25	17	wysoki krzew	8	dereń jadalny <i>Cornus mass</i>	dł. pędów 100-125 cm		4	
26	17	wysoki krzew	8	dereń świdwa <i>Cornus sanguinea</i>	dł. pędów 100-125 cm		4	
27	18	niski krzew	3	tawuła brzoźolistna 'Tor' <i>Spiraea betulifolia</i> 'Tor'	dł. pędów 30-40 cm	3 szt./m ²	6	
28	19	drzewo alejowe,		lipa drobnolistna 'Greenspire' <i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	obw. pnia 12-14 cm, 2xp			13
29	19	drzewo alejowe		klon zwyczajny 'Deborah' <i>Acer platanoides</i> 'Deborah'	obw. pnia 12-14 cm, 2xp			13
30	20	wysoki krzew	40	śliwa wiśniowa 'Pissardii' <i>Prunus</i>	dł. pędów 100-125		20	

				<i>cerasifera</i> 'Pissardii'	cm			
31	20	wysoki krzew	32	dereń jadalny <i>Cornus mass</i>	dł. pędów 100-125 cm		16	
32	20	wysoki krzew	32	dereń świdwa <i>Cornus sanguinea</i>	dł. pędów 100-125 cm		16	
33	21	drzewo alejowe		jesion wyniosły 'Atlas' <i>Fraxinus excelsior</i> 'Atlas'	obw. pnia 12-14 cm, 2xp			8
34	21	drzewo alejowe		klon jawor 'Rotterdam' <i>Acer pseudoplatanus</i> 'Rotterdam'	obw. pnia 12-14 cm, 2xp			9
35	22	drzewo		brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	2xp, wysokość drzewa > 2 m	Wieżba 2,5x2,5 m		63
36	23	drzewo alejowe		lipa drobnolistna 'Greenspire' <i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	obw. pnia 12-14 cm, 2xp			3
37	24	wysoki krzew	12	śliwa wiśniowa 'Pissardii' <i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'	dł. pędów 100-125 cm		6	
38	25	drzewo alejowe		jesion wyniosły 'Atlas' <i>Fraxinus excelsior</i> 'Atlas'	obw. pnia 12-14 cm, 2xp			8
39	25	drzewo alejowe		klon jawor 'Rotterdam' <i>Acer pseudoplatanus</i> 'Rotterdam'	obw. pnia 12-14 cm, 2xp			8
40	26	wysoki krzew	27	irga pomarszczona <i>Cotoneaster bullatus</i>	dł. pędów 80-100 cm		18	
41	27	krzew	36	porzeczka krwista 'Atrorubens' <i>Ribes sanguineum</i> 'Atrorubens'	dł. pędów 80-100 cm		24	
42	28	drzewo alejowe		lipa drobnolistna 'Greenspire' <i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	obw. pnia 12-14 cm, 2xp			5
Razem			403				230	190

1.14. Do nasadzeń wykorzystać gatunki rodzime, w tym:

- klon zwyczajny *Acer platanoides*,
- klon polny *Acer campestre*,
- klon jawor *Acer pseudoplatanus*,
- jesion wyniosły *Fraxinus excelsior*,
- lipa drobnolistna *Tilia cordata*,
- śliwa wiśniowa *Prunus cerasifera*,
- brzoza brodawkowata *Betula pendula*,

- tawuła brzoźolistna *Spiraea betulifolia*,
- irga pomarszczona *Cotoneaster bullatus*,
- dereń jadalny *Cornus mass*,
- dereń świdwa *Cornus sanguinea*,
- porzeczka krwista *Ribes sanguineum*.

1.15. Przy nasadzeniach należy pełnić następujące wymagania:

- sadzenie wykonywać wczesną wiosną (przed rozpoczęciem wegetacji) lub późną jesienią (po zakończeniu wegetacji);
- zapewnić wielkość dołków pod drzewa 2-3-krotnie większych niż bryła korzeniowa sadzonej rośliny oraz zaprawienie dołów ziemią urodzajną;
- drzewa opalikować, przy czym wysokość palików wbitych do gruntu powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa. Przy montażu palików nie uszkodzić bryły korzeniowej, pień drzewa należy do palików mocować przeznaczoną do tego celu taśmą;
- po posadzeniu obficie podlać i zapewnić regularne podlewanie w pierwszym roku, w następnych dwóch latach podlewać w okresach długotrwałej suszy;
- w pierwszych pięciu latach po posadzeniu należy: wymieniać uschnięte, bądź uszkodzone sadzonki, poprawiać (formować) i odchwaszczać, nawozić, ochraniać przed szkodnikami (mszyce, przędziorki, wełnowce i in.), usuwać odrosty korzeniowe przy drzewach, wymieniać złe, uszkodzone paliki i zniszczone wiązania, poprawiać pion drzew, wykonywać cięcia w zależności od potrzeby (sanitarne, formujące młode korony), lub w razie potrzeby wykonywać inne zabiegi pielęgnujące.

1.16. Pozostałe nasadzenia kompensacyjne usuwanych drzew, których nie udało się nasadzić na tym odcinku drogi, uwzględnić na pozostałych odcinkach drogi.

1.17. Nie dopuszczać do długotrwałego zawodnienia wykopów, zaleca się wszelkie zastoiska wody powstałe na terenie budowy niezwłocznie likwidować.

1.18. Wykopy należy zabezpieczyć przed wpadaniem do nich zwierząt. Obszar prowadzenia robót w miejscach występowania płazów należy wygrodzić przed dostępem płazów przy pomocy tymczasowych ogrodzeń.

1.19. Na etapie realizacji należy wykonać tymczasowe ogrodzenia obszaru prowadzenia robót o następujących parametrach i rozwiązaniach:

- wymiary minimalne:
 - wysokość części nadziemnej – 50 cm,
 - głębokość zakopania w gruncie – 10 cm;

- odgięcie górnej krawędzi na zewnątrz drogi (w kierunku otaczającego terenu) pod kątem 45-90°, tworząc daszek (przewieszkę) o długości 10 cm – na odcinkach występowania gatunków o dużych zdolnościach wspinania się (ropucha szara);
- ogrodzenie wykonać w taki sposób, aby uniemożliwić płazom przekraczanie dołem (poniżej dolnej krawędzi), jak również wspinanie się i przechodzenie górą;
- materiał, z którego wykonane będzie ogrodzenie musi umożliwiać odpowiedni i trwały naciąg – jako materiału można użyć folii (różnych grubości), brezentu, geotkaniny lub geowłókniny; materiał do budowy ogrodzeń powinien być gęsty o zwartej strukturze (jednorodny lub w postaci gęstej plecionki), nieprzeźroczysty, chropowaty z delikatną fakturą;
- ogrodzenie wesprzeć na drewnianych palikach długości min. 80 cm i rozstawie 150-200 cm;
- szczególną uwagę zwrócić na staranne i szczelne wykonanie łączenia sąsiednich pasów materiału oraz zachowanie szczelności przy powierzchni gruntu;
- zakończenia ogrodzeń powinny posiadać „zawrotki” w kształcie litery U; końcowe odcinki ogrodzeń (o długości 5 m) powinny przebiegać pod kątem prostym do pasa drogi/granicy obszaru budowy.

- 1.20. Obszar, gdzie zlokalizowany jest rów zabezpieczyć przed możliwym negatywnym oddziaływaniem robót budowlanych na płazy.
- 1.21. Tymczasowe ogrodzenie terenu wykonać na odcinku od km 12+950 do km 13+400 po stronie lewej i od km 12+950 do km 13+300 po stronie lewej pod kontrolą nadzoru herpetologicznego przed rozpoczęciem robót ziemnych i przed okresem sezonowej aktywności płazów – tj. do 15.02 – jeżeli wystąpią korzystne warunki do rozpoczęcia wczesnych migracji; a najpóźniej do 10.03 – w przypadku typowych, przeciętnych warunków pogodowych. Ogrodzenia muszą pozostać funkcjonalne do 15.10 każdego roku, po tym okresie można je zdemontować lub pozostawić na okres zimowy. W przypadku pozostawienia ogrodzeń, przed rozpoczęciem migracji wiosennych (do 15.02, a w przypadku zalegania pokrywy śnieżnej, bezpośrednio po stopnieniu) należy dokonać kontroli szczelności ogrodzeń z usunięciem wszelkich uszkodzeń i nieszczelności. Prace prowadzić pod nadzorem herpetologicznym.
- 1.22. Nadzór herpetologiczny, w trakcie wykonywania czynności, powinien zweryfikować poprawność lokalizacji ogrodzeń wskazanych w projekcie – w oparciu o aktualne dane terenowe i bieżące obserwacje w terenie dotyczące aktywności poszczególnych gatunków w otoczeniu drogi. Nadzór może skorygować lokalizacje ogrodzeń, jeśli będą

- przemawiały za tym aktualne dane faunistyczne i zmiany w aktywności gatunków w stosunku do obserwacji prowadzonych na etapie raportu o oddziaływaniu na środowisko.
- 1.23. Przekroczenie rowów przydrożnych należy prowadzić za pomocą koszy siatkowo-kamiennych wykończonych humusem na geosiatce. W miejscu przekroczenia row drogowy należy odcinkowo zarurować.
- 1.24. Na etapie realizacji inwestycji należy prowadzić nadzór przyrodniczy w następującym zakresie specjalistów:
- a) ornitolog – obowiązki w zakresie nadzoru nad wycinką drzew i krzewów, wyburzeniem budynku. Dokonywanie kontroli, czy obiekty są zasiedlone przez ptaki. W przypadku odnalezienia lęgów, określenie wyłączenia czasowego i przestrzennego otoczenia gniazda, z działań inwestycyjnych;
 - b) chiropterolog – obowiązki w zakresie nadzoru nad wycinką drzew, wyburzeniem budynku. Dokonywanie kontroli, czy obiekty są zasiedlone przez nietoperze. W przypadku stwierdzenia tego faktu, wstrzymywanie działań w miejscu zasiedlenia oraz kontrola, czy zwierzęta opuściły już stanowisko;
 - c) herpetolog – obowiązki w zakresie nadzoru nad pracami w obrębie rowów i przepustów. Dokonywanie kontroli, czy obiekty są zasiedlone przez płazy. W przypadku stwierdzenia tego faktu, wstrzymywanie działań w miejscu zasiedlenia oraz kontrola, czy zwierzęta opuściły już stanowisko;
 - d) botanik lub dendrolog – obowiązki w zakresie nadzoru nad zabezpieczeniem drzew pozostawionych na placu budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu. Interwencje, w przypadku niewłaściwych prac. Poinformowanie i przeszkolenie pracowników, jak należy właściwie wykonywać prace w otoczeniu drzew.
- 1.25. Ww. nadzór przyrodniczy powinien być rozpoczęty w jak najwcześniejszym etapie realizacji inwestycji (powinien obejmować etap przygotowania terenu do realizacji prac budowlanych) i powinien być prowadzony przez cały okres etapu budowy. Czynności prowadzone w ramach nadzoru przyrodniczego powinny być dokumentowane (sporządzanie protokołów zawierających zidentyfikowane zagrożenia oraz zalecenia minimalizujące wpływ na środowisko przyrodnicze).
- 1.26. Plac budowy, zaplecze oraz drogi techniczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie. Czas trwania prac oraz zajęcie terenu ograniczyć do niezbędnego minimum.
- 1.27. Po zakończeniu budowy teren zaplecza przywrócić do stanu pierwotnego oraz obsiać mieszkanką traw.

- 1.28. Na etapie realizacji niniejszych odcinków drogi nie prowadzić prac wyburzeniowych.
- 1.29. W przypadku wystąpienia konieczności wypompowania wód z wykopów należy podjąć odpowiednie działania, tj.: w przypadku wód gruntowych z wykopów odprowadzać je do najbliższego naturalnego zbiornika lub do istniejącej kanalizacji po uzyskaniu zgody zarządcy danego systemu odwodnienia.
- 1.30. Niezanieczyszczone masy ziemne wytworzone w trakcie robót budowlanych należy w pierwszej kolejności wykorzystać do zagospodarowania po zakończeniu budowy, a w dalszej kolejności przekazywać do zagospodarowania.
- 1.31. Wprowadzić nadzór nad miejscem i sposobem składowania wymienianych w toku budowy nie nadających się do wykorzystania mas ziemnych (torfu, gytii), aby nie były one wtórnym zanieczyszczaniem środowiska i nie dostawały się w procesach erozyjnych (zwłaszcza po deszczach) do koryta rzeki.
- 1.32. Zabezpieczyć sprzęt przed wyciekami substancji ropopochodnych i innych do środowiska gruntowo-wodnego.
- 1.33. Zaplanować z wyprzedzeniem sposoby i miejsca czasowego magazynowania gruntu nienośnego (niekiedy półpłynnego) w bezpiecznym miejscu, tak, aby materiał ten, nie nadający się do wykorzystania budowlanego, nie stanowił zanieczyszczenia terenu i/lub nie generował spływów do podmokłych obniżen terenu lub w kierunku cieków i rzeki Warty.
- 1.34. Zaplecze techniczne budowy, w tym miejsce magazynowania materiałów budowlanych, należy usytuować z dala od zabudowy mieszkaniowej (w odległości gwarantującej brak oddziaływania akustycznego), cieków i rowów oraz terenu Załęczańskiego Parku Krajobrazowego (z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia dopuszcza się lokalizację w otulinie Parku) i obszaru Natura 2000 Załęczański Łuk Warty PLH100007, na terenie utwardzonym i utrzymywać w porządku.
- 1.35. Powierzchnie, na których składowane będą materiały, które mogą powodować zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego, należy uszczelnić za pomocą np. folii stabilizowanej od góry płytami betonowymi lub zasypką.
- 1.36. Nie wykonywać na terenie budowy prac naprawczych środków transportu i maszyn budowlanych polegających np. na wymianie oleju.
- 1.37. Na wypadek niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych teren budowy należy wyposażać w sorbent i pojemnik na zużyty sorbent. Zużyty sorbent należy przekazać podmiotowi uprawnionemu do zagospodarowania tego rodzaju odpadu niebezpiecznego.

- 1.38. Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji należy gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób, w pojemnikach, kontenerach lub innych odpowiednich opakowaniach na terenie inwestycji, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, przed dostępem osób postronnych i zwierząt, na utwardzonym podłożu. Odpady niebezpieczne należy magazynować oddzielnie, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych i zwierząt, w oznakowanych, szczelnych i zamykanych pojemnikach lub kontenerach, na utwardzonym i szczelnym podłożu. Za właściwą gospodarkę odpadami na etapie budowy odpowiadać będzie firma świadcząca usługi budowlane będąca wytwórcą odpadów, chyba, że umowa stanowić będzie inaczej. Odpady powstające na etapie budowy i funkcjonowania przedsięwzięcia należy przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów, odzysk czy ich unieszkodliwienie.
- 1.39. Odpady niebezpieczne oraz sypkie magazynować selektywnie, w pojemnikach i kontenerach – zależnie od ilości i gabarytów, ustawionych na uszczelnionym podłożu tak, aby odcieki w przypadku ewentualnego uszkodzenia pojemnika/kontenera nie przedostawały się do gruntu i wód podziemnych. Podłoże zabezpieczyć 10 cm podsypką z piasku i wywiniętą folią – w przypadku przedostania się substancji do podsypki, zostanie ona zebrana wraz z substancją chemiczną.
- 1.40. Odpady, z których odcieki mogą stanowić zagrożenie dla środowiska gruntowo – wodnego magazynować na placach składowych, zabezpieczonych (uszczelnionych) tak, aby odcieki nie przedostawały się do gruntu i wód podziemnych. Podłoże będzie zabezpieczone 10 cm podsypką z piasku i wywiniętą folią – w przypadku przedostania się substancji do podsypki, zostanie ona zebrana wraz z substancją chemiczną.
- 1.41. Zapewnić zaplecze socjalne dla pracowników np. w postaci przenośnych sanitariatów, bądź barakowozów z toaletami, a nieczystości wywozić okresowo na oczyszczalnię ścieków.
- 1.42. Na czas realizacji przedsięwzięcia zapewnić możliwość przepływu wód przez korpus drogi poprzez wykonanie tymczasowego obejścia rowu (w świetle projektowanego przepustu lub w bezpośredniej bliskości).
- 1.43. W celu sprawnego odprowadzenia wody z nawierzchni zastosować odpowiednie pochylenia poprzeczne – przekrój daszkowy 2,5% oraz nadać jezdni właściwe spadki podłużne.

- 1.44. Podczas prac realizowanych w pobliżu zabudowy mieszkaniowej należy ograniczyć pracę silników spalinowych maszyn i pojazdów na biegu jałowym. W tym celu, w trakcie przerw należy wyłączać silniki nieużywanych maszyn i urządzeń.
- 1.45. Prace budowlane z zastosowaniem sprzętu ciężkiego należy zaplanować tak, by nie dochodziło do niepotrzebnego gromadzenia się pracujących maszyn budowlanych w jednym miejscu.
- 1.46. Zapobiegać nadmiernemu pyleniu, w przypadku stosowania i gromadzenia na terenie budowy materiałów sypkich, poprzez przykrycie materiałem nieprzepuszczalnym np. folią.
- 1.47. Zraszać wodą miejsca szczególnie pyłące w okresie niesprzyjających warunków meteorologicznych.
- 1.48. Drogę wojewódzką, po której dowożone będą materiały budowlane utrzymywać w stanie nie stwarzającym możliwości nadmiernego pylenia poprzez regularne czyszczenie i usuwanie pyłu z powierzchni drogi z wykorzystaniem pojazdów o niskiej emisji wtórnej (polewaczki lub zmiatarki o wysokim stopniu odpylania zasysanego powietrza).
- 1.49. Planować dostawy materiałów w sposób umożliwiający przechowywanie ich w ilości niezbędnej do zabezpieczenia ciągłości realizacji prac.
- 1.50. Kontrolować wysokości zrzutu materiałów pylistych z samochodów na miejsce magazynowania.
- 1.51. Wprowadzić ograniczenie prędkości pojazdów w możliwie największym stopniu po powierzchniach utwardzonych.
- 1.52. Na etapie realizacji inwestycji stosować sprzęt i urządzenia w dobrym stanie technicznym, gwarantującym zachowanie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu oraz dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu, zaś prace związane z emisją hałasu należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6⁰⁰ – 22⁰⁰, z wyłączeniem prac, których technologia wymaga wykonywania w porze nocnej.
- 1.53. W zakresie odcinka I (od km 4+694,15 do km 5+915,50) wody z rowów otwartych odprowadzać do studni wpadowych, następnie systemu kanalizacji deszczowej i po podczyszczeniu w osadnikach, wylotami kanalizacji do rowu melioracyjnego R-D3.
- 1.54. W zakresie odcinka II (od km 12+725.00 do km 13+873.40) wody z rowów otwartych odprowadzać do gruntu przez filtrację w rowach infiltracyjnych. Rowy infiltracyjne wyposażać w dodatkowe przegrody z elementów prefabrykowanych, zastosowane w dnie urządzeń, mające na celu spowolnienie przepływu oraz zwiększenie infiltracji.

- 1.55. Zarządca drogi powinien utrzymywać nawierzchnię w taki sposób aby nie traciła ona swoich właściwości redukujących poziom generowanego hałasu.
- 1.56. Wszelkie kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną usunąć zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez Gestora sieci.
- 1.57. W przypadku odkrycia wcześniej nierozpoznanego znaleziska archeologicznego wstrzymać roboty ziemne i powiadomić m.in. wojewódzkiego konserwatora zabytków stosownie do wymagań ustawy o ochronie zabytków i wznowić wstrzymane roboty tylko po uzyskaniu zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niniejszą decyzją nakładam obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej w zakresie ochrony przed hałasem, dla przedmiotowej drogi, po upływie pół roku od dnia oddania do użytkowania przedmiotowego przedsięwzięcia i przedstawienia jej wyników RDOŚ w Łodzi w terminie 12 miesięcy od ww. okresu, zgodnie z warunkami, określonymi w postanowieniu RDOŚ w Łodzi z 20 września 2022 r., znak: WOOS.4222.2.2022.Kdz.8, to jest:

1. W ramach analizy należy wykonać pomiary poziomu hałasu na terenach wymagających ochrony akustycznej. Pomiary powinny być wykonane tak, aby pozwoliły Staroście Wieluńskiemu (zgodnie z ich właściwością terytorialną) na określenie skuteczności, względem terenów chronionych akustycznie, wszystkich zastosowanych nawierzchni o zmniejszonej hałaśliwości oraz zweryfikowanie czy dotrzymane są dopuszczalne poziomy hałasu.
2. Zakres opracowania powinien obejmować pomiary, których wyniki pozwolą Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi na porównanie ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko.
3. Pomiary poziomu hałasu winny być wykonane zgodnie z obowiązującą na dzień pomiarów metodyką referencyjną, łącznie z pomiarami rzeczywistego natężenia ruchu, przez laboratorium akredytowane, pamiętając aby punkty pomiarowe lokalizować na terenach objętych ochroną przed hałasem w taki sposób, aby przeprowadzone w nich pomiary pozwoliły na ustalenie miejsca o największym oddziaływaniu hałasu na ludzi w miejscu ich możliwego pobytu ze źródeł, których pomiary dotyczą.
4. Wraz ze sprawozdaniem z ww. pomiarów należy dołączyć aktualną (tzn. wydaną nie wcześniej niż sześć miesięcy od daty przeprowadzenia pomiarów) tzw. klasyfikację akustyczną uzyskaną od właściwej jednostki samorządu terytorialnego, w której będą

wskazane informacje na temat terenów chronionych akustycznie, w otoczeniu przedmiotowej inwestycji.

5. Badania powinny być przeprowadzone przez laboratorium posiadające certyfikat akredytacji dla wykonywanego rodzaju pomiarów, wydany przez PCA lub równoprawną jednostkę akredytującą.

6. Pomiary należy przeprowadzić w następujących punktach:

Nr punktu	Punkt emisji hałasu	Współrzędne		Kilometraż drogi	Strona drogi	Rodzaj terenu	Poziom dopuszczalny	
		X [m]	Y [m]				LAeqD	LAeqN
PPH-1	8	474725	370351	5+383	lewa	MU	65	56
PPH-2	10	475037	370403	5+698	prawa	MR	65	56

7. Należy przedstawić aktualne (tzn. wydane nie wcześniej niż sześć miesięcy od daty przeprowadzenia pomiarów) tzw. klasyfikacje akustyczne uzyskane z Urzędu Gminy w Wierzchlasie oraz Urzędu Miejskiego w Wieluniu, w których będą wskazane informacje na temat terenów chronionych akustycznie zlokalizowanych na analizowanej drodze w obszarze jej potencjalnego oddziaływania akustycznego.

8. Jeśli w ww. klasyfikacjach akustycznych wskazane będą nowe tereny chronione akustycznie, znajdujące się w potencjalnym oddziaływaniu akustycznym przedmiotowego przedsięwzięcia, których nie uwzględniono na załącznikach graficznych z obliczeń w raporcie, należy również dla tych lokalizacji wykonać ww. pomiary dla pory dnia i dla pory nocy.

12. Określam warunki dotyczące gospodarowania odpadami:

Z odpadami powstającymi na etapie realizacji inwestycji należy postępować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, ze zm.).

Powstałe odpady budowlane należy gromadzić selektywnie, w warunkach uniemożliwiających szkodliwe działanie na środowisko i zdrowie ludzi, a następnie przekazać je podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami.

13. Określam wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich:

Należy uwzględnić wszelkie warunki i normy wynikające z obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.), a zwłaszcza zapewniające:

- dostęp do drogi publicznej,

- możliwość korzystania z urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej,
- ochronę przed ponadnormatywnymi uciążliwościami spowodowanymi hałasem,
- ochronę przed ponadnormatywnym zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,
- zachowanie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

14. Określam termin wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń na 120 dzień od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna, z zastrzeżeniem warunków wynikających z nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

15. Nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na uzasadniony interes społeczny i gospodarczy.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 *specustawy*, nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności:

- zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń;
- uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi;
- uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych;
- uprawnia do wydania przez właściwy organ dziennika budowy.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 30.11.2021 r. Inwestor - Zarząd Województwa Łódzkiego, reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, wystąpił do Wojewody Łódzkiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej, w trybie art. 11a ust. 1 *specustawy*. Wniosek został uzupełniony 22.12.2021 r.

W związku z brakami formalnymi wniosku pismem z dnia 28.12.2021 r. wezwano inwestora do usunięcia braków, w terminie 60 dni od dnia otrzymania wezwania. W dniu 13.01.2022 r. Inwestor uzupełnił i skorygował wniosek zgodnie z wezwaniem.

Wniosek zawierał m.in.:

1. mapę w skali 1:500 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;
2. analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;

3. mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;
4. określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
5. trzy egzemplarze projektu budowlanego, składającego się z projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu;
6. opinię Zarządu Województwa Łódzkiego z 8.11.2021 r., znak: BPPWŁ.ZP.4041.111.2021;
7. opinię Burmistrza Wielunia z 8.11.2021 r., znak: IR.720.80.2021;
8. opinię Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 29.11.2021 r., znak: WUOZ-ZA.5152.516.2021.AM;
9. opinię Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu z 24.11.2021 r., znak: PO.RPP.430.125.2021.MS;
10. postanowienie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach z 17.11.2021 r., znak: KIE.5120.176.2021.AG o umorzeniu postępowania w sprawie wydania opinii do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID;
11. opinię Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z 23.11.2021 r., znak: ZS.2211.64.2021;
12. decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Nr 49/2019 z 30.05.2019 r., znak: WOOŚ.420.13.2018.ASo.19, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z zaświadczeniem z 2.02.2021 r. o jej ostateczności, znak: WOOŚ.420.13.2018.ASo.23;
13. decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z 16.12.2021 r., znak: PO.ZUZ.5.4210.748.2021.AZ, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną, której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności;
14. decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z 16.12.2021 r., znak: PO.ZUZ.5.4210.747.2021.AZ, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

Inwestor oświadczył, że w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku zarządcy drogi o wydanie opinii, określonych w art. 11b ust. 1 specustawy, Zarząd Powiatu Wieluńskiego

oraz Wójt Gminy Wierchlas takiej opinii nie wydali, co zgodnie z art. 11b ust. 2 *specustawy* traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku.

Ze względu na fakt, iż na odcinku drogi objętym zakresem wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej brak jest terenów i obiektów, o których mowa w art. 11d ust. 1 pkt 8) lit. a), b), g), ga) *specustawy*, opinie: ministra właściwego do spraw zdrowia, dyrektora właściwego urzędu morskiego, właściwego dyrektora zarządcy infrastruktury kolejowej oraz podmiotu zarządzającego w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, nie były wymagane. Dodatkowo Inwestor oświadczył, że inwestycja nie należy do transeuropejskiej sieci drogowej.

O wszczęciu przedmiotowego postępowania, stosownie do art. 11 d ust. 5 *specustawy*, organ zawiadomił Inwestora pismem z 24.01.2022 r. Do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji, zostały skierowane indywidualne zawiadomienia na adres wskazany w ewidencji gruntów. Dane osobowe i adresy właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, ustalono na podstawie wypisów z rejestru gruntów, otrzymanych od Starosty Powiatu Wieluńskiego, aktualnych na dzień 13.12.2021 r. Zawiadomienie zawierało w szczególności oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, według katastru nieruchomości oraz informację o terminie i miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy (art. 11d ust. 6 *specustawy*). Ponadto poinformowano strony postępowania, że z dniem zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa wyżej, jest nieważna (art. 11d ust. 9 i 10 *specustawy*).

Pozostałe strony postępowania zostały zawiadomione poprzez obwieszczenie zamieszczone:

- w prasie lokalnej (Dziennik Łódzki) – w dniu 28.01.2022 r.;
- na tablicy ogłoszeń Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - w dniach od 28.01.2022 r. do 11.02.2022 r.;
- w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - w dniu 28.01.2022 r. na okres 14 dni od dnia zamieszczenia;

- na tablicy ogłoszeń oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wieluniu - w dniach od 28.01.2022 r. do 16.02.2022 r.;

- na tablicy ogłoszeń oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wierzchlasie - w dniach od 15.02.2022 r. do 28.02.2022 r.

W toku prowadzonego postępowania do organu nie wpłynęły żadne uwagi ani zastrzeżenia składane przez strony postępowania.

Wskazać należy, że zgodnie z przepisami *specustawy* wojewoda pełni funkcję organu administracyjnego, który zobowiązany jest do działania wyłącznie w ramach złożonego przez inwestora wniosku, nie jest natomiast upoważniony do wyznaczania i korygowania trasy inwestycji ani też do zmiany proponowanych we wniosku wariantów lokalizacji drogi jeżeli zaproponowane rozwiązanie nie narusza obowiązujących przepisów.

W toku przedmiotowego postępowania, w świetle przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), została przeprowadzona ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z uwagi na to, iż obowiązek ten został nałożony decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Nr 49/2019 z 30.05.2019 r., znak: WOOŚ.420.13.2018.ASo.19, o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto z wnioskiem o przeprowadzenie takiej oceny wystąpił Inwestor.

W dniu 2.02.2022 r. tutejszy organ wystąpił do RDOŚ w Łodzi z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. RDOŚ w Łodzi postanowieniem z 20 września 2022 r., znak: WOOŚ.4222.2.2022.KDz.8, uzgodnił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Niniejszą decyzją nałożono obowiązek zachowania warunków realizacji przedsięwzięcia, określonych w przedmiotowym postanowieniu RDOŚ w Łodzi z 20 września 2022 r., znak: WOOŚ.4222.2.2022.Kdz.8. Nałożono także obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej w zakresie ochrony przed hałasem, na zasadach i warunkach określonych w ww. postanowieniu RDOŚ w Łodzi.

W dniu 30.11.2021 r., wraz z wnioskiem (skorygowanym 13.01.2022 r.) o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej, Inwestor wniósł także o nadanie tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, z uwagi na uzasadniony interes społeczny i gospodarczy.

Uzasadniając wniosek Inwestor podkreślił, że nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności jest niezbędne, ze względu na aktualny harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego, ustalony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz planowane próby pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych lub Skarbu Państwa na lata 2021-2022. Do tego niezbędne jest posiadanie decyzji zezwalających na prowadzenie robót w jak najszybszym możliwym terminie. Inwestor wyjaśnił, że nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności pozwoli na maksymalnie szybkie przystąpienie do realizacji w ramach zabezpieczonych już środków finansowych na ten cel w roku 2022 oraz umożliwi zrealizowanie inwestycji (lata 2022 – 2024) a także jej właściwe rozliczenie (rok 2024). Jakakolwiek zwłoka mogłaby spowodować utratę środków finansowych przeznaczonych na ten cel. W zakresie interesu społecznego Inwestor wskazał, że realizacja przedmiotowej inwestycji drogowej jest pilna ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i zdrowie ludzi. W rejonie planowanej inwestycji występują kolizje oraz wypadki drogowe. Inwestycja zapewni właściwe rozwiązanie występujących obecnie problemów komunikacyjnych przy równoczesnej poprawie warunków w zakresie ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia i życia ludzi. Dostosowanie trasy drogi wojewódzkiej nr 486 oraz skrzyżowań dróg bocznych do wymagań bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także zastosowanie rozwiązań drogowych minimalizujących kolizyjność i wykonanie elementów drogi o wysokich parametrach jakościowych zapewni ochronę dla użytkowników dróg oraz mieszkańców terenów położonych w sąsiedztwie przed uciążliwościami, które trasa w stanie istniejącym powoduje. Planowana inwestycja znacząco poprawi płynność ruchu, zmniejszy emisję spalin i hałasu, znacząco zwiększy komfort jazdy i zapewni oszczędność czasu podróży. Poprzez poprawę płynności ruchu w znaczny sposób ograniczy się hałas oraz wydzielanie szkodliwych związków chemicznych do atmosfery, co wpłynie na poprawę warunków zdrowotnych osób mieszkających w rejonie odcinka drogi. Projektowana inwestycja poprawi przepustowość drogi i płynność ruchu oraz warunki drogowe dla wszystkich uczestników ruchu. Inwestor wyjaśnił, że natychmiastowa realizacja przedsięwzięcia pozwoli uniknąć kolejnych wypadków oraz poszkodowanych. Wskazał, że droga wojewódzka Nr 486 łączy Wieluń z Działoszynem. Stanowi ona dojazd do dużych ośrodków przemysłowych i firm jak np. Cementownia Działoszyn. Firmy te prowadzą przewóz ciężkiego taboru w ciągu przedmiotowej drogi wojewódzkiej co powoduje niebezpieczeństwo ruchu zwłaszcza dla pieszych oraz rowerzystów poruszających się wąskimi poboczami drogi. Rozbudowana droga wojewódzka w tym budowane zatoki autobusowe zapewnią bezpieczne warunki poruszania się wzdłuż drogi wojewódzkiej a nowa konstrukcja jezdni zapewni nośność drogi

dostosowaną do skali prowadzonego ruchu drogowego i odpowiednią trwałość zapewniającą utrzymanie parametrów drogi w perspektywie czasu jej eksploatacji.

Biorąc pod uwagę fakt, że powyższe względy stanowią uzasadniony interes społeczny i gospodarczy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 *specustawy*, organ przychylił się do wniosku Inwestora, nadając niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Wojewoda wydaje decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek i zgodnie z wnioskiem właściwego zarządcy drogi, jeśli wniosek spełnia wymogi określone przepisami prawa. Niniejsza decyzja, zgodnie z art. 11f i art. 12 *specustawy*, zezwala na realizację inwestycji drogowej określając linie rozgraniczające teren inwestycji, zatwierdzając zgodnie z ww. liniami podziały nieruchomości oraz zatwierdza projekt budowlany.

Po ostatecznym dokonaniu oceny przedstawionych dokumentów, zebraniu i rozpatrzeniu całego materiału dowodowego oraz stwierdzeniu, że wnioskowana inwestycja spełnia łącznie warunki określone w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, a wnioskodawca przedłożył wymagane przepisami powołanej powyżej ustawy dokumenty, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Agata Urban
Dyrektor Wydziału Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa
/dokument podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Nie pobrano opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej, na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.).

Załączniki:

Nr 1 - projekt budowlany – (..... egz.)

Nr 2 - mapa w skali 1:500 określająca linie rozgraniczające teren inwestycji - (..... egz.)

Nr 3 - mapy z zatwierdzonymi podziałami nieruchomości Gmina Wierzchlas, obręb Kraszkowice - (..... egz.)

Nr 4 - mapy z zatwierdzonymi podziałami nieruchomości Gmina Wierzchlas, obręb Wierzchlas - (..... egz.)

Nr 5 - mapy z zatwierdzonymi podziałami nieruchomości Gmina Wieluń, obręb Ruda - (..... egz.)

Informacja o niniejszej decyzji oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opiniami: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, ze zm.).

Otrzymują:

1. Zarząd Województwa Łódzkiego
reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi
al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź
Pan Piotr Nowak – pełnomocnik
NOWAPROJEKT, ul. Willowa 21, 32-600 Oświęcim (zał. nr 1, 3, 4, 5)
2. Starosta Wieluński (zał. nr 3, 4, 5)
(po uzyskaniu przez niniejszą decyzję waloru ostateczności celem ujawnienia w ewidencji gruntów)
3. Zarząd Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8, 90-058 Łódź (zał. nr 3, 4, 5)
(po uzyskaniu przez niniejszą decyzję waloru ostateczności celem ujawnienia w księgach wieczystych)
4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź (zał. nr 3, 4, 5)
5. Aa (zał. nr 1, 2, 3, 4, 5)

Do wiadomości:

1. Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź (zał. nr 1)
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi (*ePUAP*)
(dotyczy sprawy znak: *WOOS.420.13.2018.ASo.19*)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). RODO określa zasady, na jakich można przetwarzać dane osobowe. Z przepisów rozporządzenia o ochronie danych wynika też obowiązek ochrony danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych? Jak skontaktować się z administratorem danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewoda Łódzki.

- adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

- e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl

Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych?

- adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

- e-mail: iod@lodz.uw.gov.pl

W jakim celu administrator będzie przetwarzać Państwa dane?

Administrator przetwarza Państwa dane, aby Wojewoda Łódzki mógł wykonywać swoje ustawowe zadania, w szczególności:

- rozpatrywać sprawy – prowadzić postępowania administracyjne, należące do właściwości wojewody jako organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji;
- prowadzić rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanych przez wojewodę;
- rozpatrywać sprawy należące do właściwości wojewody jako organu administracji rządowej (skargi, wnioski, zapytania itp.);

Na jakiej podstawie administrator przetwarza Państwa dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny, który ciąży na administratorze. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Źródła danych

Administrator może pozyskiwać dane osobowe od osoby, której te dane dotyczą, ze źródeł publicznie dostępnych, od organów administracji państwowej, od innych podmiotów, od osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.

Kto będzie mieć dostęp do Państwa danych osobowych?

Administrator może przekazywać (udostępniać) – w celu wskazanym wyżej - Państwa dane osobowe innym kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami tych danych osobowych są strony postępowania, prowadzonego przez wojewodę i ich pełnomocnicy, podmioty działające na prawach strony, i ich pełnomocnicy, a także uczestnicy postępowań (np. biegli itp.), organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujący zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Jak długo administrator będzie przetwarzać Państwa dane?

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane do czasu, aż wykona określone zadanie.

Czas ten obejmuje też archiwizację dokumentów, które administrator zgromadzi w związku z realizacją tego zadania.

Jakie przysługują Państwu prawa?

Mają Państwo prawo żądać od administratora danych, aby:

- umożliwił Państwu dostęp do swoich danych osobowych,
- sprostował przetwarzane dane,

Żądanie realizacji wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych (dane kontaktowe jak wyżej, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).

Przysługuje też Państwu prawo, aby wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

Czy Państwa dane są bezpieczne?

Tak. Administrator nie wykorzystuje ich po to, aby w sposób zautomatyzowany podejmować decyzje lub profilować dane.