

SA.270.6.2025

Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Uzupełnienie i odnowienie słupków podziału powierzchniowego na terenie**Nadleśnictwa Supraśl w 2025 r.”**

1. Oczyszczeniu i pomalowaniu istniejących słupków oddziałowych w liczbie szacunkowej 283 szt.

Istniejące kamienne słupki oddziałowe należy oczyścić mechanicznie z zanieczyszczeń mineralnych, organicznych oraz luźnych fragmentów starych powłok malarskich. Podłoże do malowania przygotować zgodnie z zaleceniami producenta farb i zasadami sztuki budowlanej. Boczne powierzchnie każdego słupka w jego górnej części o wysokości 20 cm należy pomalować na kolor biały dwiema warstwami farby. Na białym tle należy namalować czarne numery oddziałów. Należy zastosować jednoelementowy, bez szeryfowy krój cyfr, identyczny lub zbliżony do istniejącego. Wysokość cyfr 8 cm, szerokość 4 cm. Cyfry muszą się znajdować na tej samej wysokości. Do malowania tła i numerów należy użyć farb chlorokauczkowych do betonu, przeznaczonych do stosowania na zewnątrz, posiadających atest PZH. Nie dopuszcza się malowania natryskowego. Do malowania cyfr należy użyć szablonów. Numeracja oddziałów musi być zgodna z mapą dostarczoną przez zamawiającego, a sposób umieszczenia numerów na słupkach musi być zgodny z §13 ust. 6 Instrukcji Urządzania Lasu, wprowadzonej Zarządzeniem nr 116 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 grudnia 2023 r. z późn. zmianami.

2. Prostowaniu istniejących słupków oddziałowych, wkopanie słupków przewróconych lub przestawienie słupków (na odległość do 50 m) oraz ich oczyszczenie i pomalowanie w liczbie szacunkowej 69 szt.

Istniejące przewrócone lub pochylone słupki należy ponownie wkopać, a słupki znajdujące się w niewłaściwej lokalizacji należy wykopać i ponownie wkopać w prawidłowej lokalizacji, zgodnie z §13 ust. 5-6 Instrukcji Urządzania Lasu, wprowadzonej Zarządzeniem nr 116 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 grudnia 2023 r. z późn. zmianami. Słupek powinien być wkopany w ten sposób, aby jego wysokość nad powierzchnią gruntu wynosiła ok. 45 cm. Ustawione lub przestawione słupki należy oczyścić i pomalować, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 1.

3. Transporcie z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do miejsca wkopania, wkopaniu i pomalowaniu nowych słupków oddziałowych w liczbie 40 szt.

Słupki należy ustawić zgodnie z §13 ust. 5-6 Instrukcji Urządzania Lasu, wprowadzonej Zarządzeniem nr 116 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 grudnia 2023 r. z późn. zmianami. Słupki należy wkopać na głębokość 55 cm, aby ich wysokość nad powierzchnią gruntu wynosiła ok. 45 cm. Ustawione słupki należy pomalować, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 1.

4. Dostawie, wkopaniu i pomalowaniu nowych słupków oddziałowych w liczbie szacunkowej 13 szt.

Słupki powinny być wykonane z granitu, mieć wymiary 16 x 16 x 100 cm z główką o wysokości 20 cm piaskowaną lub płomieniowaną. Słupki należy ustawić zgodnie z §12 ust. 5-6 Instrukcji Urządzania Lasu, wprowadzonej Zarządzeniem nr 116 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 grudnia 2023 r. z późn. zmianami. Słupki należy wkopać na głębokość 55 cm, aby ich wysokość nad powierzchnią gruntu wynosiła ok. 45 cm. Ustawione słupki należy pomalować, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 1.

Liczby podane w punktach 1,2 i 4 są liczbami szacunkowymi. Wielkość zamówienia w każdej z powyższych kategorii może zostać zmieniona, maksymalnie o 5 % (z wyjątkiem słupków, o których mowa w punkcie 4), których liczba może zostać zmieniona o 5 szt.). Rozliczenie z wykonawcą nastąpi na podstawie cen jednostkowych określonych przez wykonawcę w formularzu ofertowym oraz faktycznej liczby odmalowanych, przestawionych słupków, określonych w protokołach odbioru.

Materiały i narzędzia zapewnia wykonawca na swój koszt (z wyjątkiem 40 szt. słupków, o których mowa w pkt 3 niniejszego dokumentu).

Termin realizacji: 4 miesiące od daty podpisania umowy.