
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA OBORY MUROWANEJ LEŚNICTWA NAGÓRZYCE NR INWENTARZOWY 108/587
ADRES INWESTYCJI : 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI, UL. STAROWIEJSKA 5/7
INWESTOR : NADLEŚNICTWO SMARDZEWICE
ADRES INWESTORA : 97-213 SMARDZEWICE, UL. GŁÓWNA 1A
WYKONAWCA ROBÓT : .
ADRES WYKONAWCY : .

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Edyta Kwiatkowska
DATA OPRACOWANIA : 2022-09-09

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2022-09-09

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Likwidacja przyłącza elektrycznego do budynku	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	kalk. własna	Likwidacja przyłącza wodociągowego do budynku	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	kalk. własna	Wyniesienie, wywóz i utylizacja wyposażenia pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6*4.00	m	24.000	
				RAZEM	24.000
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		(30.00+11.00)*2	m	82.000	
				RAZEM	82.000
6	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		okna 22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		okna 1+1	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		okno 1.40*1.50	m ²	2.100	
		drzwi 1.45*2.65	m ²	3.843	
		1.20*2.65*2	m ²	6.360	
				RAZEM	12.303
9	KNR 4-04 0405-02	Rozebranie drewnianych podłóg na legarach	m ²		
		4.05*3.20+4.05*2.30+4.05*3.10	m ²	34.830	
				RAZEM	34.830
10	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
		3.20*7+2.30*7+3.10*7	m	60.200	
				RAZEM	60.200
11	KNR 4-04 0109-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów - powyżej stropu	m ³		
		0.70*0.65*6.00+0.40*0.70*6.00+1.00*0.60*6.00	m ³	8.010	
				RAZEM	8.010
12	KNR 4-04 0507-02 analogia	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m ²		
		0.5*(30.00+20.00)*8.00*2+0.5*11.00*8.00*2	m ²	488.000	
				RAZEM	488.000
13	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
		0.5*(30.00+20.00)*8.00*2+0.5*11.00*8.00*2	m ²	488.000	
				RAZEM	488.000
14	KNR 4-04 0403-05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami	m ²		
		0.5*(30.00+20.00)*8.00*2+0.5*11.00*8.00*2	m ²	488.000	
				RAZEM	488.000
15	KNR 4-04 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe	m ²		
		27.84*8.84	m ²	246.106	
				RAZEM	246.106
16	KNR 4-04 0406-02	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy	m ²		
		4.68*(2.91+5.68)+4.05*(3.10+2.30+3.20)	m ²	75.031	
				RAZEM	75.031
17	KNR 4-04 0406-04 analogia	Rozebranie deskowania stropu	m ²		
		27.84*8.84	m ²	246.106	
				RAZEM	246.106

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych 11.00*27+5.00*18	m m	 387.000	 387.000
				RAZEM	
19	KNR 4-04 0102-01	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej ściany zewnętrzne (29.00+8.84)*2*3.65*0.58 ściany wewnętrzne [8.84*5*3.70+(4.68+2.45+3.05+1.34)*3.70]*0.25	m ³ m ³ m ³	 160.215 51.541	 211.756
				RAZEM	
20	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej ścianka działowa 4.05*2*3.00	m ² m ²	 24.300	 24.300
				RAZEM	
21	KNR 4-01 0350-02	Rozebranie ścianek przewodów na kątownikach o grubości ścianek 1/2 ceg. przy liczbie kanałów 1 - komin poniżej stropu 4.00*3	m m	 12.000	 12.000
				RAZEM	
22	KNR 4-04 0203-07 analogia	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie wapiennej poniżej terenu (29.00+8.84)*2*0.60*1.00 8.84*5*0.30*1.00	m ³ m ³ m ³	 45.408 13.260	 58.668
				RAZEM	
23	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 4.68*(2.91+5.68)+7.50*8.84+3.70*5.70+3.05*(1.47+1.98)+2.45*(2.64+5.95)+4.21*8.84	m ² m ²	 196.376	 196.376
				RAZEM	
24	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III poz. 21 46.934	m ³ m ³	 46.934	 46.934
				RAZEM	
25	KNR 1 0408-01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi 46.934	m ³ m ³	 46.934	 46.934
				RAZEM	
26	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km poz. 10-11, 14, 18-23 8.01+488.00*0.015+246.106*0.14+211.756+24.30*0.12+(4.00*0.60*1.00+4.00*0.70*0.65+4.00*0.40*0.70)+58.668+196.376*0.10	m ³ m ³	 348.102	 348.102
				RAZEM	
27	kalk. własna	Wywiezienie drewna z terenu rozbiórki (wrota, okna, drzwi, więźba dachowa, strop, podłogi) 22.00+2.00+12.303+34.83+488.00+75.031+246.106	m ² m ²	 880.270	 880.270
				RAZEM	
28	kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	