
PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 20.09.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
20.09.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-25 0307-04	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetonowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - zdjęcie siatki oraz drutów naciągowych, odkopanie słupków i zasypanie dołów po ich wyciągnięciu, wyciągnięcie słupków, złożenie materiału z rozbiórki na wskazanym miejscu	m2		
		(65 + 60 + 30) * 1,00	m2	155,000	
				RAZEM	155,000
2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod podmurówkę, przygotowanie terenu na linii ogrodzenia (wycięcie krzewów, wyrównanie itp.)	m		
		65 + 60 + 30 + 55	m	210,000	
				RAZEM	210,000
3	KNR 2-31 0702-02	Montaż słupków ogrodzeniowych ocynkowanych: wykopanie dołów 25x25x80 cm z rozplantowaniem gruntu, zabetonowanie	szt.		
		86	szt.	86,000	
				RAZEM	86,000
4	KNR 2-31 0407-02	Montaż płyt - podmurówki betonowej ogrodzeniowej imitującej mur z cegły lub kamienia - łączników do podmurówek betonowych o wysokości 25 cm	m		
		65 + 60 + 30 + 55	m	210,000	
				RAZEM	210,000
5	KNR-W 2-02 1802-02	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys. 153 cm na słupkach stalowych ocynkowanych o profilu 60x40 w rozstawie 253 cm osadzonych w stopach betonowych	m		
		65 + 60 + 30 + 55	m	210,000	
				RAZEM	210,000