
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana pokrycia dachowego, budynek nr. inw. 108/137 i 108/139
ADRES INWESTYCJI: ul. Leśna 5 87-510 Skrwilno
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Skrwilno
ADRES INWESTORA: ul. Leśna 5, 87-510 Skrwilno

DATA OPRACOWANIA: 09.06.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		OBRÓBKA MURU/ATTYKI MIĘDZY TARTAKIEM I PADEM			
1 d.1	KNR 13-23 0106-05	Rozbiórka obróbek blacharskich	m2		
		0,8 * 17,0	m2	13,600	
				RAZEM	13,600
2 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu powyżej 25cm z blachy ocynkowanej powlekanej, grubość blachy 0,50mm - kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m2		
		poz.1	m2	13,600	
				RAZEM	13,600
2		TARTAK 108/139			
2.1		PIORUNOCHRON			
3 d.2.1	KNR 5-08 0604-07 analogia	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą - demontaż i ponowny montaż istniejącej instalacji po wymianie pokrycia (uwzględnić nowe uchwyty)	m		
		17,5 + 4 * 6	m	41,500	
				RAZEM	41,500
4 d.2.1	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.2.1	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2.2		ROZBIÓRKI			
6 d.2.2	KNR 13-23 0106-05	Rozbiórka obróbek blacharskich	m2		
		poz.15	m2	20,460	
				RAZEM	20,460
7 d.2.2	KNR 13-23 0106-06	Rozbiórka rynien	m		
		17,5 + 4,0	m	21,500	
				RAZEM	21,500
8 d.2.2	KNR 13-23 0106-07	Rozbiórka rur spustowych	m		
		4,0 * 4	m	16,000	
				RAZEM	16,000
9 d.2.2	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3		PKRYCIE Z BLACHY			
10 d.2.3	KNR K-05 0104-02	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm	m2		
		poz.14	m2	210,000	
				RAZEM	210,000
11 d.2.3	KNR 2-02 0410-03	Ołączenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m2		
		poz.14	m2	210,000	
				RAZEM	210,000
12 d.2.3	KNR-W 4-01 0419-05 analogia	Deski pod wiatrownice z tarcicy nasyczonej - wymiana	m		
		5,6 * 4	m	22,400	
				RAZEM	22,400
13 d.2.3	KNR-W 4-01 0419-05 analogia	Deski okapowe z tarcicy nasyczonej - wymiana	m		
		21	m	21,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połąci do 85 % blachą powleką dachówkową na łątach - kolor i wzór do uzgodnienia z Inwestorem	m2	RAZEM	21,000
		210	m2	210,000	
				RAZEM	210,000
15	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu powyżej 25cm z blachy ocynkowanej powlekanej, grubość blachy 0,50mm - kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m2		
		poz.12 * 0,30 + poz.13 * 0,30 + (16,40 - 4) * 0,60	m2	20,460	
				RAZEM	20,460
16	KNR K-05 0501-03	Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm z pasem nadrynnowym - prefabrykowane rynny z blachy ocynkowanej powlekanej, bez siatki ochronnej - kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m		
		poz.13	m	21,000	
				RAZEM	21,000
17	KNR K-05 0502-02	Montaż rur spustowych o śr. 120 mm	m		
		3,20 * 4	m	12,800	
				RAZEM	12,800
18	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
		4 * 3	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
19	KNR K-05 0501-06 analogia	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3		PAD 108/137			
3.1		PIORUNOCHRON			
20	KNR 5-08 0604-07 analogia	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą - demontaż i ponowny montaż istniejącej instalacji po wymianie pokrycia (uwzględnić nowe uchwyty)	m		
		15,0 + 2 * 6,0	m	27,000	
				RAZEM	27,000
21	KNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.2		ROZBIÓRKI			
22	KNR 13-23 0106-05	Rozbiórka obróbek blacharskich	m2		
		poz.31	m2	19,420	
				RAZEM	19,420
23	KNR 13-23 0106-06	Rozbiórka rynien	m		
		10,2	m	10,200	
				RAZEM	10,200
24	KNR 13-23 0106-07	Rozbiórka rur spustowych	m		
		5,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
25	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.3		PKRYCIE Z BLACHY			
26	KNR K-05 0104-02	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.30	m2	76,000	
				RAZEM	76,000
27 d.3.3	KNR 2-02 0410-03	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej	m2		
		poz.30	m2	76,000	
				RAZEM	76,000
28 d.3.3	KNR-W 4-01 0419-05 analogia	Deski pod wiatrownice z tarcicy nasyconej - wymiana	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
29 d.3.3	KNR-W 4-01 0419-05 analogia	Deski okapowe z tarcicy nasyconej - wymiana	m		
		10,2	m	10,200	
				RAZEM	10,200
30 d.3.3	NNRNKB 202 0535-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach - kolor i wzór do uzgodnienia z Inwestorem	m2		
		76	m2	76,000	
				RAZEM	76,000
31 d.3.3	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu powyżej 25cm z blachy ocynkowanej powlekanej, grubość blachy 0,50mm - kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m2		
		$9,50 * 0,30 * 2 + 11,20 * 0,3 * 2 + 2 * 2 * 2,5 * 0,50 + 0,5 * 4,0$	m2	19,420	
				RAZEM	19,420
32 d.3.3	KNR K-05 0501-03	Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm z pasem nadrynnowym - prefabrykowane rynny z blachy ocynkowanej powlekanej, bez siatki ochronnej - kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m		
		poz.23	m	10,200	
				RAZEM	10,200
33 d.3.3	KNR K-05 0502-02	Montaż rur spustowych o śr. 120 mm	m		
		poz.24	m	5,000	
				RAZEM	5,000
34 d.3.3	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
35 d.3.3	KNR K-05 0501-06 analogia	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000