1.9 POKÓJ 24,3 m2 PANELE
1.8 KUCHNIA 19,2 m2 PŁYTKI
1.4 SPIŻARKA 1,6 m2 PŁYTKI
1.10 POKÓJ 24,3 m2 PANELE
1.5 PRZEDPOKÓJ 14,4 m2 PŁYTKI
1.7 ŁAZIENKA 3,7 m2 PŁYTKI
1.3 SIEŃ 7,1 m2 PŁYTKI
1.6 W.C. 2,6 m2 PŁYTKI
1.11 KANCELARIA 19,1 m2 PANELE
1.12 KORYTARZ 8,1 m2 PŁYTKI
1.13 W.C. 1,9 m2 PŁYTKI
1.13a PRZEDPOKÓJ 1,9 m2 PŁYTKI
W1 W2 W3 W4 K1 K2 K3 K3' Zmywarka Pralka Ø20x2 Ø16x2 Ø16 Ø20 Ø110 Ø50

Oznaczenia:

- ϕ25 Przewody zimnej wody -PP
- ϕ20 Przewody ciepłej wody -PP
- ϕ16 Przewody cyrkulacji -PP
- W1 Oznaczenie pionu instalacji wodociągowej
- K1 Oznaczenie pionu kanalizacyjnego
- R Rewizja 110 PVC
- ϕ110PVC Kanalizacja sanit. -przewody PVC

Pracownia Projektowa ,,STANBUD" Cięcina ul. Wspólna 1, 34-350 Węgierska Górka	tel./fax.: 601-86-57-32
Obiekt: PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI SKRZYCZNE STB/110/030 W LIPOWEJ	Faza: PB
Tytuł rys.: **Rzut parteru - instalacje wod.-kan.**	Data: wrzesień 2021r
Inwestor: PGL ,,LASY PAŃSTWOWE" Nadleśnictwo Węgierska Górka 34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 62	Skala: 1:50
Autor projektu: mgr inż. Stanisław Golec upr. nr 308/02 / Podpis:	Nr rys.: 5
Wykonał: / Podpis:	