# Przedmiar robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | J.m. |
|---|---|---|---|
| **Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane**<br>**OSADZANIE WODOSPUSTÓW DREWNIANYCH DRĄŻONYCH NA DROGACH LEŚNYCH** | | | |
| **1 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne**<br>**45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg**<br>**DROGA LEŚNA NR 220/105, WODOSPUSTY L=5,5m, 16 SZT.** | | | |
| 1.1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne<br>KNNR 1/202/6<br>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV, WYKOP POD WODOSPUST (WYMIANA STAREGO WODOSPUSTU) ORAZ PRZYBRAN BRZEGÓW DROGI W MIEJSCU OSADZENIA | 1,5 | 16 | m3 |
| 1.2 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg<br>KNR 231/402/2<br>Ławy pod wodospustami, z kruszywa łamanego | 0,45 | 16 | m3 |
| 1.3 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg<br>WODOSPUST DREWNIANY DRĄŻONY ODCINAJĄCY OSADZANY W NAWIERZCHNI DROGI (DŁ. 5,5 mb), ODPROWADZAJĄCY WODĘ | 1 | 16 | kpl |
| 1.4 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne<br>KSNR 1/215/1<br>Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych, w nasypach kolejowych i drogowych, ubijaki mechaniczne, kategoria gruntu I-III - OBSYPANIE ZAMONTOWANEGO WODOSPUSTU Z ZAGĘSZCZENIEM | 0,3 | 16 | m3 |