Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane **OSADZANIE WODOSPUSTÓW DREWNIANYCH DRĄŻONYCH NA DROGACH LEŚNYCH**			
1 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne **45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg** **DROGA LEŚNA NR 220/103, WODOSPUSTY L=5,5m, 22 SZT.**			
1.1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV, WYKOP POD WODOSPUST (WYMIANA STAREGO WODOSPUSTU) ORAZ PRZYBRAN BRZEGÓW DROGI W MIEJSCU OSADZENIA	1,5	22	m3
1.2 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg KNR 231/402/2 Ławy pod wodospustami, z kruszywa łamanego	0,45	22	m3
1.3 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg WODOSPUST DREWNIANY DRĄŻONY ODCINAJĄCY OSADZANY W NAWIERZCHNI DROGI (DŁ. 5,5 mb), ODPROWADZAJĄCY WODĘ	1	22	kpl
1.4 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KSNR 1/215/1 Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych, w nasypach kolejowych i drogowych, ubijaki mechaniczne, kategoria gruntu I-III - OBSYPANIE ZAMONTOWANEGO WODOSPUSTU Z ZAGĘSZCZENIEM	0,3	22	m3