

**WYMIANA 3 BRAM GARAŻOWYCH WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, MALOWANIEM
ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH W GARAŻACH**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT GARAŻU OD Stara Wieś:			
1 d.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru bram garażowych o powierzchni ponad 2 m2 (3,60*3,55)*3 + 2,0*1,0	m2	40,340	
				RAZEM	40,340
2 d.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość wskazaną przez Wykonawcę 7,0	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
3 d.1	KNR 2-02 1205-07	Brama garażowa segmentowa podnoszona do góry z napędem elek- trycznym (pięć pilotów) fabrycznie wykończona o wym. 3,00x3,00 m - kolor bramy brąz z podwyższonymi prowadnicami (wysokość nadproża 1,0m) 3,60*3,60 x 2	m2	25,920	
				RAZEM	25,920
4 d.1	KNR 2-02 1205-07	Brama garażowa segmentowa podnoszona do góry z napędem elek- trycznym (pięć pilotów) fabrycznie wykończona o wym. 3,00x3,00 m - kolor bramy brąz lub szary z bramką przejściową zamykaną na klucz z podwyższonymi prowadnicami (wysokość nadproża 1,0m) 3,60*3,60	m2	12,960	
				RAZEM	12,960
5 d.1	KNR 2-02 0109-05	Murowanie ścian wewnętrznych gr. 25 cm	m2		
				RAZEM	0,000
6 d.1	KNR 2-02 0806-01	Tynki wewnętrznezwykła kat. IV wykonane ręcznie (2,0 x 1,0)*2	m2		
				RAZEM	0,000
7 d.1	NNRNKB 202 1134- 02	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzch- nie pionowe (19,7*8,7 + (4,6*8,7)*2 + (19,7*4,6)*2 + (1,6+1,6+5,4)*0,3 * 2) - ((1,6x5,4)*2 + (3,6*3,6)*3 + 2,15*1,5) = 378,445	m2	378,445	
				RAZEM	378,445
8 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi w kolorze białym powierzchni wewnętrznych - tynków ścian gładkich bez gruntowania j/w	m2	378,445	
				RAZEM	378,445
9 d.1	KNR 0-23 2614-02	Uzupełnienie docieplenia ścian z cegły płytami styropianowymi EPS 70- 040 grub. 15 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygo- towaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki silikatowej - kolor jak na istniejącym dociepleniu (3,60+3,60+3,6)*0,5)*3	m2	16,200	
				RAZEM	16,200
2		REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:			
10 d.2	KNR 4-03 1133-01	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym 5,00	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
11 d.2	KNR 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle 5,00	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
12 d.2	KNR 4-03 0306-05	Wymiana gniazd wtyczkowych 2 biegunowych 3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KSNR 5 0407-05	Wypusty wykonywane przewodami kabelkowymi na uchwytach n.t. w pomieszczeniach magazynowych.na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże : tynk na cegle 5,00	wyp.	5,000	
				RAZEM	5,000
14 d.2	KSNR 5 0407-05	Wypusty wykonywane przewodami kabelkowymi na uchwytach n.t. w pomieszczeniach magazynowych.na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z 3,00	wyp.	3,000	
				RAZEM	3,000
15 d.2	KNNR 5 0209-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 150,0	m	150,000	
				RAZEM	150,000
16 d.2	E-0508 0800- 05 analogia	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu 150,0	m	150,000	
				RAZEM	150,000
17 d.2	KNR 5-08 0501-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane 7,0	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
18 d.2	KNR 5-08 0511-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych LED dł. 150,0 2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.2	KNR 5-08 0511-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych LED dł. 180,0 4,0	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
20 d.2	KNR 5-08 0511-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu naświetlacza zewnętrznego o mocy 100W wraz z czujnikiem ruchu 1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1,0	po- miar.	1 000	
				RAZEM	1 000
3		MAŁOWANIE KONSTRUKCJI NOŚNEJ			
22 d.3	KNR 7-12 0107-01	Czyszczenie strumieniowo ściernie do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) $(4,20+8,7)*0,55*3 * 2 + 4,2*0,2*0,6 + 8,7*0,2*3 = 52,83$	m ²	52,830	
				RAZEM	52,830
23 d.3	KNR 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych j/w	m ²	52,830	
				RAZEM	52,830
24 d.3	KNR 7-12 0210-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych j/w	m ²	52,830	
				RAZEM	52,830