

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Garaż prefabrykowany Nr inw. 102/2 - rozbiórka

Identyfikator kosztorysu: GARAŻ 102_2 ROZ

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 13.07.2022 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Roboty budowlane		
1.1	Okna i drzwi		
1	KNR 4-01 432-2 Wyjęcie ze ścian drewnianych ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m2	szt	2,00
	2	2,00	
1.2	Posadzki		
2	KNR 4-04 301-3 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego gr.do 15 cm (41,92-5,60)*0,15	m3	5,45
		5,45	
1.3	Dach		
3	KNR 4-04 508-5 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadające się do użytku 7,0*3,65*2	m2	51,10
		51,10	
4u	Kalkulacja indywidualna 1-1 Utylizacja płyt azbestowych	m2	51,10
5	KNR 4-04 403-3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m2	51,10
6	KNR 4-04 403-4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych o konstrukcji prostej	m2	51,10
1.4	Ściany żelbetowe		
7	KNR 4-01 212-3 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (3,20*10+3,50*2+4,40*3)*0,14*0,14 (6,0*2+5,90)*2,30*0,07	m3	3,90
		1,02 2,88	
1.5	Roboty uzupełniające		
8	1103-4 + (KNR 4-04 1103-05) x 19 Wywiezienie gruzu przy mechanicznym załadunku i wyładunku - samochód samowyładowczy na odł.20 km (16*0,05*0,05*16+3,65*0,07*0,16*16+6,50*0,14*0,14*2+0,70*0,80*0,07*2)*1,4 (5,45+3,90)*1,6	m3	17,24
		2,28 14,96	
9	KNR 2-02 1101-7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek 4,0*1,40*1,50 17,90*1,0*0,20	m3	11,98
		8,40 3,58	
10	KNR 2-01 505-1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego ręczne, kat.gruntu I-III	m2	40,00
11	KNR 2-21 218-1 Rozścielanie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, ręczne z przerzutem 40,0*0,15	m3	6,00
		6,00	
2	Instalacje elektryczne		
12u	Kalkulacja indywidualna 2-1 Demontaż instalacji elektrycznej	kpl	1,00

— Koniec wydruku —