

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
Budynek gospodarczy (obora) Łosice Nr inw. ~~10203~~ - rozbiórka 10819

Identyfikator kosztorysu: GOSPODARCZY 102\_10 ROZ

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 13.07.2022 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Roboty budowlane		
1.1	Posadzki		
1	KNR 4-04 301-2 SST B.01.00.00 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego gr.do 10 cm 95,02*0,10	m3	9,50
1.2	Dach		
2	KNR 4-01 535-8 SST B.01.00.00 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 12,72*0,35	m2	4,45
3	KNR 4-04 508-5 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadające się do użytku 12,72*6,30*2 12,0	m2	172,27
4	Kalkulacja indywidualna 1-1 Utylizacja płyt azbestowych	m2	172,27
6	KNR 4-04 403-3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - okalenie dachu	m2	172,27
7	KNR 4-04 403-4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych o konstrukcji prostej	m2	172,27
1.3	Stropy		
8	KNR 4-04 405-1 Rozebranie drewnianych ślepych podłóg	m2	65,00
9	KNR 4-04 406-5 Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój 8,0*9	m	72,00
1.4	Ściany		
10	KNR 4-01 426-3 SST B.01.00.00 Rozebranie obicia ścian /rodzaj obicia/ - deski nieotynkowane na wpust lub półwpust 7,84*4,0/2*2 4,05*2,80*2 7,84*2,80 20,0	m2	95,99
11	KNR 4-04 404-2 Rozebranie ścian zewnętrznych z bali (8,0+7,84)*2+5,20)*2,20	m2	81,14
12	KNR 4-04 404-7 Rozebranie ścianek działowych drewnianych z dwóch warstw desek nieotynkowanych	m2	12,00
13	KNR 4-04 401-8 SST B.01.00.00 Rozebranie konstrukcji drewnianych - podwalin, oczepów, słupów 12,90 15,90 2,80*7	m	48,40
1.5	Kominy		
15	KNR 4-04 109-4 Rozebranie kominów wolnostojących ręcznie przy użyciu klinów i młotów 0,40*0,40*7,0	m3	1,12
16	KNR 4-04 302-4 SST B.01.00.00 Rozebranie ław stóp oraz fundamentów żelbetowych o gr.(wys.) do 70 cm 0,50*0,50*1,20	m3	0,30
1.6	Fundamenty		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
17	KNR 4-04 302-4 SST B.01.00.00 Rozebranie ław stóp oraz fundamentów żelbetonowych o gr.(wys.) do 70 cm (7,84+7,84+5,20+7,87+7,0)*1,40*0,20	m3	10,01
1.7	Roboty uzupełniające		
18	KNR 4-04 1103-4 SST B.01.00.00 + (KNR 4-04 1103-05) x 19 Wywiezienie gruzu przy mechanicznym załadunku i wyładunku - samochód samowyladowczy na odl.20 km (2,39+1,14+3,02+2,62+2,08+8,11+0,38+0,25+0,31)*1,4 1,12*1,4 19,81*1,6	m3	61,69
19	KNR 2-02 1101-7 SST B.04.00.00 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek 28,60+9,50	m3	38,10
20	KNR 2-01 505-1 SST B.02.00.00 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego ręczne, kat.gruntu I-III 100,0	m2	100,00
21	KNR 2-21 218-1 SST Zielen Rozścielanie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, ręczne z przerzutem 100,0*0,15	m3	15,00
	Instalacje elektryczne		
22u	Kalkulacja indywidualna 2-1 Demontaż instalacji elektrycznej	kpl	1,00

— Koniec wydruku —