

Załącznik do zapytania ofertowego nr 3

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Wartość ofertowa netto 145 090,65 zł

**Kosztorys nakładczy**

„Konservacja i utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Polanów” - Pakiet 3

Obiekt	Drogi leśne Nadleśnictwa Polanów
Rodzaj robót	Roboty drogowe
Branża	Drogowa
Kod CPV	45233140-2 - Roboty drogowe 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
Lokalizacja	Leśnictwo Wierzchlas,Żydowo,Gołogóra, Zacisze
Zamawiający	Nadleśnictwo Polanów ul. Klonowa 12, 76-010 Polanów
Inwestor	Nadleśnictwo Polanów ul. Klonowa 12, 76-010 Polanów
Biuro kosztorysowe	Nadleśnictwo Polanów ul. Klonowa 12, 76-010 Polanów
Poziom cen	II kwartał 2021 r.

## Przedmiar

## Drogi leśne Nadleśnictwa Polanów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>PAKIET III</b>		
		<b>Leśnictwo Żydowo</b>		
1		Droga L13		0
1.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV  odcinek 2 oddział 625g do dr.woj 205 700*4	m2	2 800
		razem	m2	2 800
1.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm  odcinek 2 oddział 625g do dr.woj 205 700*3,5	m2	2 450
		razem	m2	2 450
2		Droga L14		0
2.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV  odcinek 1 oddział 588a do 584i 500*5	m2	2 500
		razem	m2	2 500
2.2	KNR 2-31 0114/03	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm  odcinek 1 oddział 588a do 584i 500*3,5	m2	1 750
		razem	m2	1 750
3		Droga L108		0
3.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV  Odcinek 1 - Oddział 391c 40*5 Odcinek 2 - Oddział 397a 20*5 Odcinek 3 - Oddział 395c 15*5 Odcinek 4 - Oddział 395g 10*5 Odcinek 5 - Oddział 394h 45*5	m2 m2 m2 m2 m2	200 100 75 50 225
		razem	m2	650
3.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm  Odcinek 1 - Oddział 391c 40*3,5 Odcinek 2 - Oddział 397a 20*3,5 Odcinek 3 - Oddział 395c 15*3,5 Odcinek 4 - Oddział 395g 10*3,5 Odcinek 5 - Oddział 394h 45*3,5	m2 m2 m2 m2 m2	140 70 52,5 35 157,5
		razem	m2	455
		<b>Leśnictwo Wierzchlas</b>		
4		Droga L85		0
4.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV  Odcinek 1 - Oddział 526c, 527a,527b,528b,529h, (30+10+20+20)*5	m2	400
		razem	m2	400
4.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm  Odcinek 1 - Oddział 526c, 527a,527b,528b (30+10+20)*3,5	m2	210
		razem	m2	210
5		Droga L86		0
5.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV  Odcinek 1 - oddział 529c,509f,487 (10+10+50)*5	m2	350
		razem	m2	350
5.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm  Odcinek 1 - oddział 477a 5*3,5 Odcinek 2 - oddział 477b 50*3,5 Odcinek 3 - Oddział 458h 20*3,5 Odcinek 4 - Oddział 458d 25*3,5 Odcinek 5 - Oddział 415f 30*3,5 Odcinek 6 - Oddział 347h 80*3,5	m2 m2 m2 m2 m2 m2	17,5 175 70 87,5 105 280
		razem	m2	735
6		Drogi L10P, L84,		0
6.1	KNR 6 1105/03	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem  Odcinek 1 - oddział 350d 20	m2	20
		razem	m2	20
		<b>Leśnictwo Gologóra</b>		
7		Droga L93		0

## Przedmiar

## Drogi leśne Nadleśnictwa Polanów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7.1	KNR 2-31 0103/04	<i>Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV</i>  Odcinek 1 - oddział 593A 100*5 Odcinek 2 - oddział 596 50*5 Odcinek 2 - oddział 592k 50*5 Odcinek 2 - oddział 595d 50*5 Odcinek 2 - oddział 596 50*5  razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2	500 250 250 250 250 1 500
7.2	KNR 2-31 0114/07	<i>Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm</i>  Odcinki 300*3,5  razem	m2 m2	1 050 1 050
8		Droga L109		0
8.1	KNR 2-31 0103/04	<i>Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV</i>  Odcinki oddział 605,604 (25+25+25+50+25)*5  razem	m2 m2	750 750
8.2	KNR 2-31 0114/07	<i>Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm</i>  Odcinki oddział 605,604 (25+25+25+50+25)*3,5  razem	m2 m2	525 525
9		Droga L12P		0
9.1	KNR 2-31 0103/04	<i>Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV</i>  Odcinek 1 - oddział 656 h,m 75*5 Odcinek 2 - oddział 652 l,k 250*5  razem	m2 m2 m2	375 1 250 1 625
9.2	KNR 2-31 0114/07	<i>Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm</i>  Odcinek 1 - oddział 656 h,m 75*3,5 Odcinek 2 - oddział 652 l,k 250*3,5  razem	m2 m2 m2	262,5 875 1 137,5
<b>Leśnictwo Zacisze</b>				
10		Droga L7P		0
10.1	KNR 2-31 0103/04	<i>Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV</i>  Łącznie odcinki (50+15+70+20+20+20+100+10+40)*5  razem	m2 m2	1 725 1 725
10.2	KNR 2-31 0114/07	<i>Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm</i>  Łącznie odcinki (50+15+70+20+20+20+100+10+40)*3,5  razem	m2 m2	1 207,5 1 207,5
11		Droga L90		0
11.1	KNR 2-31 0103/04	<i>Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV</i>  Odcinek(i) 1 - oddział 468b,490c/491a 100*5 Odcinek (i) 2 - oddział 513a,512a,f,d 100*5 Odcinek (i) 3 - oddział 531a (Żydowo) 100*5  razem	m2 m2 m2 m2	500 500 500 1 500
11.2	KNR 2-31 0114/07	<i>Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm</i>  Odcinek(i) 1 - oddział 468b,490c/491a 100*3,5 Odcinek(i) 2 - oddział 513a,512a,f,d 100*3,5 Odcinek(i) 3 - oddział 531a (Żydowo) 100*3,5  razem	m2 m2 m2 m2	350 350 350 1 050
12		L72		0
12.1	KNR 2-31 0103/04	<i>Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV</i>  Odcinek 1 - oddział 531a 150*5  razem	m2 m2	750 750
12.2	KNR 2-31 0114/07	<i>Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm</i>  Odcinek 1 - oddział 531a 150*3,50  razem	m2 m2	525 525

## Kosztorys

Drogi leśne Nadleśnictwa Polanów

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		<b>PAKIET III</b>				<b>0,00</b>
		<b>Leśnictwo Żydowo</b>				<b>0,00</b>
1		Droga L13		0	0,00	0,00
1.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	2 800	0,00	0,00
1.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	2 450	0,00	0,00
2		Droga L14		0	0,00	0,00
2.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	2 500	0,00	0,00
2.2	KNR 2-31 0114/03	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1 750	0,00	0,00
3		Droga L108		0	0,00	0,00
3.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	650	0,00	0,00
3.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	455	0,00	0,00
		<b>Leśnictwo Wierzchlas</b>				<b>0,00</b>
4		Droga L85		0	0,00	0,00
4.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	400	0,00	0,00
4.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	210	0,00	0,00
5		Droga L86		0	0,00	0,00
5.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	350	0,00	0,00
5.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	735	0,00	0,00
6		Drogi L10P, L84,		0	0,00	0,00
6.1	KNR 6 1105/03	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	20	0,00	0,00
		<b>Leśnictwo Gologóra</b>				<b>0,00</b>
7		Droga L93		0	0,00	0,00
7.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1 500	0,00	0,00
7.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1 050	0,00	0,00
8		Droga L109		0	0,00	0,00
8.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	750	0,00	0,00
8.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	525	0,00	0,00
9		Droga L12P		0	0,00	0,00
9.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1 625	0,00	0,00
9.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1 137,5	0,00	0,00
		<b>Leśnictwo Zacisze</b>				<b>0,00</b>
10		Droga L7P		0	0,00	0,00
10.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1 725	0,00	0,00
10.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1 207,5	0,00	0,00
11		Droga L90		0	0,00	0,00
11.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1 500	0,00	0,00
11.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1 050	0,00	0,00
12		L72		0	0,00	0,00

Kosztorys

Drogi leśne Nadleśnictwa Polanów

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
12.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	750	0,00	0,00
12.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	525	0,00	0,00
		Razem				0,00
		Podatek VAT 0%				0
		Ogółem kosztorys				0,00