

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Wartość ofertowa netto 194 979,97 zł

Kosztorys nakładczy

„Konservacja i utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Polanów” Pakiet 1

Obiekt	Drogi leśne Nadleśnictwa Polanów
Rodzaj robót	Roboty drogowe
Branża	Drogowa
Kod CPV	45233140-2 - Roboty drogowe 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
Lokalizacja	Leśnictwo Żytnik, Puławy, Buszyno, Krąg
Zamawiający	Nadleśnictwo Polanów ul. Klonowa 12, 76-010 Polanów
Inwestor	Nadleśnictwo Polanów ul. Klonowa 12, 76-010 Polanów
Biuro kosztorysowe	Nadleśnictwo Polanów ul. Klonowa 12, 76-010 Polanów
Poziom cen	II kwartał 2021 r.

Przedmiar

Drogi leśne Nadleśnictwa Polanów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		PAKIET I		
		Leśnictwo Żytnik		
1		Droga L2P		0
1.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej nawierzchni - Analogia		
		Odcinek 1 60*5	m2	300
		Odcinek 2 100*5	m2	500
		Odcinek 3 100*5	m2	500
		Odcinek 4 100*5	m2	500
		razem	m2	1 800
1.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm		
		Odcinek 1 60*3,5	m2	210
		Odcinek 2 100*3,5	m2	350
		Odcinek 3 100*3,5	m2	350
		Odcinek 4 100*3,5	m2	350
		razem	m2	1 260
2		Droga L5Z		0
2.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej nawierzchni - Analogia		
		Odcinek 1 80*5	m2	400
		Odcinek 2 200*5	m2	1 000
		razem	m2	1 400
2.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm		
		Odcinek 1 80*3,5	m2	280
		Odcinek 2 200*3,5	m2	700
		razem	m2	980
2.3	KNR 2-01 0215/05	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m3 - odnowienie 7 szt. wodołapów na przedmiotowej drodze 3*2*1		
			m3	6
		razem	m3	6
		Leśnictwo Puławy		
3		Droga L4P		0
3.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej nawierzchni - Analogia		
		Odcinek 1 150*5	m2	750
		250*5	m2	1 250
		razem	m2	2 000
3.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm		
		Odcinek 1 250*3,5	m2	875
		razem	m2	875
3.3	KNR 6 1105/03	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem - przełożenie płyt		
		Przełożenie 30	m2	30
		razem	m2	30
3.4	KNR 6 1105/03	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem - wymiana płyt		
		15	m2	15
		razem	m2	15
		Leśnictwo Krąg		
4		Droga L13Z		0
4.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej nawierzchni - Analogia		
		Odcinek 1 40*5	m2	200
		razem	m2	200
4.2	KNR 2-01 0105/05	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm		
			szt	3
5		Droga L15Z		0
5.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej nawierzchni - Analogia		
		Odcinek 1 150*5	m2	750
		Zawrotka 600	m2	600
		razem	m2	1 350
5.2	KNR 2-31 0114/01	Uzupełnienie nawierzchni kruszywem budowlanym o grubości po zagęszczeniu 20cm		
		Odcinek 1 150*3,5	m2	525

Przedmiar

Drogi leśne Nadleśnictwa Polanów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Zawrotka 600	m2	600
		razem	m2	1 125
5.3	KNR 2-31 0114/07	KNR 2-31 0114/07		
		Odcinek 1 150*3,5	m2	525
		Zawrotka 600	m2	600
		razem	m2	1 125
6		Droga L2P		0
6.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej nawierzchni - Analogia		
		Odcinek 1 (10+10+10+30)*5	m2	300
		razem	m2	300
6.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm		
		Odcinek 1 (10+10+10+30)*3,5	m2	210
		razem	m2	210
7		Droga L4Z		0
7.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej nawierzchni - Analogia		
		Odcinek 1 50*5	m2	250
		razem	m2	250
7.2	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm		
		Odcinek 1 50*5	m2	250
		razem	m2	250
7.3	KNNR 6 1105/03	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem		
		40*0,75	m2	30
		razem	m2	30
7.4	KNR 2-01 0215/05	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki		
		0,40m3	m3	6
		2*3*1	m3	6
		razem	m3	6
7.5	KNNR 6 1302/03	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,4m z namułu o grubości do 50% jego średnicy	m	10
8		Droga L1P		0
8.1	KNNR 6 1105/03	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem		
		Odcinek 1 30*0,75	m2	22,5
		Odcinek 2 50*0,75	m2	37,5
		razem	m2	60
8.2	KNNR 6 1102/04	Wypełnienie pospółką pomiędzy płytami drogowymi		
		Wypełnienie pomiędzy płytami oraz na ich skraju 30	m2	30
		razem	m2	30
8.3	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej nawierzchni - Analogia		
		Odcinek 1 100*5	m2	500
		Odcinek 2 100*5	m2	500
		razem	m2	1 000
8.4	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm		
		Odcinek 1 100*3,5	m2	350
		Odcinek 2 100*3,5	m2	350
		razem	m2	700
8.5	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 6x)	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm		
		170*3,5	m2	595
		razem	m2	595
9		Droga L6Z		0
9.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej nawierzchni - Analogia		
		Odcinek 1 pomiędzy drogą L6Z a L1P 1000*5	m2	5 000
		Odcinek 2 - oddział 98/99/90/72 200*5	m2	1 000
		razem	m2	6 000

Przedmiar

Drogi leśne Nadleśnictwa Polanów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
9.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm Odcinek 2 - oddział 98/99/90/72 200*3,5	m2	700
		razem	m2	700
Leśnictwo Buszyno				
10		Droga L17Z		0
10.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej nawierzchni - Analogia Odcinek 1 - oddział 111i,f,j,l,k (10+50+50+15+25+10)*5 Zawrotka 40*40	m2 m2	800 1 600
		razem	m2	2 400
10.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm 40*40	m2	1 600
		razem	m2	1 600
10.3	KNR 2-31 0114/01	Uzupełnienie nawierzchni kruszywem naturalnym o grubości po zagęszczeniu 20cm Składnica 40*40	m2	1 600
		razem	m2	1 600
11		Droga L18Z		0
11.1	KNR 2-31 0103/04 (dopłata 2x)	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej nawierzchni - Analogia Odcinek 1 (40+25+5+5+5)*5 Odcinek 2 (5+70+10+15+50)*5	m2 m2	400 750
		razem	m2	1 150
11.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm Odcinek 1 (40+25+5+5+5)*3,5 Odcinek 2 (5+70+10+15+50)*3,5	m2 m2	280 525
		razem	m2	805
12		Droga L22Z		0
12.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej nawierzchni - Analogia Odcinek 100*5 Odcinek nawierzchni przy przyczółku 1 20*4 Odcinek nawierzchni przy przyczółku 2 20*4	m2 m2 m2	500 80 80
		razem	m2	660
12.2	KNR 6 1105/03	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem 70*0,75	m2	52,5
		razem	m2	52,5
12.3	KNR 2-31 0204/03	Uzupełnienie nawierzchni z tłucznia kamiennego tłucznem o grubości po zagęszczeniu 10cm Odcinek 50*3,5 Odcinek nawierzchni przy przyczółku 1 10*4 Odcinek nawierzchni przy przyczółku 2 10*4	m2 m2 m2	175 40 40
		razem	m2	255
12.4	KNR 6 1301/05	Plantowanie mechaniczne poboczy o grubości ścinania 10cm przy przyczółku 1 (8*2)+(20*2)+(15*3)+(5*4) przy przyczółku 2 (15*2)+(15*2)+(32*2)+(32*3)	m2 m2	121 220
		razem	m2	341
13		Droga L3P		0
13.1	KNR 2-31 0103/04 (dopłata 3x)	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej nawierzchni - Analogia Odcinek 1 (50+50+50)*5	m2	750
		razem	m2	750
13.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm Odcinek 1 - oddział 120a (50+50+50)*3,5	m2	525
		razem	m2	525
14		Droga L4P		0
14.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej nawierzchni - Analogia Odcinek 1 500*5	m2	2 500

Przedmiar

Drogi leśne Nadleśnictwa Polanów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	2 500
14.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm		
		Odcinek 1 500*3,5	m2	1 750
		razem	m2	1 750

Kosztyorys nakładczy

Drogi leśne Nadleśnictwa Polanów

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		PAKIET I				0,00
		Leśnictwo Żytnik				0,00
1		Droga L2P		0	0,00	0,00
1.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej nawierzchni - Analogia	m2	1 800	0,00	0,00
1.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1 260	0,00	0,00
2		Droga L5Z		0	0,00	0,00
2.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej nawierzchni - Analogia	m2	1 400	0,00	0,00
2.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	980	0,00	0,00
2.3	KNR 2-01 0215/05	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami przedsiębiorstwu o pojemności łyżki 0,40m3 - odnowienie 7 szt. wodolapów na przedmiotowej drodze	m3	6	0,00	0,00
		Leśnictwo Puławy				0,00
3		Droga L4P		0	0,00	0,00
3.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej nawierzchni - Analogia	m2	2 000	0,00	0,00
3.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	875	0,00	0,00
3.3	KNNR 6 1105/03	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem - przełożenie płyt	m2	30	0,00	0,00
3.4	KNNR 6 1105/03	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem - wymiana płyt	m2	15	0,00	0,00
		Leśnictwo Krąg				0,00
4		Droga L13Z		0	0,00	0,00
4.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej nawierzchni - Analogia	m2	200	0,00	0,00
4.2	KNR 2-01 0105/05	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm	szt	3	0,00	0,00
5		Droga L15Z		0	0,00	0,00
5.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej nawierzchni - Analogia	m2	1 350	0,00	0,00
5.2	KNR 2-31 0114/01	Uzupełnienie nawierzchni kruszywem budowlanym o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	1 125	0,00	0,00
5.3	KNR 2-31 0114/07	KNR 2-31 0114/07	m2	1 125	0,00	0,00
6		Droga L2P		0	0,00	0,00
6.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej nawierzchni - Analogia	m2	300	0,00	0,00
6.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	210	0,00	0,00
7		Droga L4Z		0	0,00	0,00
7.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej nawierzchni - Analogia	m2	250	0,00	0,00
7.2	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	250	0,00	0,00
7.3	KNNR 6 1105/03	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	30	0,00	0,00
7.4	KNR 2-01 0215/05	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami przedsiębiorstwu o pojemności łyżki 0,40m3	m3	6	0,00	0,00
7.5	KNNR 6 1302/03	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,4m z namułu o grubości do 50% jego średnicy	m	10	0,00	0,00
8		Droga L1P		0	0,00	0,00
8.1	KNNR 6 1105/03	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	60	0,00	0,00
8.2	KNNR 6 1102/04	Wypełnienie pospółką pomiędzy płytami drogowymi	m2	30	0,00	0,00
8.3	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej nawierzchni - Analogia	m2	1 000	0,00	0,00
8.4	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	700	0,00	0,00

Kosztorys nakładczy

Drogi leśne Nadleśnictwa Polanów

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
8.5	KNR 2-31 0114/08 (doplata 6x)	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	595	0,00	0,00
9		Droga L6Z		0	0,00	0,00
9.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej nawierzchni - Analogia	m2	6 000	0,00	0,00
9.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	700	0,00	0,00
		Leśnictwo Buszyno				0,00
10		Droga L17Z		0	0,00	0,00
10.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej nawierzchni - Analogia	m2	2 400	0,00	0,00
10.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1 600	0,00	0,00
10.3	KNR 2-31 0114/01	Uzupełnienie nawierzchni kruszywem naturalnym o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	1 600	0,00	0,00
11		Droga L18Z		0	0,00	0,00
11.1	KNR 2-31 0103/04 (doplata 2x)	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej nawierzchni - Analogia	m2	1 150	0,00	0,00
11.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	805	0,00	0,00
12		Droga L22Z		0	0,00	0,00
12.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej nawierzchni - Analogia	m2	660	0,00	0,00
12.2	KNNR 6 1105/03	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	52,5	0,00	0,00
12.3	KNR 2-31 0204/03	Uzupełnienie nawierzchni z tłucznia kamiennego tłuczniem o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	255	0,00	0,00
12.4	KNNR 6 1301/05	Plantowanie mechaniczne poboczy o grubości ścinania 10cm	m2	341	0,00	0,00
13		Droga L3P		0	0,00	0,00
13.1	KNR 2-31 0103/04 (doplata 3x)	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej nawierzchni - Analogia	m2	750	0,00	0,00
13.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	525	0,00	0,00
14		Droga L4P		0	0,00	0,00
14.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej nawierzchni - Analogia	m2	2 500	0,00	0,00
14.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1 750	0,00	0,00
		Razem				0,00
		Podatek VAT 0%				0
		Ogółem kosztorys				0,00