

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.
1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenowa	m2	
	pokój	0,9 * 1,75 * 2 + 1,1 * 1,75	m2	5,075
	sekretar.	1,15 * 1,75 * 2 + 1,20 * 2,65	m2	7,205
	gabinet	1,15 * 1,75 * 3	m2	6,038
	pokój1	0,9 * 1,75 * 2 + 1,10 * 1,75	m2	5,075
	pokój 2	1,1 * 1,75	m2	1,925
2	KNR-W 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	
		25,318	m2	25,318
3	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	
	sekretar.	5,2 * 4,70	m2	24,440
	pokój1	3,99 * 6,84	m2	27,292
	pokój 2	3,00 * 5,00	m2	15,000
4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	
	pokój	3,98 * 6,92	m2	27,542
	gabinet	4,62 * 5,17	m2	23,885
5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności sufity	m2	
	pokój	3,98 * 6,92	m2	27,542
	sekretar.	5,20 * 4,70	m2	24,440
	gabinet	4,62 * 5,15	m2	23,793
	pokój1	3,99 * 6,84	m2	27,292
	pokój 2	3,00 * 5,00	m2	15,000
6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania farba akrylowa	m2	
	sufity	118,067	m2	118,067
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	
	sufity	118,067	m2	118,067
	naprawy sufity malownia	118,067	m2	118,067
8	NNRNKB 202 2608-05 analogia	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - dodatkowa warstwa siatki (parter) - usunięcie zarysowań tynów sufitów przez nałożenie warstwy gładzi gipsowej na siatce	m2	
		118,067	m2	118,067
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności ściany (nie potrącono otworów, nie naliczono powierzchni ościeży)	m2	
	pokój	(3,98 + 6,92) * 2 * 3,15	m2	68,670
	sekretar.	(5,20 + 4,70) * 2 * 3,15	m2	62,370
	gabinet	(4,62 + 5,15) * 2 * 3,15	m2	61,551
	pokój1	(3,99 + 6,84) * 2 * 3,15	m2	68,229
	pokój 2	(3,00 + 5,00) * 2 * 3,15	m2	50,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	
	ściany	311,220	m2	311,220

Remont pomieszczeń parter

11	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, farba lateksowa półmat	m2	
	ściany	311,220	m2	311,220
12	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	
	odpady	0,25	m3	0,250
13	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dalsze 14 km Krotność = 14	m3	
		0,25	m3	0,250
14	wycena indywidualna	Zabezpieczenie czujek p-poż. na czas remontu	szt	
		4	szt	4,000
15	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu	m2	
		5	m2	5,000
16	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegiełwymiana	szt.	
		4	szt.	4,000
17	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	
	posadzki	51,335	m2	51,335
18	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m2	
	posadzki	51,335	m2	51,335
19	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2	
	pokój	3,98 * 6,92	m2	27,542
	gabinet	4,62 * 5,15	m2	23,793
20	KNR-W 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W - oprawy liniowe LED 2x18W, barwa biała 2100 lub podobna	kpl.	
		7 + 6 + 6 + 7 + 3	kpl.	29,000
21	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	
		4	szt.	4,000
22	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.	
		4 + 4 + 4 + 4 + 4	szt.	20,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.
23	KNR-W 4-03 1208-01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomi ar	
		1	pomi ar	1,000
				RAZEM
24	KNR-W 4-03 1208-02	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomi ar	
		19	pomi ar	19,000
25	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób .	

Remont pomieszczeń parter

		2	prób .	2,000
26	KNR-W 4-03 1209-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób .	
		2	prób .	2,000

Przedmiar uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1	KNR-W 2- 02 0923-01	Ośłony okien folią polietylenowa	m2	25,318
2	KNR-W 4- 01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	25,318
3	KNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	66,732
4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	51,427
5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności -sufity	m2	118,067
6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania farba akrylowa	m2	118,067
7	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	236,134
8	NNRNKB 202 2608- 05 analogia	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - dodatkowa warstwa siatki (parter) - usunięcie zarysowań tynów sufitów przez nałożenie wartwy gładzi gipsowej na siatce	m2	118,067
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności ściany (nie potrącono otworów, nie naliczono powierzchni ościeży)	m2	311,220
10	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	311,220

Remont pomieszczeń parter

11	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, farba lateksowa półmat	m2	311,220
12	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	0,250
13	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dalsze 14 km Krotność = 14	m3	0,250
14	wycena indywi- dualna	Zabezpieczenie czujek p-poż. na czas remontu	szt	4,000

Remont pomieszczeń parter

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenowa	m2	25,318
2	KNR-W 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	25,318
3	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	66,732
4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	51,427
5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności -sufity	m2	118,067
6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania farba akrylowa	m2	118,067
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	236,134
8	NNRNKB 202 2608-05 analogia	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - dodatkowa warstwa siatki (parter) - usunięcie zarysowań tynów sufitów przez nałożenie warstwy gładzi gipsowej na siatce	m2	118,067
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności ściany (nie potrącono otworów, nie naliczoni powierzchni ościeży)	m2	311,220
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	311,220
11	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, farba lateksowa półmat	m2	311,220
12	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	0,250
13	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dalsze 14 km Krotność = 14	m3	0,250

Remont pomieszczeń parter

14	wycena indywidualna	Zabezpieczenie czujek p-poż. na czas remontu	szt	4,000
----	---------------------	--	-----	-------

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
15	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu	m2	5,000
16	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł-wymiana	szt.	4,000
17	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	51,335
18	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m2	51,335
19	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2	51,335
20	KNR-W 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W - oprawy liniowe LED 2x18W, barwa biała 2100 lub podobna	kpl.	29,000
21	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	4,000
22	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.	20,000
23	KNR-W 4-03 1208-01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1fazowym	pomi ar	1,000
24	KNR-W 4-03 1208-02	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1fazowym	pomi ar	19,000
25	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób .	2,000
26	KNR-W 4-03 1209-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób .	2,000

Remont pomieszczeń parter

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość
1	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,1823
2	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt	4,0000
3	farba emulsyjna Polinit	dm3	124,1069
4	folia kalandrowana z polichlorku winylu uplastycznionego	m2	9,7044
5	piasek do zapraw	m3	0,1330
6	piasek do zapraw	m3	0,0200
7	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,0083
8	cement portlandzki z dodatkami "25"	t	0,0260
9	wapno suchogaszone	t	0,0330
10	gips szpachlowy	kg	128,7861
11	cegła budowlana pełna	szt	8,0000
12	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	502,0563
13	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	118,0565
14	deski iglaste obrzynane kl.III	m3	0,0084
15	woda z rurociągu	m3	0,0080
16	oprawy świetłówkowe	szt	29,0000
17	łączniki instalacyjne	szt	4,0800
18	gniazda podtynkowe 2-biegunowe	szt	20,4000
19	materiały pomocnicze	zł	
20	folia polietylenowa	m2	23,8233
21	siatka z włókna szklanego St 17/1,1	m	129,8737
22	gładź gipsowa	kg	615,1291
23	panele podłogowe	m2	53,3884
24	listwy przyściennie z drewna	m	59,5486
25	klej winylowy	dm3	4,2351
26	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,7700
27	podkład pod panele	m2	56,4685

