

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem pomieszczeń warsztatów szkolnych oraz adaptacją ich na salę lekcyjną i pokój nauczycieli w budynku warsztatów.

Zakres robót

Specyfikacja obejmuje:

- roboty rozbiórkowe,
- roboty murarskie,
- roboty wykończeniowe,
- wykonanie okładzin ściennych z płyt g-k,
- wykonanie sufitów podwieszanych,
- wykonanie posadzek,
- montaż stolarki drzwiowej,
- roboty sanitarne,
- roboty elektryczne,
- montaż wyposażenia.

ST-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Zakres:

- demontaż wyposażenia,
- demontaż okładzin podłogowych,
- demontaż stolarki,
- demontaż instalacji sanitarnych,
- demontaż instalacji elektrycznych,
- rozbiórka ściany działowej,
- demontaż okna wewnętrznego.

Kontrola:

- kompletność rozbiórek,
- zabezpieczenie elementów pozostających,

- usunięcie gruzu i odpadów.
-

ST-02 ROBOTY MUROWE

Zakres:

- zamurowanie otworu po oknie,
- naprawa uszkodzeń po robotach rozbiórkowych.

Wymagania:

- zachowanie pionów i poziomów,
 - właściwe połączenie nowego muru z istniejącą konstrukcją.
-

ST-03 ŚCIANY GIPSOWO-KARTONOWE

Materiały:

- płyty g-k gr. 12,5 mm,
- kleje systemowe,
- masy szpachlowe.

Wymagania:

- równość powierzchni,
 - brak pęknięć,
 - właściwe wykonanie spoin.
-

ST-04 SUFITY PODWIESZANE

Materiały:

- profile CD i UD,
- płyty g-k,
- wieszaki systemowe.

Wykonanie zgodnie z PN-EN 13964.

Dopuszczalne odchylenie poziomu:
±3 mm na długości 2 m.

ST-05 POSADZKI

Materiały:

- płytki terakotowe 60×60 cm,
- klej klasy C2TE,
- fuga elastyczna.

Kontrola:

- przyczepność,
 - szerokość fug,
 - równość powierzchni.
-

ST-06 STOLARKA DRZWIOWA

Zakres:

- montaż drzwi wewnętrznych,
- montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych.

Kontrola:

- pionowość ościeżnic,
 - poprawność działania skrzydeł,
 - szczelność połączeń.
-

ST-07 ROBOTY MALARSKIE

Zakres:

- gruntowanie,
- malowanie ścian,
- malowanie sufitów.

Wymagania:

- jednolita struktura,
- brak przebarwień,
- brak zacieków.

ST-08 INSTALACJE SANITARNE

Zakres:

- wykonanie nowych instalacji wod-kan,
- montaż umywalki,
- montaż baterii umywalkowej,
- wykonanie przyłączy dla aneksu kuchennego.

Badania:

- próby szczelności,
 - sprawdzenie działania armatury.
-

ST-09 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zakres:

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej,
- montaż rozdzielnic, osprzętu i opraw,
- wykonanie zasilania wyposażenia.

Badania:

- rezystancja izolacji,
 - skuteczność ochrony przeciwporażeniowej,
 - ciągłość przewodów ochronnych,
 - pomiary końcowe z protokołami.
-

ST-10 MONTAŻ WYPOSAŻENIA

Zakres:

- montaż mebli dydaktycznych,
- montaż wyposażenia pokoju nauczycieli,
- montaż zabudowy aneksu kuchennego,
- montaż wyposażenia sanitarnego.

Odbiór:

- kompletność wyposażenia,

- zgodność z projektem aranżacji,
- prawidłowe zamocowanie elementów.