



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE**

Al. Józefa Piłsudskiego 38
35-001 Rzeszów

WOOŚ.420.13.3.2025.KR.18

Rzeszów, dnia 29 lipca 2025 r.

**DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach**

Działając na podstawie

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) (dalej: „Kpa”);
- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. j, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) (dalej: „ustawa ooś”);

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07 marca 2025 r., znak: DWS/Sanok/226/2025 Pana Pawła Fic reprezentującego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: **„Zabudowa oddzielnicy wstępnych na odwiertach Przemyśl 184, 231, 231a, 268 – KGZ Przemyśl Zachód”**, oraz niżej wymienionej dokumentacji m.in.:

- 1) karty informacyjnej przedsięwzięcia (dalej: „KIP”) wraz z uzupełnieniami,
- 2) kopii map ewidencyjnych, poświadczonych przez właściwy organ, obejmujących teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz teren, na który będzie ono oddziaływać,
- 3) mapy z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie ono oddziaływać,
- 4) wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Osiedle Chrobrego I/04”, obejmującego część terenu realizacji przedsięwzięcia (działki nr ewid. 2915/39, 2915/40, 2915/41, 2915/42 i 2915/16 obr. 202, gmina m. Przemyśl) oraz zaświadczenia Wójta Gminy Przemyśl z dnia 17.10.2024 r., znak: INF.III.6700.31.2024, informującego o braku obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działek o nr ewid. 1876/2 i 1880/6 obręb 0009 Żurawica, gmina Żurawica;

orzekam

STWIERDZAM brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: **„Zabudowa oddzielnicy wstępnych na odwiertach Przemyśl 184, 231, 231a, 268 – KGZ Przemyśl Zachód”**, o ile spełnione będą następujące warunki:

1. Prace przygotowawcze obejmujące zdjęcie wierzchniej warstwy gleby, wycinkę krzewów, należy przeprowadzić poza głównym sezonem lęgowym ptaków, tj. poza okresem 1 marca – 31 sierpnia. Dopuszczalne jest rozpoczęcie tych prac w innym terminie pod warunkiem przeprowadzenia tej czynności po sprawdzeniu przez ornitologa, czy teren objęty pracami/dany krzew, nie jest stanowi miejsca lęgu, rozrodu, gniazdowania, czy schronienia chronionych gatunków zwierząt. Sprawdzenie to powinno się odbyć maksymalnie do 3 dni przed terminem realizacji prac przygotowawczych. W razie stwierdzenia występowania

chronionych gatunków zwierząt, prace należy wstrzymać do momentu opuszczenia terenu przez te gatunki (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków zwierząt.

2. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, należy wykonywać w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:

- a) pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy poprzez owinięcie pnia np. matami wiklinowymi lub słomianymi (o wymiarach ok. 1,70 x 1,50 m), a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości ok. 1,5 – 2,0 m (w zależności od wysokości drzewa),
- b) grupy drzew wygrodzić płotem o minimalnej wysokości ok. 1,5 m,
- c) wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew, w odległości równej zasięgowi korony, przeprowadzać ręcznie lub niewielkimi koparkami,
- d) pozostawianie korzeni odsłoniętych nie powinno trwać dłużej niż 2 godziny; wyjątek stanowi pozostawianie korzeni w słońcu trwające nie dłużej niż 1 godzinę i na powietrzu w dni wilgotne nie dłużej niż 8 godz.; do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem należy użyć np. wilgotnego torfu, mat lub tkanin jutowych, które należy regularnie zwilżać wodą,
- e) nie lokalizować placów składowych w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu,
- f) nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu,
- g) w przypadku konieczności obniżenia poziomu gruntu, pozostawić teren wokół drzew i krzewów w zasięgu wyznaczonym przez obrys korony na wzmocnionych konstrukcyjnie wzniesieniach.

3. Znajdujące się na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) w przypadku konieczności czasowego ich pozostawienia jako otwarte i inne potencjalne pułapki ekologiczne, do których mogą wpadać małe zwierzęta, należy zabezpieczyć w taki sposób, aby uniemożliwić zwierzętom dostanie się do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykryć, wygrodzeń z siatek lub folii) lub też zastosować rozwiązania umożliwiające samodzielne wydostanie się z nich (np. pochylnie, pozostawianie wypłaszczenia jednej ze ścian). Miejsca takie powinny być systematycznie kontrolowane, a ewentualnie znajdujące się w „pułapkach” płazy i inne zwierzęta niezwłocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska.

4. Przed likwidacją (zasypaniem) wykopów należy sprawdzić dno i ściany pod kątem obecności w nich zwierząt i usunąć je z wykopu we właściwe dla nich siedliska.

5. Zaplecza budowy wyposażone zostaną w środki umożliwiające skuteczną neutralizację miejsc ewentualnego niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych w przypadku uszkodzenia maszyn (np. sorbenty, maty sorpcyjne, itp.).

6. Prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej (tj. pomiędzy godzinami 06.00 – 22.00). W przypadku, gdy technologia prac będzie wymagała zachowania ciągłości prac, będą mogły one być prowadzone również w porze nocnej.

INWESTOR: ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock.

UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie wpłynął wniosek z dnia 07 marca 2025 r., znak: DWS/Sanok/226/2025 Pana Pawła Fic reprezentującego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: **„Zabudowa oddzielnicy wstępnych na odwiertach Przemysł 184, 231, 231a, 268 – KGZ Przemysł Zachód”**.

Wniosek został prawidłowo skompletowany zgodnie z art. 74 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Do wniosku dołączono wymagane prawem dokumenty, m. in.: kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Informacja o złożonym wniosku została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, pod numerem 438/2025.

Liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stąd do doręczeń korespondencji zastosowano przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, obwieszczeniem z dnia 19 marca 2025 r., znak: WOOS.420.13.3.2025.KR.2, powiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 27 marca 2025 r., znak: WOOS.420.13.3.2025.KR.4 wezwał pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia. Stosowne uzupełnienie zostało przedłożone do tut. Urzędu w dniu 14 maja 2025 r.

Dokonawszy analizy zgromadzonego materiału uznano, że przesłane dokumenty w sposób dostateczny pozwalają ocenić skalę możliwych oddziaływań planowanego zamierzenia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 63 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 73 ust. 1 ustawy ooś, w związku z § 3 ust. 1 pkt 41 lit. a, tj.: „*wydobywanie kopalin ze złoża metodą podziemną inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. b lub metodą otworów wiertniczych inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 24*” oraz § 3 ust. 1 pkt 39, tj.: „*instalacje do przerobu kopalin inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 26*” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.), realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. j ww. ustawy jest organem właściwym do wydania żądanej decyzji, gdyż przedsięwzięcie związane jest z wydobywaniem kopalin ze złóż, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r., poz. 633, ze zm.), prowadzonych na podstawie koncesji.

W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 64 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy ooś, pismem z dnia 20 maja 2025 r., znak: WOOS.420.13.3.2025.KR.10 zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyśle oraz pismem z dnia 20 maja 2025 r., znak: WOOS.420.13.3.2025.KR.11, zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z prośbą o wydanie opinii dotyczących potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyśle PGW Wody Polskie w opinii z dnia 5 czerwca 2025 r., znak: RP.ZZŚ.4901.68.2025, stwierdził brak obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W stanowisku tym, nie wskazano na konieczność uwzględniania w niniejszej decyzji warunków realizacji, eksploatacji czy likwidacji przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyśle nie wyraził opinii w terminie określonym w art. 70 ust. 3 ww. ustawy ooś. Zgodnie z art. 78 ust. 4 ww. ustawy, niewydanie przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii w terminie, o którym mowa w art. 70 ust. 3, traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Podczas analizy informacji zawartych w KIP oraz jej uzupełnieniach uwzględniono kryteria selekcji określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

Po zapoznaniu się z całością zgromadzonego materiału dowodowego, w tym ww. opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemysłu PGW Wody Polskie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uznał, że w analizowanym przypadku, nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie tak obszernego dokumentu, jakim jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie uznał, że wystarczającym dokumentem dla określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, będzie przedłożona KIP wraz z uzupełnieniami, zawierająca niezbędne informacje o projektowanym zamierzeniu.

Wobec powyższego, mając na uwadze stwierdzony brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, w toku postępowania zmierzającego do wydania niniejszej decyzji nie było konieczności zapewnienia udziału społeczeństwa, o którym mówi art. 79 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Przed wydaniem niniejszej decyzji zapewniono możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów zgodnie z art. 10 Kpa poprzez obwieszczenie z dnia 25 czerwca 2025 r. znak: WOOŚ.420.13.3.2025.KR.16. W związku z ww. obwieszczeniem, w tut. Urzędzie żadna ze stron postępowania lub zainteresowana sprawą nie wyraziła chęci zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją, jak również nie zostały wniesione żadne uwagi do postępowania.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na zabudowie oddzielaczy wstępnych na odwiertach Przemysł 184, Przemysł 231, Przemysł 231a, Przemysł 268 - KGZ Przemysł Zachód w celu modernizacji instalacji technologicznej na terenach ww. stref przyodwiertowych poprzez ich dostosowanie do pogarszających się warunków eksploatacji gazu ziemnego z odwiertów.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie powiatu Przemyśl, gmina m. Przemyśl, obręb 202, na działkach ewid. nr 2915/42, 2915/41, 2915/40, 2915/39, 2915/16 oraz powiat przemyski, gmina Żurawica, obręb Żurawica, na działkach ewid. nr 1876/2, 1880/6.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w przeważającej części na terenie ogrodzonych Stref Przyodwiertowych odwiertów Przemysł 184, 231, 231a i 268. Część działek ewidencyjnych, na których zlokalizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie jest zakwalifikowana jako tereny przemysłowe (Ba).

Zakres planowanej inwestycji obejmuje następujące główne prace:

Odwiert Przemysł 184

1. Prace demontażowe i rozbiórkowe: demontaż podziemnego oddzielacza kieszeniowego, demontaż siatki osłonowej wraz z fundamentami.
2. Prace budowlane:
 - montaż słuzu wrzutowej świec pieniących na głowicy odwiertu,
 - zabudowę oddzielacza dwufazowego stojącego ODS o pojemności roboczej $V=0,4 \text{ m}^3$,
 - dostosowanie wysokości istniejącego podestu manipulacyjnego lub budowę nowego podestu przy głowicy odwiertu,
 - wykonanie niezbędnego orurowania wraz z armaturą odcinającą i upustową,
 - budowę siatki osłonowej na fundamentach,
 - budowę instalacji uziemienia,
 - budowę niezbędnych fundamentów,
 - utwardzenie drogi dojazdowej do odwiertu i do wyposażenia odwiertu płytami betonowymi.

Odwiert Przemysł 231

1. Prace demontażowe i rozbiórkowe: demontaż ogrodzenia strefy przyodwiertowej, demontaż zbędnych odcinków rurociągów.

2. Prace budowlane:

- montaż śluzy wrzutowej świec pniących na głowicy odwiertu,
- zabudowę oddzielnika dwufazowego stojącego ODS o pojemności roboczej $V=1,0 \text{ m}^3$,
- zabudowę zbiornika wody złożowej o pojemności roboczej $V=3,9 \text{ m}^3$,
- budowę podestu manipulacyjnego przy głowicy odwiertu,
- wykonanie niezbędnego orurowania wraz z armaturą odcinającą i upustową,
- budowę siatki osłonowej na fundamentach,
- budowę instalacji uziemienia i odgromowej,
- budowę niezbędnych fundamentów,
- budowę nowego ogrodzenia strefy przyodwiertowej zakończonego drutem ostrzowym,
- utwardzenie drogi dojazdowej do strefy przyodwiertowej płytami betonowymi,
- utwardzenie strefy przyodwiertowej tłucznem.

Odwiert Przemysł 231a

1. Prace demontażowe i rozbiórkowe: demontaż ogrodzenia strefy przyodwiertowej, demontaż zbędnych odcinków rurociągów, demontaż zbędnych płyt drogowych.

2. Prace budowlane:

- montaż śluzy wrzutowej świec pniących na głowicy odwiertu,
- zabudowę oddzielnika dwufazowego stojącego ODS o pojemności roboczej $V=1,0 \text{ m}^3$,
- zabudowę zbiornika wody złożowej o pojemności roboczej $V=3,9 \text{ m}^3$,
- budowę podestu manipulacyjnego przy głowicy odwiertu,
- wykonanie niezbędnego orurowania wraz z armaturą odcinającą i upustową,
- budowę siatki osłonowej na fundamentach,
- budowę instalacji uziemienia i odgromowej,
- budowę niezbędnych fundamentów,
- budowę nowego ogrodzenia strefy przyodwiertowej zakończonego drutem ostrzowym,
- utwardzenie drogi dojazdowej do strefy przyodwiertowej płytami betonowymi,
- utwardzenie strefy przyodwiertowej tłucznem.

Odwiert Przemysł 268

1. Prace demontażowe i rozbiórkowe: demontaż podziemnego oddzielnika kieszeniowego wraz z odcinkami rurociągów przyłączeniowych, demontaż podziemnego zbiornika wody złożowej o pojemności roboczej $V=5,0 \text{ m}^3$, wraz z odcinkami rurociągów przyłączeniowych, demontaż siatki osłonowej wraz z fundamentami, demontaż zbędnych odcinków rurociągów.

2. Prace budowlane:

- montaż śluzy wrzutowej świec pniących na głowicy odwiertu,
- zabudowę oddzielnika dwufazowego stojącego ODS o pojemności roboczej $V=0,4 \text{ m}^3$,
- zabudowę zbiornika wody złożowej o pojemności roboczej $V=3,9 \text{ m}^3$,
- budowę podestu manipulacyjnego przy głowicy odwiertu,
- wykonanie niezbędnego orurowania wraz z armaturą odcinającą i upustową,
- budowę siatki osłonowej na fundamentach,
- budowę instalacji uziemienia i odgromowej,
- budowę niezbędnych fundamentów.

Na etapie eksploatacji gaz z odwiertów pod pełnym ciśnieniem głowicowym będzie przepływał przez nowoprojektowany oddzielnik dwufazowy stojący ODS, w celu oddzielenia wynoszonej z odwiertu ze strumieniem gazu wody złożowej i cząstek stałych. Oddzielnik będzie wyposażony w zawory odcinające na wlocie i wylocie gazu.

Następnie, tak jak dotychczas do strumienia gazu dawkowany będzie metanol w celu zapobiegania powstawaniu korków hydratowych w gazociągu kopalnianym. Po odcinku pomiarowym gaz kierowany jest do gazociągu kopalnianego i kolektora zbiorczego w kierunku Ośrodka Centralnego KGZ Przemysł Zachód w przypadku Odwiertów: PRZEMYSŁ 184 i PRZEMYSŁ 268. Natomiast w przypadku Odwiertów PRZEMYSŁ 231 i PRZEMYSŁ 231a po zadaniu metanolu gaz kierowany będzie do indywidualnego gazociągu kopalnianego

w kierunku Ośrodka Technologiczne przy odwiercie Przemysł 50.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wykorzystywane będą materiały budowlane, takie jak rury i kształtki rurowe oraz armatura, materiały izolacyjne oraz podstawowe materiały konstrukcyjne jak beton, stal konstrukcyjna, piasek, żwir itp.

Elementy instalacji będą prefabrykowane w warsztacie Wytwórcy i jako gotowe do montażu zostaną dostarczone na plac budowy przez Inwestora.

Wystąpi także zapotrzebowanie na energię elektryczną wymaganą podczas prac spawalniczych czy prób wytrzymałościowych rurociągów. Zapotrzebowanie to zostanie pokryte z przewoźnych agregatów spawalniczych i kompresora przez Wykonawcę instalacji.

Wszystkie instalacje technologiczne projektowanego przedsięwzięcia wykonane zostaną jako hermetyczne.

Najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym, w stosunku do lokalizacji planowanego przedsięwzięcia stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (ok. 35 m na wschód od ogródka odwiertu P-184), dla których dopuszczalne wartości poziomu hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) wynoszą 50 dB(A) w porze dziennej oraz 40 dB(A) w porze nocnej.

Emisja hałasu podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych, która będzie powodowana pracą maszyn budowlanych (np. koparka, spycharka, ładowarka, agregaty spawalnicze) i pojazdów transportujących materiały i planowane do zainstalowania urządzenia, nie może zostać wyeliminowana, będzie miała charakter okresowy i krótkotrwały. W celu ograniczenia oddziaływania tego etapu na klimat akustyczny, prace budowlane będą prowadzone sprawnymi maszynami i środkami transportu. Prace budowlane prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej (tj. pomiędzy godzinami 06.00 – 22.00). W niniejszej decyzji dodano wyjątek, dopuszczający prowadzenie prac również w porze nocnej, w przypadku, gdy technologia prac będzie wymagała zachowania ciągłości prac.

W związku z prowadzonymi pracami, okresowemu zwiększeniu ulegnie natężenie ruchu transportowego i maszyn budowlanych na terenie objętym przedsięwzięciem, co spowoduje zwiększone emisje do powietrza, będące skutkiem pracy silników spalinowych. Ponadto, źródłem emisji do powietrza będą również prowadzone procesy spawania i prace malarskie. W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej związanej z tym etapem, na placu budowy pracować będzie sprawny technicznie sprzęt, który nie będzie pracował jednocześnie i w sposób ciągły. Uciążliwości związane z tym etapem będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i nie będą wywierać znaczącego wpływu na stan jakości powietrza w czasie realizacji przedsięwzięcia.

Prowadzone wydobywanie gazu ziemnego odwiertami Przemysł 184, Przemysł 231, Przemysł 231a, Przemysł 268 odbywa się w sposób samoczynny bez pomocy dodatkowych maszyn i urządzeń mogących być źródłami hałasu. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia krótkotrwałymi źródłami emisji hałasu będą wyloty słuz wrzutowych świec piniących (odwierty Przemysł 184, Przemysł 231, Przemysł 231a, Przemysł 268) oraz wyloty zaworów upustowych na dawkownikach metanolu (odwierty Przemysł 184 i Przemysł 268). Częstotliwość wrzutu świec piniących uzależniona jest od bieżącej sytuacji geologiczno – złożowej. Obecnie na podstawie dotychczasowych praktyk eksploatacyjnych wpuszczanie świec piniących wykonywane jest raz w tygodniu tylko w porze dziennej.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz charakter planowanego zadania inwestycyjnego przewiduje się, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie się klimatu akustycznego w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia i nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych hałasu na najbliższych terenach prawnie chronionych pod względem akustycznym, spełniając tym samym wymagania ww. rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Źródłem emisji do powietrza, związanym z przedmiotowym przedsięwzięciem będzie spalanie paliw w silnikach pojazdów obsługujących instalację. Z uwagi na hermetyczność procesu przetwarzania wody złożowej, nie przewiduje się znaczącego wpływu przedsięwzięcia na jakość powietrza na etapie eksploatacji. Z uwagi na rodzaj i charakter przedsięwzięcia uznano, iż eksploatacja przedsięwzięcia, nie spowoduje istotnego wzrostu emisji

zanieczyszczeń do powietrza, obecnie generowanych w związku z prowadzoną eksploatacją złoża, a tym samym nie wpłynie znacząco na jakość powietrza w jego rejonie.

W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą montowane na istniejących wyposażeniach odwiertów żadne zespoły zaporowo - upustowe. Istniejące króćce upustowe gazu służące do opróżniania instalacji technologicznych wyposażzeń odwiertów z gazu ziemnego pod ciśnieniem będą nadal pełnić swoją funkcję.

Dla odwiertów Przemyśl 184, Przemyśl 231, Przemyśl 231a, Przemyśl 268 na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą występowały krótkotrwałe sporadyczne upusty gazu ziemnego do atmosfery. Upusty te będą powstawać podczas wpuszczania do odwiertu świec pniących ułatwiających wynoszenie wody złożowej na powierzchnię. Częstotliwość wrzutu świec pniących uzależniona jest od bieżącej sytuacji geologiczno – złożowej. Obecnie na podstawie dotychczasowych praktyk eksploatacyjnych wpuszczanie świec pniących wykonywane jest raz w tygodniu tylko w porze dziennej.

Dla odwiertów Przemyśl 184, Przemyśl 268 w okresie zimowym, przy temperaturach powietrza poniżej 0°C na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą występowały krótkotrwałe sporadyczne upusty gazu ziemnego do atmosfery. Upusty te będą powstawać podczas uzupełniania metanolu w istniejących dawkownikach metanolu. Częstotliwość uzupełniania dawkowników uzależniona jest od bieżącej sytuacji geologiczno – złożowej. Obecnie przyjmuje się na podstawie dotychczasowych praktyk eksploatacyjnych, że uzupełnianie odbywa się raz w tygodniu tylko w okresie zimowym i tylko w porze dziennej. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie zmieni się ilość wykorzystywanego podczas eksploatacji metanolu.

Powstające na etapie realizacji i eksploatacji (np. podczas prac konserwacyjnych) odpady, będą zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r., poz. 1587, ze zm.). Zostaną one poddane selektywnej zbiórce, a następnie zostaną przekazane uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Zdemontowane odcinki rurociągów pochodzące z rozbieranych części instalacji technologicznych pozostają własnością Inwestora. Zostaną złożone w miejscu wskazanym przez kierownictwo Kopalni. Dalszy sposób postępowania z nimi, będzie zgodny z ww. ustawą o odpadach.

Nie ulegnie zmianie sposób postępowania z wodą złożową. Oddzielona z płynu złożowego woda gromadzona będzie w zbiornikach wody złożowej, z następnie okresowo wywożona autocysternami i zatłaczana z powrotem do złoża przeznaczonymi do tego odwiertami. Zatłaczanie odbywa się na podstawie koncesji nr 100/94 wydanej przez Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27.06.1994 r. skorygowanej decyzją GK/WK/MN/2923/97 z dnia 26.08.1997 r.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych oraz poza ujęciami wód powierzchniowych i podziemnych i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi oraz poza obszarem zagrożenia powodziowego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300) (dalej „IIaPGW”), teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie dwóch jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP):

- „San od Olszanki do Wiaru” o kodzie RW200008223999, typ RsW_wap (średnia rzeka na podłożu węglanowym), będącej naturalną częścią wód, monitorowaną, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego San w obrębie JCWP (dla łososia); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego San w obrębie JCWP (dla troci wędrownej) i stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), związki tributylocyny(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Z uwagi na nieosiągnięcie (lub zagrożenie) celów środowiskowych w zakresie wskaźników 10, MMI z powodu warunków naturalnych - podatności JCWP na presję w skutek niekorzystnych wartości potencjału sorpcyjnego oraz procesy biochemiczne, procesy ekologiczne, procesy fizykochemiczne, procesy

hydromorfologiczne - termin realizacji celów środowiskowych wyznaczono na rok 2027.

Dla ww. JCWP zostało ustanowione odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych: mniej rygorystyczny cel środowiskowy w trybie art. 4 ust. 5 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE. L. z 2000 r. Nr 327, str. 1 ze zm.) w zakresie wskaźników benzo(a)piren (występowanie w wodzie) i związku tributyllocyny (występowanie w wodzie).

Zlewnia ww. JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj.: rezerwat przyrody Przełom Hołubli PL.ZIPOP.1393.RP.782, Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego PL.ZIPOP.1393.PK.20, Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu PL.ZIPOP.1393.OCHK.180, obszar Natura 2000 Pogórze Przemyskie PL.ZIPOP. 1393.N2K.PLB180001.B, obszar Natura 2000 Rzeka San PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180007.H, obszar Natura 2000 Ostoja Przemyska PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180012.H;

- „San od Wiaru do Wisłoka” o kodzie RW2000112259, typ RzN (rzeka nizinna), będącej naturalną częścią wód, monitorowaną, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego San w obrębie JCWP (dla jesiotra); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego San w obrębie JCWP (dla troci wędrownej) i stan chemiczny poniżej stanu dobrego (dla wskaźników (benzo(a)piren(w), związku tributyllocyny(w)) dla pozostałych zaś wskaźników - stan dobry. Z uwagi na nieosiągnięcie (lub zagrożenie) celów środowiskowych z powodu warunków naturalnych (procesy biochemiczne; procesy fizykochemiczne; zanieczyszczenia z przeszłości) w zakresie wskaźników: IFPL, MIR; bromowane difenyletery(b) - termin realizacji celów środowiskowych wyznaczono na rok 2027, zaś w zakresie wskaźnika heptachlor (występowanie w biocie) - termin realizacji celów środowiskowych wyznaczono na rok 2039.

Dla ww. JCWP zostało ustanowione odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych: mniej rygorystyczny cel środowiskowy w trybie art. 4 ust. 5 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE. L. z 2000 r. Nr 327, str. 1 ze zm.) w zakresie wskaźników: benzo(a)piren(w), związku tributyllocyny(w). Ww. JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.

Ponadto zlewnia ww. JCWP została zaliczona do obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym, tj. do obszaru San (od ujścia do zapory zbiornika Myczkowce) przeznaczonego do ochrony troci wędrownej (*Solmo trutta m. trutta*). Ww. JCWP została zaliczona również do obszarów chronionych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Zlewnia ww. JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj. do: Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu PL.ZIPOP.1393.OCHK.180, Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu PL.ZIPOP.1393.OCHK.182, obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180020.H, obszaru Natura 2000 Rzeka San PL.ZIPOP. 1393.N2K.PLB180007.H oraz do następujących użytków ekologicznych – Starorzecze w Hurku PL.ZIPOP.1393.UE.1813062.1, Szachownica w Krównikach

PL.ZIPOP.1393.UE.1813082.305, Sitowie PL.ZIPOP.1393.UE.1804112.38, Bednarów PL.ZIPOP.1393.UE.1804112.39, Oczko PL.ZIPOP.1393.UE.1804112.40.

Przedsięwzięcie znajduje się w części w granicach Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego celem środowiskowym jest zachowanie wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach, jego potencjału dla turystyki i wypoczynku oraz funkcji korytarzy ekologicznych oraz zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych. Biorąc pod uwagę zakres, skalę i charakter przedsięwzięcia (przedsięwzięcie przewidziano do realizacji na terenach wykorzystywanych już w celu eksploatacji odwiertów), w ocenie tutaj. Organu omawiane przedsięwzięcie nie będzie zagrażało realizacji ww. celu środowiskowego.

Zgodnie z IIaPGW, działania w ramach przedmiotowego zadania realizowane będą w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych (dalej „JCWPd”) o kodzie PLGW2000154, będącą monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie i niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji. Ponadto ww. JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

W przypadku użycia wody do prób ciśnieniowych, będzie ona pochodzić z istniejących ujęć w ramach ich normalnej pracy, nie przekraczając ich wydajności. Po przeprowadzeniu prób, wykonawca będzie miał obowiązek przekazania zużytych wód do oczyszczalni ścieków.

Całkowity czas realizacji przedsięwzięcia będzie wynosił ok. 8 miesięcy. Wymagana będzie organizacja zaplecza technicznego budowy. Zostanie ono zlokalizowane na terenie KGZ Przemysł Zachód. Zaplecze budowy zostanie odizolowane od gruntu i wód. Do prac zostanie dopuszczony wyłącznie sprawny technicznie sprzęt. Nie przewiduje się potrzeby garażowania maszyn i urządzeń. Sprzęt transportowy tankowany będzie na stacjach paliw. W przypadku niesprawnego sprzętu, jeżeli dojdzie do zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi, zostaną zebrane do szczelnych pojemników i przekazane specjalistycznym firmom do unieszkodliwienia.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia zaopatrzenie w wodę na cele sanitarne będzie realizowane przez firmy dostarczające przenośne toalety (wyposażone w zbiorniki na wodę użytkową do celów sanitarnych). Zapotrzebowanie na wodę konsumpcyjną będzie realizowane w opakowaniach transportowych (np. butelki, zbiorniki 5 l). Powstające ścieki bytowe zbierane będą w szczelnych zbiornikach kabin sanitarnych i odbierane przez specjalistyczne firmy zewnętrzne posiadające odpowiednie zezwolenia. W ramach projektowanej instalacji nie przewiduje się konieczności budowy lub rozbudowy instalacji odprowadzania wód. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane jak dotychczas, czyli powierzchniowo na teren działki własnej Inwestora.

Jeśli zajdzie potrzeba wykonania wykopów pod instalacje będą one wykonywane w terenie suchym, bez konieczności ich odwadniania, w miejscu, gdzie poziom wody występuje powyżej poziomu układania rurociągów, zostanie zastosowana technologia niewymagająca odwodnienia wykopu, tzn. rurociąg zostanie po wykonaniu prób opuszczony do takiego wykopu.

W celu ochrony gruntów przed zanieczyszczeniem na etapie eksploatacji przedsięwzięcia zostaną zastosowane szczelne urządzenia nalewczno - odbiorcze dla nalewaków wody złożowej, które umożliwiają szybkie oraz bezpieczne łączenie węża autocysterny do nalewaka zbiornika wody złożowej.

Do wyposażenia odwiertów P-184, P-231, P-231a zostaną wykonane drogi dojazdowe utwardzone żelbetonowymi płytami drogowymi. Dla posadowienia zbiorników wody złożowej zostaną wykorzystane płyty drogowe żelbetowe umieszczone na odpowiednio zagęszczonej warstwie kruszywa i piasku. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia teren budowy zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Zgodnie z zapisami KIP wskazano, że monitoring pracy instalacji oraz rurociągów technologicznych zapewniowany będzie poprzez urządzenia pomiarowe zainstalowane na terenie KGZ Przemysł Zachód oraz lokalnie w wybranych punktach instalacji.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także uwzględniając działania podejmowane w celu minimalizacji skutków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, uznano, że nie spowoduje ono znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne.

Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Odwierty i strefy przyodwiertowe Przemysł 231, Przemysł 231a i Przemysł 268 są zlokalizowane w granicach Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonującego na mocy uchwały Nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 1959, ze zm.).

Najbliższym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Rzeka San PLH180007, zlokalizowany w odległości, w zależności od danego odwiertu od 1,2 km do 3,7 km.

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza granicami głównych korytarzy ekologicznych wyznaczonych w „Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce” (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M. 2005), zaktualizowanym w latach 2010 – 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w przeważającej części na terenie ogrodzonych stref przyodwiertowych odwiertów Przemysł 184, 231, 231a i 268. Część działek ewidencyjnych, na których zlokalizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie jest zakwalifikowana jako tereny przemysłowe (Ba).

Do ogródka odwiertu Przemysł 184 oraz wyposażenia odwiertu Przemysł 184 zostanie doprowadzona utwardzona płytami betonowymi droga dojazdowa. Powierzchnia gruntów przeznaczona do utwardzenia pod drogę dojazdową będzie wynosić ok. 407,5 m². Obecnie teren działek przeznaczonych pod budowę ww. drogi jest zakwalifikowany jako Bp (tereny przeznaczone pod zabudowę) oraz Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe). Działki porośnięte są roślinnością typową dla nieużytków łąkowych z licznymi samosiejkami krzewów. Pod budowę utwardzonej drogi dojazdowej zostanie poddane wycince ok. 240 m² krzewów. Nie zostaną poddane wycince żadne drzewa. Nie zachodzi potrzeba powiększenia terenu wyposażenia odwiertu, wszystkie nowe obiekty i instalacje zostaną zabudowane na istniejącym ogrodzonym terenie stanowiącym dzierżawę Inwestora.

W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji teren istniejącej strefy przyodwiertowej odwiertu Przemysł 231 zostanie powiększony. Powierzchnia strefy przyodwiertowej będzie wynosić ok. 70 m². Instalacja technologiczna zostanie zabudowana w sposób funkcjonalny, ograniczający do minimum zajmowaną powierzchnię terenu. Teren pod i wokół projektowanych instalacji zostanie wysypany materiałem o frakcji żwirowo-kamienistej o dużej granulacji na geowłókninie przeciwko przerastaniu roślin. Do strefy zostanie doprowadzona droga dojazdowa, wykonana z płyt drogowych na podsypce piaskowej. Zajęcie pod nowy odcinek drogi dojazdowej wyniesie ok. 283 m². Obecnie teren przeznaczony pod powiększenie wyposażenia odwiertu i utwardzenie drogi jest zakwalifikowany jako Ba (tereny przemysłowe). Teren znajdujący się w bezpośrednim otoczeniu planowanej Inwestycji jest wylesiony i porośnięty regularnie koszoną trawą oraz roślinnością typowo łąkową, trawiastą. Nie zostaną poddane wycince żadne drzewa i krzewy. Wszystkie nowe obiekty i instalacje technologiczne zostaną zabudowane na ogrodzonym terenie stanowiącym dzierżawę Inwestora.

W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji teren istniejącej strefy przyodwiertowej odwiertu Przemysł 231a zostanie powiększony. Powierzchnia strefy przyodwiertowej będzie wynosić ok. 52,8 m². Instalacja technologiczna zostanie zabudowana w sposób funkcjonalny, ograniczający do minimum zajmowaną powierzchnię terenu. Teren pod i wokół projektowanych instalacji zostanie wysypany materiałem o frakcji żwirowo-

kamienistej o dużej granulacji na geowłókninie przeciwko przerastaniu roślin. Do strefy zostanie doprowadzona droga dojazdowa, wykonana z płyt drogowych na podsypce piaskowej. Zajęcie pod nowy odcinek drogi dojazdowej wyniesie ok. 82 m². Obecnie teren przeznaczony pod powiększenie wyposażenia odwiertu i utwardzenie drogi jest zakwalifikowany jako Ba (tereny przemysłowe). Teren znajdujący się w bezpośrednim otoczeniu planowanej inwestycji jest wylesiony i porośnięty regularnie koszoną trawą oraz roślinnością typowo łąkową, trawiastą. Nie zostaną poddane wycince żadne drzewa i krzewy. Wszystkie nowe obiekty i instalacje technologiczne zostaną zabudowane na ogrodzonym terenie stanowiącym dzierżawę Inwestora.

Nie zachodzi także potrzeba powiększenia terenu strefy przyodwiertowej Przemysł 268, wszystkie nowe obiekty i instalacje zostaną zabudowane na istniejącym ogrodzonym terenie stanowiącym dzierżawę Inwestora. Teren wyposażenia odwiertu jest zakwalifikowany jako Ba (tereny przemysłowe). Nie zostaną poddane wycince żadne drzewa i krzewy. Instalacja technologiczna zostanie zabudowana w sposób funkcjonalny. Teren znajdujący się w bezpośrednim otoczeniu planowanej Inwestycji jest wylesiony i porośnięty regularnie koszoną trawą.

Znajdujące się na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) w przypadku konieczności czasowego ich pozostawienia jako otwarte i inne potencjalne pułapki ekologiczne, do których mogą wpadać małe zwierzęta, zostaną zabezpieczone w taki sposób, aby uniemożliwić zwierzętom dostanie się do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykryć, wygrodzeń z siatek lub folii) lub też zastosowane będą rozwiązania umożliwiające samodzielne wydostanie się z nich (np. pochylnie, pozostawianie wypłaszczenia jednej ze ścian). Miejsca takie powinny być systematycznie kontrolowane, a ewentualnie znajdujące się w „pułapkach” płazy i inne zwierzęta niezwłocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska.

Prace przygotowawcze obejmujące zdjęcie wierzchniej warstwy gleby, wycinka krzewów, zostaną przeprowadzone poza głównym sezonem lęgowym ptaków, tj. poza okresem 1 marca – 31 sierpnia. Dopuszczalne jest rozpoczęcie tych prac w innym terminie pod warunkiem przeprowadzenia tej czynności po sprawdzeniu przez ornitologa, czy teren objęty pracami/dany krzew, nie jest stanowi miejsca lęgu, rozrodu, gniazdowania, czy schronienia chronionych gatunków zwierząt. Sprawdzenie to powinno się odbyć maksymalnie do 3 dni przed terminem realizacji prac przygotowawczych. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków zwierząt, prace należy wstrzymać do momentu opuszczenia terenu przez te gatunki (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków zwierząt.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 ww. Uchwały na terenie Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478, ze zm.).

Zgodnie z § 3 ust. 6 ww. Uchwały zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 ww. Uchwały obowiązuje na obszarze: 500 m od linii brzegów rzek San, 100 m od linii brzegów rzek: Wiar i Mleczka Wschodnia oraz udokumentowanych złóż geologicznych.

Zabudowa oddzielnicy wstępnych na odwiertach Przemysł 184, 231, 231a, 268 – KGZ Przemysł Zachód będzie powiązana technologicznie z prowadzeniem działalności kopalni związanej z wydobywaniem kopaliny ze złoża, w związku z czym realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia stanowi inwestycję celu publicznego. W odniesieniu do zapisów art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2024 r., poz. 1478, ze zm.) zakazy obowiązujące w Przemysko-Dynowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, nie dotyczą przedmiotowego przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1130, ze zm.) przez inwestycje celu publicznego należy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym)

i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), oraz metropolitalnym (obejmującym obszar metropolitalny) bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1145, ze zm.).

Przepisy art. 6 pkt 8 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami definiują poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górnictwem, jako inwestycje celu publicznego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, z uwagi na lokalizację, zakres, typ generowanych oddziaływań nie będzie wpływać na zasoby przyrodnicze, w tym cele i funkcje Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Planowane przedsięwzięcie, głównie z uwagi na lokalizację, jego zakres i charakter, skalę i rodzaj generowanych oddziaływań związanych z jego realizacją i eksploatacją, nie będzie w sposób znacząco negatywny oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody, o których mowa w art. 2 ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody, w tym na przedmioty i cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, na integralność tego obszaru i spójność sieci Natura 2000. Mając na uwadze powyższe stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym brak obowiązku prowadzenia oceny siedliskowej wymaganej na podstawie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Jednakże należy mieć na uwadze, iż realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa wyłącznie po uzyskaniu stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody, na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków objętych ochroną prawną, jeżeli zaistniałaby konieczność naruszenia tych zakazów w związku z realizacją przedsięwzięcia. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest tożsama z zezwoleniem na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych.

W związku z realizacją przedsięwzięcia będą występowały następujące rodzaje emisji gazów cieplarnianych: bezpośrednie emisje powodowane przez transport towarzyszący przedsięwzięciu, tj. emisje związane z wykorzystywaniem silników spalinowych w pojazdach i maszynach biorących udział w robotach budowlanych. W celu ograniczenia negatywnego wpływu sprzętu i środków transportu na klimat, będą one prawidłowo eksploatowane i właściwie konserwowane. Zastosowanie rozwiązań technicznych oparte o najnowsze przepisy prawa, najlepsze możliwe dostępne rozwiązania oraz sprawdzone standardy techniczne sprawiają, iż przedsięwzięcie jest przystosowane do postępujących zmian klimatu. Na etapie budowy przedsięwzięcia zostaną zastosowane materiały najwyższej jakości, a cała instalacja technologiczna zostanie zaprojektowana jako hermetyczna.

Wpływ przedsięwzięcia na krajobraz będzie minimalny, ponieważ projektowana instalacja znajdzie się na terenie, na którym znajdują się podobne, już istniejące instalacje technologiczne KGZ Przemysł Zachód.

W sąsiedztwie projektowanego zamierzenia nie są planowane inne inwestycje, które byłyby realizowane w tym samym terminie, w związku z czym nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania skumulowanego w tym zakresie. Należy mieć jednak na uwadze, że projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w przeważającej części na terenie ogrodzonych istniejących Stref Przyrodniczych odwiertów Przemysł 184, 231, 231a i 268.

Przedsięwzięcie zostanie zaprojektowane w sposób zabezpieczający je przed klęskami żywiołowymi, takimi jak: fale upałów, susze, nawalne deszcze i burze, katastrofalne opady śniegu, fale mrozu. Biorąc pod uwagę powyższe, ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej mającej wpływ na przedmiotowe przedsięwzięcie lub wywołanej przez realizację przedsięwzięcia, jest znikome.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz lokalny zasięg oddziaływań przedsięwzięcia wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska. Przedsięwzięcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania oraz

przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

Z przeprowadzonego postępowania, w tym analizy całości zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wynika, że sposób realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, przy zachowaniu metod prowadzenia prac oraz rozwiązań technologicznych określonych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz charakterystyce przedsięwzięcia pozwoli na dotrzymanie obowiązujących standardów jakości środowiska, w tym zdrowia ludzi, na obszarze w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie przepisów przywołanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Integralną częścią niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca szczegółowy opis przedsięwzięcia.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
3. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik do decyzji:

Charakterystyka przedsięwzięcia

**Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie**

(-)

Sławomir Serafin

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Pan Paweł Fic – Pełnomocnik ORLEN S.A. – Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie, adres do korespondencji: ORLEN S.A., Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie, Dział Ochrony Środowiska, ul. Sienkiewicza 12, 38 – 500 Sanok
2. Strony postępowania za pośrednictwem strony internetowej i Tablicy ogłoszeń RDOŚ w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35 – 001 Rzeszów

Do wiadomości:

1. Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemysłu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6, 37 – 700 Przemyśl
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemysłu, ul. Mariacka 4, 37 – 700 Przemyśl
3. Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, 37 – 700 Przemyśl
4. Wójt Gminy Żurawica, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37 – 710 Żurawica
5. WOOS; aa

Rzeszów, dnia 29 lipca 2025 r.

WOOS.420.13.3.2025.KR.18

**Charakterystyka przedsięwzięcia pn.:
„Zabudowa oddzielnicy wstępnych na odwiertach Przemysł 184, 231, 231a, 268 – KGZ
Przemysł Zachód”,**

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na zabudowie oddzielnicy wstępnych na odwiertach Przemysł 184, Przemysł 231, Przemysł 231a, Przemysł 268 - KGZ Przemysł Zachód w celu modernizacji instalacji technologicznej na terenach ww. stref przyodwiertowych poprzez ich dostosowanie do pogarszających się warunków eksploatacji gazu ziemnego z odwiertów.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie powiatu Przemysł, gmina m. Przemysł, obręb 202, na działkach ewid. nr 2915/42, 2915/41, 2915/40, 2915/39, 2915/16 oraz powiat przemyski, gmina Żurawica, obręb Żurawica, na działkach ewid. nr 1876/2, 1880/6.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w przeważającej części na terenie ogrodzonych Stref Przyodwiertowych odwiertów Przemysł 184, 231, 231a i 268. Część działek ewidencyjnych, na których zlokalizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie jest zakwalifikowana jako tereny przemysłowe (Ba).

Zakres planowanej inwestycji obejmuje następujące główne prace:

Odwiert Przemysł 184

1. Prace demontażowe i rozbiórkowe: demontaż podziemnego oddzielnicy kieszeniowego, demontaż siatki osłonowej wraz z fundamentami.
2. Prace budowlane:
 - montaż śluzy wrzutowej świec pniących na głowicy odwiertu,
 - zabudowę oddzielnicy dwufazowego stojącego ODS o pojemności roboczej $V=0,4 \text{ m}^3$,
 - dostosowanie wysokości istniejącego podestu manipulacyjnego lub budowę nowego podestu przy głowicy odwiertu,
 - wykonanie niezbędnego orurowania wraz z armaturą odcinającą i upustową,
 - budowę siatki osłonowej na fundamentach,
 - budowę instalacji uziemienia,
 - budowę niezbędnych fundamentów,
 - utwardzenie drogi dojazdowej do odwiertu i do wyposażenia odwiertu płytami betonowymi.

Odwiert Przemysł 231

1. Prace demontażowe i rozbiórkowe: demontaż ogrodzenia strefy przyodwiertowej, demontaż zbędnych odcinków rurociągów.
2. Prace budowlane:
 - montaż śluzy wrzutowej świec pniących na głowicy odwiertu,
 - zabudowę oddzielnicy dwufazowego stojącego ODS o pojemności roboczej $V=1,0 \text{ m}^3$,
 - zabudowę zbiornika wody złożowej o pojemności roboczej $V=3,9 \text{ m}^3$,
 - budowę podestu manipulacyjnego przy głowicy odwiertu,
 - wykonanie niezbędnego orurowania wraz z armaturą odcinającą i upustową,
 - budowę siatki osłonowej na fundamentach,
 - budowę instalacji uziemienia i odgromowej,
 - budowę niezbędnych fundamentów,
 - budowę nowego ogrodzenia strefy przyodwiertowej zakończonego drutem ostrzowym,
 - utwardzenie drogi dojazdowej do strefy przyodwiertowej płytami betonowymi,
 - utwardzenie strefy przyodwiertowej tłucznem.

Odwiert Przemysł 231a

1. Prace demontażowe i rozbiórkowe: demontaż ogrodzenia strefy przyodwiertowej, demontaż zbędnych odcinków rurociągów, demontaż zbędnych płyt drogowych.
2. Prace budowlane:
 - montaż śluzy wrzutowej świec pniących na głowicy odwiertu,
 - zabudowę oddzielacza dwufazowego stojącego ODS o pojemności roboczej $V=1,0 \text{ m}^3$,
 - zabudowa zbiornika wody złożowej o pojemności roboczej $V=3,9 \text{ m}^3$,
 - budowę podestu manipulacyjnego przy głowicy odwiertu,
 - wykonanie niezbędnego orurowania wraz z armaturą odcinającą i upustową,
 - budowę siatki osłonowej na fundamentach,
 - budowę instalacji uziemienia i odgromowej,
 - budowę niezbędnych fundamentów,
 - budowę nowego ogrodzenia strefy przyodwiertowej zakończonego drutem ostrzowym,
 - utwardzenie drogi dojazdowej do strefy przyodwiertowej płytami betonowymi,
 - utwardzenie strefy przyodwiertowej tłuczniem.

Odwiert Przemysł 268

1. Prace demontażowe i rozbiórkowe: demontaż podziemnego oddzielacza kieszeniowego wraz z odcinkami rurociągów przyłączeniowych, demontaż podziemnego zbiornika wody złożowej o pojemności roboczej $V=5,0 \text{ m}^3$, wraz z odcinkami rurociągów przyłączeniowych, demontaż siatki osłonowej wraz z fundamentami, demontaż zbędnych odcinków rurociągów.
2. Prace budowlane:
 - montaż śluzy wrzutowej świec pniących na głowicy odwiertu,
 - zabudowę oddzielacza dwufazowego stojącego ODS o pojemności roboczej $V=0,4 \text{ m}^3$,
 - zabudowę zbiornika wody złożowej o pojemności roboczej $V=3,9 \text{ m}^3$,
 - budowę podestu manipulacyjnego przy głowicy odwiertu,
 - wykonanie niezbędnego orurowania wraz z armaturą odcinającą i upustową,
 - budowę siatki osłonowej na fundamentach,
 - budowę instalacji uziemienia i odgromowej,
 - budowę niezbędnych fundamentów.

Na etapie eksploatacji gaz z odwiertów pod pełnym ciśnieniem głowicowym będzie przepływał przez nowoprojektowany oddzielacz dwufazowy stojący ODS, w celu oddzielenia wynoszonej z odwiertu ze strumieniem gazu wody złożowej i cząstek stałych. Oddzielacz będzie wyposażony w zawory odcinające na wlocie i wylocie gazu.

Następnie, tak jak dotychczas do strumienia gazu dawkowany będzie metanol w celu zapobiegania powstawaniu korków hydratowych w gazociągu kopalnianym. Po odcinku pomiarowym gaz kierowany jest do gazociągu kopalnianego i kolektora zbiorczego w kierunku Ośrodka Centralnego KGZ Przemysł Zachód w przypadku Odwiertów: PRZEMYSŁ 184 i PRZEMYSŁ 268. Natomiast w przypadku Odwiertów PRZEMYSŁ 231 i PRZEMYSŁ 231a po zadaniu metanolu gaz kierowany będzie do indywidualnego gazociągu kopalnianego w kierunku Ośrodka Technologiczne przy odwiercie Przemysł 50.

**Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie**

(-)

Sławomir Serafin

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)