
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi leśnej w leśnictwie Nowa Wieś

ADRES INWESTYCJI: Leśnictwo Nowa Wieś droga nr 04210 , "Na Wieżę" , do gazopasu

NAZWA INWESTORA: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO BRYNEK

ADRES INWESTORA: 42-690 TWORÓG, BRYNEK UL. GRABOWA 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż CZESŁAW GABRYŚ

DATA OPRACOWANIA:

2022-08-10

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2022-08-10

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Remont drogi z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża bez miałowania			
1 d.1	KNNR 6 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z rozjazdami na drogi poprzeczne	m2		
			$2003 * 3,5 + [22^2 - 3,14 * 11^2] * 5$	m2	7 530,800	
					RAZEM	7 530,800
2 d.1	KNNR 6 0204-02		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego 31,5-63 mm - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 15 cm	m2		
			7530,8	m2	7 530,800	
					RAZEM	7 530,800
3 d.1	KNNR 6 0204-04		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 7 cm - bez miałowania	m2		
			7530,8	m2	7 530,800	
					RAZEM	7 530,800