



**ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ:**

		Ilość szt.	
Symbol	Nazwa urządzenia	pętla 1	pętla 2
CSP	Centrala pożarowa 2-pętlowa	1	
☒	Czujka optyczna dymu z gniazdem	21	
☒	Ręczny ostrzegacz pożarowy	4	
☒	Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny		1
☒	Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny		1
Łącznie urządzeń w pętli		26	2

**Długość okablowania urządzeń:**

**Pętla 1 :350m +10%~ 275m**

**Pętla 2: 80m+10%~88m**

INWESTPROJEKT - ZACHÓD

Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9



nazwa obiektu	HALA GARAŻOWO – MAGAZYNOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ			branża
adres	UL. GEN. W. THOMMEE 16 , NOWY DWÓR MAZOWIECKI,DZ. NR. EWID. 4/13, OBREB 7-01 Jed. ewid. ( 141401_1.0026.4/13 ) Nowy Dwór Mazowiecki			el.
inwestor	AKADEMIA POŻARNICZA UL. SŁOWACKIEGO 52/54, 01-629 WARSZAWA			skala
temat rysunku	PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY HALI GARAŻOWO - MAGAZYNOWEJ SCHEMAT BLOKOWY - INSTALACJA SSP			nr rys
projektant	Tech.andrzej Goszczyński nr upr. 372/94/WŁ. spec.instalacyjno-inżynierska	podpis	data 05.2025	2.
sprawdz.	mgr inż Piotr Pietrzak nr upr. 1070/00/WŁ. spec.instalacyjno-inżynierska	podpis	data 05.2025	
				nr strony