

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczenia (pokój 114) w WIJHARS w Bydgoszczy w którym należy przeprowadzić następujące prace:

- Przygotowanie pomieszczenia do prac remontowych: wyniesienie mebli i wyposażenia, zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi.
- Demontaż osprzętu elektrycznego (włączniki, gniazda, lampy).
- Wymiana instalacji elektrycznej metodą bruzdowania ścian i sufitów – lokalizację punktów nowej instalacji określi użytkownik.
- Wykonanie trasy kablowej z pomieszczenia do rozdzielnic głównej wraz z podłączeniem - 5 obwodów:
 - Oświetlenie – 3 (trzy) oprawy rastrowe ze źródłami światła LED włączane przy drzwiach wejściowych z możliwością podziału włączania oświetlenia (2 lampy lub 1 lampa) .
 - Gniazda zasilania sprzętu biurowego – 3 (trzy) grupy gniazd – 3 x gniazdo podwójne + 1 x gniazdo 2 szt. wejść RJ 45 kat. 5e.
 - Zasilanie klimatyzatora – wypust przewodu YdYp 3x 2,5 mm² w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
- Zaprawienie bruzd oraz naprawa ścian w miejscach wymagających interwencji.
- Zabudowa otworu szybu windy towarowej wraz z ociepleniem przestrzeni wnęki.
- Gruntowanie jednokrotne powierzchni ścian i sufitów przed malowaniem.
- Malowanie dwukrotne sufitów – kolor biały, ścian – kolor uzgodniony.
- Montaż nowego osprzętu elektrycznego: 9 gniazd podwójnych modułowych, 3 gniazda internetowe podwójne (2 x RJ 45 kat 5e), włącznik klawiszowy podwójny.
- Montaż 3 szt. lamp rastrowych natynkowych z czterema źródłami światła LED każda – zakupione przez wykonawcę.
- Wykonanie kompletu pomiarów elektrycznych wraz z protokołem z pomiarów.
- Sprzątanie kompleksowe pomieszczenia.

Powierzchnia:

- Sufit – 15,47 m²
- Ściany – 48,27 m²

Materiały zapewnia wykonawca prac remontowych. Prosimy o podanie marek firm które zostaną użyte do prac.