
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIEszCZEŃ PO ZALANIU
INWESTOR : Państwowy Inspektorat Pracy
ADRES INWESTORA : ul Grójecka 186 02-390 WARSZAWA
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sebastian Wrzesiński
DATA OPRACOWANIA : 05.05.2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.05.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	PRACE PRZYGOTOWAWCZE - wynoszenie, wnoszenie ruchomości z oczyszczeniem,, prace porządkowe Krotność = 5 9	r-g r-g	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNR 4-04 0504-07 214 301 302 303 304 305	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki 102.98*0.2 11.07 11.66 21.60 17.11 20.17	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	20.596 11.070 11.660 21.600 17.110 20.170	
				RAZEM	102.206
3	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych 102.2	m ² m ²	102.200	
				RAZEM	102.200
4	KNR 4-01 0619-09 analogia	Odgrzybianie stropów o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 102.2	m ² m ²	102.200	
				RAZEM	102.200
5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 102.2*0.06	m ³ m ³	6.132	
				RAZEM	6.132
6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 102.2*0.06	m ³ m ³	6.132	
				RAZEM	6.132
7	KNR 4-01 0106-04 analogia	USUNIĘCIE GRUZU Z BUDYNKU 102.2*0.06	m ³ m ³	6.132	
				RAZEM	6.132
8	KALKULACJA WARSZAWA	UTYLIZACJA GRUZU 6.132	m ³ m ³	6.132	
				RAZEM	6.132
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 102.2	m ² m ²	102.200	
				RAZEM	102.200
10	kalk. własna	OSUSZANIE POMIESZCZEŃ PRZY UŻYCIU OSUSZACZY KONDENSACYJNYCH - ZAŁOŻONO DWIE DOBY NA POMIESZCZENIE 6*2	DOBA DOBA	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 102.2	m ² m ²	102.200	
				RAZEM	102.200
12	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3 102.2	m ² m ²	102.200	
				RAZEM	102.200
13	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 102.2	m ² m ²	102.200	
				RAZEM	102.200
14	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki. .NOWA WYKADZINA LISTWY ISTNIEJĄCE.DODATEK 10% NA COKOŁY 102.2*1.1	m ² m ²	112.420	
				RAZEM	112.420
15	NNRNKB 202 2702-01 kalk. własna pom. korytarz2 p	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm - WYMIANA PŁYT WYPEŁNIAJĄCYCH SUFIT PODWIESZANY 102.2 6	m ² m ² m ²	102.200 6.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	korytarz 3p	6	m ²	6.000	
				RAZEM	114.200
16	KNR-W 4-03 0606-07 kuchnia	Wymiana opraw świetłówkowych 4x40 W	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-02 1021-09 kuchnia	Szafki kuchenne nadpodłogowe dwudrzwiowe	m ²		
		0.8*2	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
18	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		102.2	m ²	102.200	
				RAZEM	102.200
19	KNR-W 2-02 1510-03 lokalne po- prwki korytarze	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		102.208*2.7	m ²	275.962	
		151	m ²	151.000	
				RAZEM	426.962
20	KNR 4-01 1215-08 kuchnia	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		8.23+6+6	m ²	20.230	
				RAZEM	20.230
21	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		102.2+6+6	m ²	114.200	
				RAZEM	114.200
22	KNR 4-01 0701-01 kuchnia	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
		0.2*2.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
23	KNR 4-01 0716-01 kuchnia	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m ²		
		0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
24	KNR 4-01 1204-08 kuchnia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		(9.02+10.11)*2*2.5	m ²	95.650	
				RAZEM	95.650
25	NNRNKB 202 1134-01 kuchnia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		95.65	m ²	95.650	
				RAZEM	95.650
26	KNR-W 2-02 1510-03 kuchnia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		95.68	m ²	95.680	
				RAZEM	95.680
27	KNR 4-03 1102-02 korytarz kuchnia	Demontaż uchwytó w wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych o śr.do 50 mm na stropach z wykuciem otworów lub odkręceniem - podłoże ceglane lub betonowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
28	KNR 5-08 0309-03 kuchnia korytarz	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- kiego napięcia	pomiar · pomiar ·	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
30	analiza własna	Sprawdzenie i pomiar instalacji przeciwpożarowej	pomiar · pomiar ·	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000