

Przedmiar robót

Nazwa zadania:

Remont pomieszczeń biurowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp.
przy ul. Moniuszki 2

Adres inwestycji: ul. Moniuszki 2, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8	Roboty malarskie
45233291-5	Instalowanie odbojnic
34928472-7	Oznakowanie

opr. M. Kędziora

Gorzów Wlkp. listopad 2025 r.

lp.	podstawa	opis	j.m.	ilość	razem
1. Parter					
1.1. Roboty przygotowawcze					
pom. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15					
1	analiza indywidualna	przestawienie mebli i wyposażenia w pomieszczeniach oraz ich ponowne ustawienie po zakończeniu prac	rg	4	
2	KNR-W 4-01 1216-01	zabezpieczenie folią drzwi, okien, parapetów i innych elementów	kpl.	13	
3	KNR-W 4-01 1216-01	zabezpieczenie podłóg folią budowlaną	kpl. m ²	13 200	
4	analiza indywidualna	demontaż i montaż ramek – osłon zewnętrznych gniazd wtyczkowych i łączników podtynkowych	szt.	35	
5	analiza indywidualna	mocowanie gniazd wtyczkowych i łączników do puszki PK60 za pomocą wkrętów	szt.	35	
6	analiza indywidualna	zabezpieczenie gniazd wtyczkowych i łączników podtynkowych	szt.	35	
7	KNR 4-01 1204-08	przygotowanie powierzchni do malowania z naprawą rys, pęknięć i odprysków (do 1% łącznej powierzchni)	m ²	2	
8	KNR 4-01 1204-05	gruntowanie ścian i sufitów	m ²	668	
1.2. Malowanie pomieszczeń					
pom. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15					
9	KNR 4-01 1204-01	malowanie sufitów farbami lateksowymi, min. 2-krotne	m ²	200	
10	KNR 4-01 1204-02	malowanie ścian farbami lateksowymi, min. 2-krotne	m ²	468	
11	KNR 4-01 1215-08	sprzątanie po zakończeniu robót malarskich	m ²	200	
1.3. Listwy zabezpieczające ściany					
pom. 10, 11, 14, 15					
12	analiza indywidualna	demontaż i montaż (przesunięcie istniejących) odbojnic ściennych	szt.	4	
13	KNR 2/1108/2 analogia	dostawa i montaż odbojnic ściennych	szt. mb.	6 9,8	
1.4. Oznakowanie przydrzwiowe					
pom. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15					
14	analiza indywidualna	dostawa i montaż tabliczek informacyjnych, montowanych od strony korytarzy przy drzwiach	szt.	13	

lp.	podstawa	opis	j.m.	ilość	razem
2. Piętro					
2.1. Roboty przygotowawcze					
pom. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28a, 28, 28b, 29, sala konferencyjna					
15	analiza indywidualna	przestawienie mebli i wyposażenia w pomieszczeniach oraz ich ponowne ustawienie po zakończeniu prac	rg	4	
16	KNR-W 4-01 1216-01	zabezpieczenie folią drzwi, okien, parapetów i innych elementów	kpl.	16	
17	KNR-W 4-01 1216-01	zabezpieczenie podłóg folią budowlaną	kpl. M ²	16 228	
18	analiza indywidualna	demontaż i montaż ramek – osłon zewnętrznych gniazd wtyczkowych i łączników podtynkowych	szt.	45	
19	analiza indywidualna	mocowanie gniazd wtyczkowych i łączników do puszki PK60 za pomocą wkrętów	szt.	45	
20	analiza indywidualna	zabezpieczenie gniazd wtyczkowych i łączników podtynkowych	szt.	45	
21	KNR K-04 0101-01	przygotowanie podłoża – oczyszczenie i zmycie sufitów i ścian	m ²	745	
22	KNR 4-01 1204-08	przygotowanie powierzchni do malowania z naprawą rys, pęknięć i odprysków (do 1% łącznej powierzchni)	m ²	7,15	
23	KNR 4-01 1204-05	gruntowanie ścian i sufitów	m ²	745	
2.2. Malowanie pomieszczeń					
pom. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28a, 28, 28b, 29, sala konferencyjna					
24	KNR 4-01 1204-01	malowanie sufitów farbami lateksowymi, min. 2-krotne	m ²	228	
25	KNR 4-01 1204-02	malowanie ścian farbami lateksowymi, min. 2-krotne	m ²	517	
26	KNR 4-01 1215-08	sprzątanie po zakończeniu robót malarskich	m ²	228	
2.3. Listwy zabezpieczające ściany					
pom. 18, 22					
27	analiza indywidualna	demontaż i montaż (przesunięcie istniejących) odbojnic ściennych	szt.	3	
28	KNR 2/1108/2 analogia	dostawa i montaż odbojnic ściennych	szt. mb.	3 2,5	
2.4. Oznakowanie przydrzwiowe					
pom. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28a, 28, 28b, 29, sala konferencyjna					
29	analiza indywidualna	dostawa i montaż tabliczek informacyjnych, montowanych od strony korytarzy przy drzwiach	szt.	16	

lp.	podstawa	opis	j.m.	ilość	razem
3. Poddasze					
3.1. Roboty przygotowawcze					
pom. 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38					
24	analiza indywidualna	przestawienie mebli i wyposażenia w pomieszczeniach oraz ich ponowne ustawienie po zakończeniu prac	rg	2	
25	KNR-W 4-01 1216-01	zabezpieczenie folią drzwi, okien, parapetów i innych elementów	kpl.	8	
26	KNR-W 4-01 1216-01	zabezpieczenie podłóg folią budowlaną	kpl. m ²	8 100	
27	analiza indywidualna	demontaż i montaż ramek – osłon zewnętrznych gniazd wtyczkowych i łączników podtynkowych	szt.	24	
	analiza indywidualna	mocowanie gniazd wtyczkowych i łączników do puszek PK60 za pomocą wkrętów	szt.	24	
	analiza indywidualna	zabezpieczenie gniazd wtyczkowych i łączników podtynkowych	szt.	24	
28	KNR 4-01 1204-08	przygotowanie powierzchni do malowania z naprawą rys, pęknięć i odprysków (do 1% łącznej powierzchni)	m ²	3,89	
29	KNR 4-01 1204-05	gruntowanie ścian i sufitów	m ²	389	
3.2. Malowanie pomieszczeń					
pom. 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38					
30	KNR 4-01 1204-01	malowanie sufitów farbami lateksowymi, min. 2-krotne	m ²	119	
	KNR 4-01 1204-02	malowanie ścian farbami lateksowymi, min. 2-krotne	m ²	270	
31	KNR 4-01 1215-08	sprzątanie po zakończeniu robót malarskich	m ²	155	
3.3. Listwy zabezpieczające ściany					
pom. 36, 37					
32	analiza indywidualna	demontaż i ponowny montaż (przesunięcie istniejących) odbojnic ściennych	szt.	1	
33	KNNR 2/1108/2 analogia	dostawa i montaż odbojnic ściennych	szt. mb.	1 1,06	
3.4. Oznakowanie przydrzwiowe					
pom. 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38					
34	analiza indywidualna	dostawa i montaż tabliczek informacyjnych, montowanych od strony korytarzy przy drzwiach	szt.	8	