

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 29 grudnia 2021 (Dz. 2021, poz. 2458) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem zadanie pn.: **Remont drogi leśnej nr 4, 4/2 wg DSD w Leśnictwie Włochy nr inw. 456/220.**
3. Jako podstawę wyceny przyjęto SST.
4. Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług, według wzoru:
$$Wk = \text{Suma } L \times Cj$$
gdzie:
Wk - wartość kosztorysowa robót;
L - liczba jednostek przedmiarowanych robót;
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej.
Poziom cen: średni
5. Ceny robót jednostkowych przyjęto w kosztorysie wg średnich cen robót w regionie w terminie określonych na stronie tytułowej kosztorysu inwestorskiego.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

DOT. ZADANIA PN.:

„Remont drogi leśnej nr 4, 4/2 wg DSD w Leśnictwie Włochy nr inw. 456/220.”

Projektowane opracowanie dotyczy remontu drogi leśnej nr 4, 4/2 wg DSD nr inw. 456/220 w Leśnictwie Włochy. W ramach projektowanego remontu projektuje się następujący zakres prac:

- Oczyszczenie, zruszenie i wyrównanie warstwy podłoża nawierzchni jezdni,
- Uzupełnienie i zagęszczenie warstwy konstrukcyjnej kruszywem łamanym 0/31,5mm o średniej grubości 8cm po zagęszczeniu, układane w nawierzchni jezdni,

Zakres projektowanych prac remontowych przedstawiono w poniższych tabelach:

Tabela 1. Zestawienie prac związanych z wykonaniem oczyszczenia, zruszenia i wyrównania nawierzchni jezdni wraz z ułożeniem i zagęszczeniem warstwy z kruszywa łamanego 0/31,5mm za pomocą rozścielacza oraz wyprofilowanie i wyrównanie nawierzchni jezdni

Lp.	Kilometraż		Nazwa robót	Element przeznaczony do naprawy	Szerokość	Długość	Powierzchnia	Uwagi
	od	do						
1	0+000,00			-	-	-	-	Początek robót
2	0+015,00	0+356,00	Oczyszczenie, zruszenie i wyrównanie nawierzchni jezdni wraz z ułożeniem i zagęszczeniem warstwy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o śr. grubości 8cm (wykonanie warstwy za pomocą rozścielacza) wraz z wyrównaniem i profilowaniem ułożonej warstwy. Szerokość jezdni 3,50m.	Jezdnia drogi	3,50	341,00	1193,50	-
3	0+422,00	0+555,00		Jezdnia drogi	3,50	133,00	465,50	-
4	0+584,00	1+911,00		Jezdnia drogi	3,50	1327,00	4644,50	-
SUMA							6303,50	