

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1		Rozbiórka ogrodzenia z siatki metalowej na cokole betonowym				
1 d.1.1	KSNR 6 0808-03	Demontaż ogrodzenia z siatki metalowej na cokole betonowym	m	22,000		
2 d.1.1	KNP 16 0173-02.01 analogia	Demontaż stalowej bramy wjazdowej	szt.	1,000		
Razem dział: Rozbiórka ogrodzenia z siatki metalowej na cokole betonowym						
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
2.1		Budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej				
3 d.2.1	KNNR-W 2 W1503-01	Budowa ogrodzenia z siatki metalowej 50x50 wysokości 1,50 m na słupkach z rur stalowych i podmurówce z prefabrykowanych płyt betonowych (rozstaw słupków co 2,5 m)	m	40,000		
4 d.2.1	KNR 5-15 1006-04 analogia	Montaż stalowej bramy wjazdowej, przesuwnej o szerokości w świetle 6m. Wzór bramy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.	kpl.	1,000		
Razem dział: Budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej						
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						