

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		Rozbiórka ogrodzenia z siatki metalowej na cokole betonowym			
1 d.1.1	KSNR 6 0808-03	Demontaż ogrodzenia z siatki metalowej na cokole betonowym	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
2 d.1.1	KNP 16 0173-02.01 analogia	Demontaż stalowej bramy wjazdowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
2.1		Budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej			
3 d.2.1	KNNR-W 2 W1503-01	Budowa ogrodzenia z siatki metalowej 50x50 wysokości 1,50 m na słupkach z rur stalowych i podmurówce z prefabrykowanych płyt betonowych (rozstaw słupków co 2,5 m)	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
4 d.2.1	KNR 5-15 1006-04 analogia	Montaż stalowej bramy wjazdowej, przesuwnej o szerokości w świetle 6m. Wzór bramy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000