

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim  
INWESTOR : Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze  
ADRES INWESTORA : ul. Partyzantów 42 Zielona Góra  
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Błoch  
DATA OPRACOWANIA : 2023-12-11

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2023-12-11

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Remont pomieszczeń - prace ogólnobudowlane</b>			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01				
		686,63	m <sup>2</sup>	686,630	
				RAZEM	686,630
2		Prace demontażowe - demontaż oznakowań, żaluzji	kpl		
d.1	analiza indywidualna				
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	poszpachlowaniem nierówności			
	ściany	1612,53	m <sup>2</sup>	1 612,530	
	j.w.	2,40	m <sup>2</sup>	2,400	
	j.w.	32,62	m <sup>2</sup>	32,620	
	j.w.	33,83	m <sup>2</sup>	33,830	
	j.w.	134,16	m <sup>2</sup>	134,160	
		A (suma częściowa)			
				-----	
			m <sup>2</sup>	<b>1 815,540</b>	
	sufit	637,37	m <sup>2</sup>	637,370	
		B (suma częściowa)			
				-----	
			m <sup>2</sup>	<b>637,370</b>	
	mozaika	171,32	m <sup>2</sup>	171,320	
	mozaika	53,98	m <sup>2</sup>	53,980	
	mozaika	38,34	m <sup>2</sup>	38,340	
	mozaika	16,37	m <sup>2</sup>	16,370	
		C (suma częściowa)			
			m <sup>2</sup>	-----	
				<b>280,010</b>	
				RAZEM	2 732,920
4	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
d.1	2608-03				
		poz.3	m <sup>2</sup>	2 732,920	
				RAZEM	2 732,920
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02				
		poz.3A	m <sup>2</sup>	1 815,540	
				RAZEM	1 815,540
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi antyrefleksyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01				
		poz.3B	m <sup>2</sup>	637,370	
				RAZEM	637,370
7	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baunit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0505-01				
		poz.3C	m <sup>2</sup>	280,010	
				RAZEM	280,010
8	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baunit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0505-03				
		poz.7	m <sup>2</sup>	280,010	
				RAZEM	280,010
9		Montaż oznaczeń bhp i ppoż.	kpl		
d.1					
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>Prace elektryczne wymiana opraw oświetleniowych</b>			
10	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłókwowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowych	szt.		
d.2	1134-01				
		108	szt.	108,000	
				RAZEM	108,000
11	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 4)	kpl.		
d.2	0502-04				
		108	kpl.	108,000	
				RAZEM	108,000
12	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw led	kpl.		
d.2	0511-19				
		108	kpl.	108,000	
				RAZEM	108,000
<b>3</b>		<b>Malowanie drzwi oraz wymiana szyldów i klamek</b>			
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe - dwustronnie skrzydła	m <sup>2</sup>		
d.3	1209-08 z.sz.				
	2.3. z.sz.4.5.	plytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami			
	4. 9914-01 z.sz.4.5.4.				
	9914-07				
		83,25	m <sup>2</sup>	83,250	
				RAZEM	83,250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.3	TZKNBK XII 0503-153	Wymiana klamki z szyldem z założeniem na poprzednim miejscu bez naprawy miejsca uszkodzonego	kpl.		
		43	kpl.	43,000	
				RAZEM	43,000
15 d.3	KNR AL-01 0304-06 analiza indywidualna	Montaż samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>4</b>		<b>Naprawa stolarki okiennej oraz montaż rolet</b>			
16 d.4		Wykonanie serwisu stolarki okiennej zewnętrznej, z naprawą okuć oraz wymianą uszczelek, klamek ( w zależności od potrzeby)	kpl		
		38	kpl	38,000	
				RAZEM	38,000
17 d.4		Montaż rolet okiennych - wykonanych na zamówienie - z funkcją dzień noc - w kąsecie i prowadnicach	kpl		
		29*3+4	kpl	91,000	
				RAZEM	91,000
<b>5</b>		<b>Wymiana klimatyzatora</b>			
18 d.5		Wymiana klimatyzatora 3,22 kW	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>6</b>		<b>Wywóz gruzu i utylizacja</b>			
19 d.6	KNR 4-04 1101-03 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		2	m <sup>3</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000