REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE
Al. Józefa Piłsudskiego 38
35 – 001 Rzeszów

WOOŚ.420.17.13.2026.PW.19 Rzeszów, 16 listopada 2026 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie:
- art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691);
- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670, ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06 października 2026 r. (uzupełnionego w dniu 08 października 2026 r.) Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez Pełnomocnika – Pana Piotra Szczepańskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa w ramach sieci przesyłowej odcinka gazociągu DN100 wysokiego ciśnienia i niezbędnej do jego funkcjonowania towarzyszącej infrastruktury technicznej”** oraz niżej wymienionej dokumentacji, m.in.:

1) Karty informacyjnej przedsięwzięcia (październik 2026 r.) oraz jej uzupełnienia (październik 2026 r.), zawierającej dane określone w art. 62 a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
2) mapy przedstawiającej dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzonej w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
3) mapy z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie ono oddziaływać;

orzekam

I. STWIERDZAM brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.: **„Budowa w ramach sieci przesyłowej odcinka gazociągu DN100 wysokiego ciśnienia i niezbędnej do jego funkcjonowania towarzyszącej infrastruktury technicznej”**.

II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

1. Prace realizacyjne (przygotowawcze, budowlane i montażowe) będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej (tj. pomiędzy godzinami 06.00 – 22.00).
2. Teren budowy wyposażony zostanie w środki umożliwiające skuteczną neutralizację miejsc ewentualnego niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych w przypadku uszkodzenia maszyn (np. sorbenty, maty sorpcyjne, itp.).

3. Tankowanie wykorzystywanych na etapie realizacji przedsięwzięcia maszyn oraz ewentualne czynności konserwacyjne będą odbywały się wyłącznie w wyznaczonych, uszczelnionych miejscach na terenie zaplecza budowy, poza strefami bezpośrednich wykopów.
4. Celem zachowania wierzchniej warstwy gleby z pasa budowlano-montażowego, w pierwszej kolejności zostanie zebrana warstwa humusu, który będzie składowany oddzielnie. Po zakończeniu robót budowlanych humus będzie wykorzystany do zagospodarowania wierzchniej warstwy terenu.
5. Prace przygotowawcze obejmujące zdjęcie wierzchniej warstwy gleby, zostaną poprzedzone dokonaną przez nadzór wykonawcy robót kontrolą, czy teren objęty pracami nie stanowi miejsca lęgu, rozrodu lub schronienia chronionych gatunków zwierząt. Kontrole te powinny się odbyć bezpośrednio przed terminem realizacji prac przygotowawczych (maksymalnie do 3 dni przed terminem realizacji prac). W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków zwierząt, zdejmowanie humusu należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
6. Ewentualna wycinka drzew i krzewów zostanie ograniczona do niezbędnego minimum wynikającego wyłącznie z potrzeb realizacji przedsięwzięcia i zostanie przeprowadzona poza głównym okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 01 marca do 31 sierpnia.
   W przypadku zaistnienia konieczności dokonania wycinki pojedynczych drzew/ krzewów w ww. okresie lęgowym, możliwe jest ich wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez przyrodnika (obserwacje te powinny się odbyć maksymalnie do 3 dni przed terminem realizacji prac), iż dane drzewo lub krzew nie są wykorzystywane przez ptaki jako miejsce gniazdowania, jak również, że prace te nie będą stanowiły zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinkę należy wstrzymać do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących, w stosunku do chronionych gatunków ptaków.
7. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, wykonywane będą w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:

a) pnie drzew będą zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy, poprzez ich owinięcie, np. tkaniną jutową, matami wiklinowymi lub słomianymi, a następnie odeskowanie do wysokości osadzenia pierwszych gałęzi lub do wysokości 1,5 m;
b) grupy drzew/ krzewów zostaną wygrodzone w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni;
c) wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzane będą ręcznie lub niewielkimi koparkami;
d) ewentualne przycinanie korzeni prowadzone będzie ostrymi narzędziami tnącymi (niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych; nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa);
e) nie będą obsypywane ziemią: pnie drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu.

8. W przypadku konieczności pozostawienia wykopów otwartych poza okresem prowadzenia robót, będą one zabezpieczane w taki sposób, aby uniemożliwić im dostanie się do nich małych zwierząt (np. poprzez stosowanie szczelnych przykryć). Przed rozpoczęciem dalszych robót oraz bezpośrednio przed zasypaniem wykopów sprawdzane będzie, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta, a ewentualnie znajdujące się w „pułapkach” zwierzęta będą niezwłocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska.

III. Decyzji zostaje nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Mszczonowska 4, 02 – 337 Warszawa

UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie wpłynął wniosek z dnia 06 października 2026 r. (uzupełniony w dniu 08 października 2026 r.) Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez Pełnomocnika – Pana Piotra Szczepańskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa w ramach sieci przesyłowej odcinka gazociągu DN100 wysokiego ciśnienia i niezbędnej do jego funkcjonowania towarzyszącej infrastruktury technicznej".

Wraz z wnioskiem przedłożono, m.in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia (dalej „KIP"), mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie ono oddziaływać.

Wniosek został prawidłowo skompletowany, stosownie do zapisów art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Informacja o złożonym wniosku została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w Systemie Informacji o Środowisku (SIOS) pod numerem 1597/2026.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 63 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 73 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z § 3 ust. 1 pkt 31, tj.: „*instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko",* rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.), realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f ww. ustawy jest organem właściwym do wydania żądanej decyzji, gdyż przedsięwzięcie realizowane będzie w związku z realizacją inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, wymienionej w art. 38 pkt 2 lit. zh, tj.: „*budowa przyłączy i gazociągów służących do przyłączenia do systemu przesyłowego gazowego podmiotów przyłączanych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi*", ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. 2025 r., poz. 1222).

Liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do doręczeń korespondencji zastosowano przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. W związku z powyższym, w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie miały przepisy określone w art. 74 ust. 3aa ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, obwieszczeniem z dnia 12 października 2026 r., znak: WOOŚ.420.17.13.2026.PW.3, powiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Ponadto, pismem z dnia 12 października 2026 r., znak: WOOŚ.420.13.17.2026.PW.4, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zobowiązał Inwestora do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia. Termin uzupełnienia dokumentu został wyznaczony do dnia 13 listopada 2026 r. Inwestor przy piśmie Pełnomocnika z dnia 15 października 2026 r. przedłożył do tut. Organu uzupełnienie Karty Informacyjnej przedsięwzięcia.

W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz art. 64 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pismami z dnia 15 października 2026 r., znak: WOOŚ.420.17.13.2026.PW.8 i WOOŚ.420.17.13.2026.PW.9, zwrócił się odpowiednio do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z prośbą o wydanie opinii dotyczących potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, w opinii z dnia 20 października 2026 r., znak: SNZ.9020.13.12.2026, uznał za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie PGW Wody Polskie w opinii z dnia 21 października 2026 r., znak: RK.ZZŚ.4130.163.2026, stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Podczas analizy informacji zawartych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnienia uwzględniono kryteria selekcji określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Po zapoznaniu się z całością zgromadzonego materiału dowodowego, w tym ww. opiniami Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW Wody Polskie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uznał, że w analizowanym przypadku, nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie tak obszernego dokumentu, jakim jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie uznał, że wystarczającym dokumentem dla określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, będzie przedłożona Karta informacyjna przedsięwzięcia, zawierająca niezbędne informacje o projektowanym zamierzeniu wraz z jej uzupełnieniami.

Wobec powyższego, mając na uwadze stwierdzony brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, w toku postępowania zmierzającego do wydania niniejszej decyzji nie było konieczności zapewnienia udziału społeczeństwa, o którym mówi art. 79 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Przed wydaniem niniejszej decyzji zapewniono możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów zgodnie z art. 10 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, poprzez obwieszczenie z dnia 22 października 2026 r. znak: WOOŚ.420.17.13.2026.PW.14. W związku z ww. obwieszczeniem, w tut. Urzędzie żadna ze stron postępowania nie wyraziła chęci zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją, jak również nie zostały wniesione żadne uwagi do postępowania.

Pismem z dnia 10 listopada 2026 r., pełnomocnik Inwestora zwrócił się

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o nadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rygoru natychmiastowej wykonalności.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN100, o długości do 200 m, zespołu zaporowo-upustowego (dalej „ZZU") wraz z infrastrukturą towarzszącą niezbędną do właściwego i prawidłowego przesyłu gazu z kopalni gazu do gazociągu przesyłowego DN700. W ramach przedsięwzięcia zostanie również wykonane ogrodzenie ZZU oraz ciąg komunikacyjny prowadzący do ogrodzonego terenu.

Zamierzenie będzie realizowane na części działki o nr ewid. 527/5 obręb Malawa, gmina Krasne (w całości na terenie istniejącego Ośrodka Technologicznego Kopalni Gazu Ziemnego Krasne (dalej „KGZ Krasne", w bliskim sąsiedztwie jej obiektów produkcyjnych). Nowoprojektowana infrastruktura, służąca m.in. do zasilania sieci, znajdzie się w całości w granicach rozszerzanego terenu kopalni, charakteryzującego się już obecnie wysokim nasyceniem istniejących sieci i urządzeń gazowniczych. Projektowana infrastruktura została opracowana w ścisłym powiązaniu z istniejącym ciągiem technologicznym, z którym będzie w pełni współpracować w zakresie parametrów operacyjnych oraz systemów automatyki i bezpieczeństwa.

Projektowany odcinek sieci gazowej wysokiego ciśnienia, o ciśnieniu roboczym MOP 5,5 MPa, zostanie wykonany w technologii rur stalowych, izolowanych za pomocą powłok antykorozyjnych z polietylenu, o połączeniach spawanych. Zakładana długość przedmiotowego gazociągu wynosi do 200 m, przy czym jest to wartość maksymalna – nie wyklucza się budowy krótszego odcinka gazociągu.

Zgodnie z informacjami podanymi w uzupełnieniu KIP, najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym względem terenu realizacji przedsięwzięcia, określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), można zaliczyć jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których wartości dopuszczalne poziomu hałasu, wynoszą 50 dB(A) w porze dnia oraz 40 dB(A) w porze nocy oraz tereny zabudowy zagrodowej, dla których dopuszczalne wartości poziomu hałasu wynoszą 55 dB(A) w porze dnia oraz 45 dB(A) w porze nocy. Są to zabudowania oddalone o ok. 350 m w kierunku południowo-wschodnim.

Emisja hałasu podczas prowadzenia prac budowlanych, która będzie spowodowana pracą maszyn budowlanych i pojazdów transportujących wykorzystywane na placu budowy materiały, nie może zostać wyeliminowana, będzie miała charakter okresowy, krótkotrwały. W celu ograniczenia oddziaływania tego etapu na klimat akustyczny, prace budowlane będą prowadzone sprawnymi maszynami i środkami transportu, jedynie w porze dziennej (tj. pomiędzy godzinami 06.00 – 22.00).

Na etapie normalnej jego eksploatacji nie wystąpi emisja hałasu. W trakcie rutynowego, standardowego funkcjonowania odcinka gazociągu oraz projektowanego ZZU, nie powstaną żadne nowe, ciągłe, ani okresowe źródła hałasu. Urządzenia wchodzące w skład ZZU w warunkach normalnej pracy nie generują emisji akustycznej do środowiska. Cały strumień gazu płynie w zamkniętym, podziemnym i szczelnym rurociągu, co całkowicie eliminuje emisję hałasu na zewnątrz.

Jedynym momentem, w którym planowany ZZU może stać się emiterem hałasu, są krótkotrwałe i sporadyczne operacje technologiczne lub sytuacje awaryjne. Hałas o charakterze impulsowym może powstać wyłącznie w trakcie: kontrolowanego, okresowego odgazowania odcinka gazociągu (tzw. „upust techniczny"/ „wydmuch") w celach serwisowych lub konserwacyjnych, wykonywanego raz na kilka lat oraz w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa (zrzut awaryjny) w celu ochrony instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Zdarzenia te mają charakter wyłącznie akcyjny, chwilowy i odwracalny. Ze względu na to, że procesy serwisowe (odgazowanie) są planowane z wyprzedzeniem, będą one przeprowadzane wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6.00 – 22.00 (zgodnie z informacjami podanymi w uzupełnieniu KIP wyłącznie w godzinach okołopołudniowych), aby zminimalizować jakikolwiek wpływ na otoczenie.

Biorąc powyższe pod uwagę, w tym odległość od najbliższych terenów chronionych pod względem akustycznym, przewiduje się, iż przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomu hałasu dla pory dnia i pory nocy na terenach prawnie chronionych pod względem akustycznym i tym samym spełniać będzie wymagania ww. rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

W związku z prowadzonymi pracami, okresowemu zwiększeniu ulegnie natężenie ruchu transportowego i maszyn budowlanych na terenie objętym przedsięwzięciem, co spowoduje zwiększone emisje do powietrza, będące skutkiem pracy silników spalinowych. Źródłem emisji do powietrza będą również roboty spawalnicze odcinków gazociągów. W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej związanej z tym etapem na placu budowy pracował będzie sprawny technicznie sprzęt. Uciążliwości związane z etapem realizacji będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ustaną wraz z chwilą zakończenia prac budowlanych.

W fazie operacyjnej gazociąg wysokiego ciśnienia oraz ZZU będą funkcjonowały w sposób bezemisyjny – instalacja nie generuje zanieczyszczeń do powietrza. Całość obiektów pracować będzie w układzie hermetycznym, zintegrowanym z systemami bezpieczeństwa i automatyki kopalni, co eliminuje ryzyko niekontrolowanych emisji. Jedynym źródłem emisji mogą być sporadyczne, krótkotrwałe upusty technologiczne (odgazowania serwisowe) wykonywane raz na kilka lat. Ilość uwalnianego w ten sposób gazu (metanu) jest minimalna i nie wpłynie na jakości powietrza w skali regionu.

Działania związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia skutkować będą powstawaniem odpadów. Przestrzegane będą ogólne zasady gospodarowania odpadami wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2026 r., poz. 1328). Odpady, powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, będą zbierane w sposób selektywny, a następnie zostaną przekazane uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Urobek powstały z wykopów pod planowane rurociągi zostanie użyty do ich przykrycia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300, ze zm.) (PGW), planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych (dalej „JCWPd") nr 153 (kod: GW2000153). Jest to monitorowana części wód, której stan oceniono jako dobry (w tym stan ilościowy – dobry, stan chemiczny – dobry). Jest ona wskazana jako niezagrożona ryzykiem nieosiągnięciem celów środowiskowych, którymi są zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez ustanowionych odstępstw. Ww. JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych, przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

W świetle zapisów art. 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2026 r., poz. 1335, ze zm.), celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest: zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem, a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.

Zgodnie z PGW, ww. działania będą realizowane w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) „Malawka" o kodzie PLRW200006226594, typ RW_wap (potok lub mała rzeka wyżynna na podłożu węglanowym), będącej monitorowaną, naturalną częścią wód, zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest: dobry stan ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny, o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny. Zlewnia ww. JCWP nie została zaliczona do obszarów chronionych, wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz nie została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz. 1315), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. Ponadto, cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami

pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.

Zgodnie z art. 56 ustawy Prawo wodne, celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych, poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Podczas fazy realizacji przedsięwzięcia, w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, na placu budowy stosowany będzie tylko sprawny technicznie i właściwie eksploatowany sprzęt i środki transportu. Dla zapewnienia miejsc postojowych sprzętu wykorzystane zostaną istniejące tereny utwardzone, zlokalizowane w sąsiedztwie inwestycji. Tankowanie maszyn oraz ewentualne czynności konserwacyjne będą odbywały się wyłącznie w wyznaczonych, uszczelnionych miejscach na terenie zaplecza budowy, poza strefami bezpośrednich wykopów. Ponadto, teren budowy wyposażony zostanie w środki umożliwiające skuteczną neutralizację miejsc ewentualnego niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych w przypadku uszkodzenia maszyn (np. sorbenty, itp.). Dla potrzeb pracowników, na etapie prowadzenia prac, zostaną zamontowane szczelne kontenery do gromadzenia nieczystości ciekłych, ze szczelnymi zbiornikami, systematycznie opróżnianymi przez specjalistyczne firmy.

Biorąc pod uwagę lokalizację przedsięwzięcia nie zakłada się konieczności odwodnienia wykopów podczas prowadzenia robót ziemnych. W przypadku jednak konieczności ich odwodnienia, odpompowana czysta woda z wykopów odprowadzana będzie w miarę możliwości powierzchniowo po terenie, w obrębie prowadzonych robót ziemnych lub przekazana firmie specjalistycznej do zagospodarowania lub utylizacji. W układzie hydraulicznym systemu odprowadzenia wód z wykopu zostaną zamontowane niezbędne elementy w celu podczyszczania wód przed ich ponownym odprowadzeniem do środowiska, tj. np. filtry lub studnie osadnikowe.

W celu weryfikacji poprawności montażu oraz zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji, projektowany gazociąg zostanie poddany procedurze płukania (czyszczenia) oraz hydrostatycznym próbom szczelności i wytrzymałości. Do procesów tych wykorzystywana będzie woda transportowana na teren przedsięwzięcia mobilnymi cysternami. Medium testowe charakteryzować się będzie odczynem obojętnym lub słabo zasadowym (pH w przedziale 6,5 – 7,5), brakiem substancji wykazujących agresywność korozyjną wobec materiału rurociągu oraz zawartością zawiesin nieprzekraczającą 100 mg/l. Gospodarka powstałymi w tych procesach ściekami przemysłowymi zostanie w pełni uregulowana, tj. po zakończeniu prób woda zostanie w całości odebrana przez specjalistyczną firmę, celem dalszego zagospodarowania lub przekazana do oczyszczalni ścieków. Jako alternatywne rozwiązanie technologiczne, pozwalające na całkowite wyeliminowanie zużycia wody i generowania ścieków, dopuszcza się przeprowadzenie pneumatycznych prób szczelności. Próby te, w zależności od uwarunkowań wykonawczych, zostaną zrealizowane z wykorzystaniem czystego azotu lub sprężonego powietrza, przy zachowaniu wymaganych procedur bezpieczeństwa dla prób ciśnieniowych z medium gazowym.

Na etapie eksploatacji, z uwagi na charakter przedsięwzięcia, nie przewiduje się zapotrzebowania na wodę oraz generowania ścieków bytowych i przemysłowych, ponieważ projektowany gazociąg będzie obiektem bezobsługowym.

W fazie eksploatacji, przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Budowa szczelnych odcinków gazociągu nie spowoduje emisji substancji szkodliwych do wód powierzchniowych i gruntowych. Planowane rurociągi zostaną wykonane z wykorzystaniem materiałów budowlanych posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia,

zgodne z obowiązującymi normami. Rurociągi zostaną wykonane z rur stalowych. W czasie eksploatacji będą prowadzone okresowe kontrole i konserwacja urządzeń.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także uwzględniając działania podejmowane w celu minimalizacji skutków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia uznano, że nie spowoduje ono znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne.

Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody. Najbliżej położonymi obszarami sieci Natura 2000 względem terenu realizacji są: oddalony o ok. 9,1 km specjalny obszar ochrony siedlisk Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030, oddalony o ok. 10,2 km specjalny obszar ochrony siedlisk Mrowle Łąki PLH180043 oraz oddalony o ok. 11 km specjalny obszar ochrony siedlisk Nad Husowem PLH180025. Inne obszary wchodzące w skład sieci obszarów Natura 2000 znajdują się w większych odległościach.

Teren realizacji przedsięwzięcia położony jest poza granicami głównych korytarzy ekologicznych, wyznaczonych w „*Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce”* (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., 2005; zaktualizowanym w latach 2010 – 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży), celem zapewnienia łączności ekologicznej, zarówno w skali całego kraju, jak i w skali europejskiej.

Inwestycja zostanie zrealizowana w całości na terenie należącym do zakładu górniczego, na obszarze stanowiącym aktualnie zagospodarowany teren zielony (trawniki, niska roślinność, pojedyncze drzewa). Teren ten znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie gęstej infrastruktury technicznej i przemysłowej czynnej kopalni, co wiąże się ze stałą obecnością ludzi oraz pracą urządzeń technologicznych. Sposób wykorzystania nieruchomości ulegnie czasowej zmianie na etapie budowy (zajęcie pasa montażowego, usunięcie szaty roślinnej), natomiast po zakończeniu prac teren nad gazociągiem zostanie zrekultywowany i ponownie obsiany trawą.

Z uwagi na planowaną lokalizację projektowanego odcinka sieci gazowej w obszarze strefy kontrolowanej istniejącej sieci gazowej, w ramach realizacja inwestycji nie przewiduje się konieczności usuwania drzew i krzewów. Niemniej na wypadek zaistnienia konieczności wycinki pojedynczych drzew lub krzewów (np. w związku z korektą trasy rurociągu w miejscu infrastruktury podziemnej, itp.), w niniejszej decyzji wskazano warunek, aby ewentualna wycinka drzew i/ lub krzewów została przeprowadzona poza głównym okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia. Dodatkowo, zgodnie z informacjami podanymi w KIP, drzewa i krzewy sąsiadujące z zamierzeniem, nieprzewidziane do usunięcia, na czas prowadzonych prac zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym (w niniejszej decyzji uszczegółowiono sposób wykonania tych zabezpieczeń).

Podczas realizacji zamierzenia, w pierwszym etapie wykonywania wykopów, wierzchnia warstwa próchniczna gleby (humus) będzie zebrana i składowana osobno, a po ułożeniu rurociągu i zasypaniu wykopów zostanie ponownie ułożona, jako ostatnia warstwa zasypu wykopów.

Prace związane ze zdejmowaniem wierzchniej warstwy gleby (humusu) będą realizowane poza sezonem ciepłowniczym, tj. w okresie wiosenno-letnim. Z uwagi na prowadzenie robót w okresie od marca do końca października, bezpośrednio przed przystąpieniem do prac sprzętowych, teren planowanego pasa montażowego będzie weryfikowany przez nadzór wykonawcy robót pod kątem występowania, np. gniazd ptasich lub stanowisk dziko żyjących zwierząt. W przypadku stwierdzenia obecności fauny w strefie

bezpośredniego oddziaływania maszyn budowlanych, działania w tym miejscu zostaną wstrzymane do czasu naturalnego przemieszczenia się zwierząt poza obszar inwestycji.

Inwestor przewiduje, że w przypadku konieczności pozostawienia wykopu otwartego poza okresem prowadzenia robót, celem ograniczenia śmiertelności drobnych zwierząt, niezasypane wykopy zostaną odpowiednio zabezpieczane przed wpadaniem do nich zwierząt, np. szczelnie przykryte (deskami zapewniającymi stateczność wykopów oraz siatką o drobnych oczkach), a przed rozpoczęciem dalszych robót oraz bezpośrednio przed zasypaniem wykopów sprawdzane będzie, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę oraz zakres planowanego zadania, stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie wiązać się ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszarów Natura 2000, ich integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym oceny oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Ze względu na charakter zamierzenia (głównie podziemna infrastruktura liniowa) i jego położenie, zmiany w lokalnym krajobrazie będą miały charakter głównie czasowy i ograniczony do etapu realizacji, ze względu na fakt, iż po zakończeniu montażu odcinki rurociągu zostaną przykryte gruntem. Jedyne elementy, jakie powstaną w związku z realizacją przedsięwzięcia i pozostaną widoczne w terenie, to elementy planowanego ZZU.

Planowane przedsięwzięcie może wiązać się z wystąpieniem awarii, której potencjalnym źródłem mogą być instalacje technologiczne. Układy instalacji zostały przewidziane jako szczelne – jedynie w przypadku awarii (pęknięcia) może wystąpić wydostanie się gazu do atmosfery. Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest niewielkie. Przeciwdziałaniem wystąpienia awarii będzie odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie Zagrożenie to jest minimalizowane poprzez dobór odpowiedniej grubości ścianek sieci gazowej, ponadto budowany odcinek sieci gazowej zostanie wykonany z wysokiej jakości materiałów konstrukcyjnych oraz nowoczesnych systemów zabezpieczeń antykorozyjnych.

Przedsięwzięcie zostanie zaprojektowane w sposób zabezpieczający je przed klęskami żywiołowymi, takimi jak: fale upałów, susze, nawalne deszcze i burze, katastrofalne opady śniegu, fale mrozu. Biorąc pod uwagę powyższe, ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej mającej wpływ na przedmiotowe zamierzenie lub wywołanej przez realizację przedsięwzięcia, jest znikome.

W kontekście łagodzenia zmian klimatu należy stwierdzić, że eksploatacja gazu ziemnego z przedmiotowego odwiertu nie będzie źródłem ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Planowane przedsięwzięcie nie będzie również znaczącym źródłem emisji energii cieplnej, czy innych substancji lub gazów cieplarnianych. W związku z tym nie przewiduje się wpływu realizacji przedsięwzięcia na lokalny i globalny klimat.

W kwestii oddziaływań skumulowanych, jakie może generować przedmiotowe zamierzenie wraz z innymi przedsięwzięciami należy mieć na uwadze, że nowoprojektowana infrastruktura położona będzie w granicach rozszerzanego terenu kopalni, charakteryzującego się już obecnie wysokim nasyceniem istniejących sieci i urządzeń gazowniczych KGZ Krasne. Ze względu jednak na charakter przedmiotowego zadania (obiekty w normalnych warunkach bezemisyjne i niestanowiące źródła hałasu), realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z powstawaniem istotnych oddziaływań skumulowanych z tymi obiektami. Ponadto, na przedmiotowym terenie i w jego sąsiedztwie planowane są obecnie inwestycje dotyczące przebudowy rurociągu do zatłaczania wody złożowej od KGZ Krasne

do odwiertu Krasne-22 oraz podłączenia do kopalni nowych odwiertów, tj. odwiertów Kraczkowa-4K i -5K, dla których to zamierzeń Inwestorem jest ORLEN S.A. Ewentualne oddziaływania skumulowane z tymi zamierzeniami mogłyby wystąpić w przypadku realizacji ich w tym samym czasie (np. w kwestii emisji hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza). Zgodnie z informacjami podanymi w uzupełnieniu KIP, prace budowlano-montażowe dla poszczególnych zadań będą realizowane w odrębnych przedziałach czasowych, co ogranicza (wyklucza) ryzyko kumulacji oddziaływań z wielu placów budowy.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz lokalny zasięg oddziaływań przedsięwzięcia wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

Przedsięwzięcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Z przeprowadzonego postępowania, w tym analizy całości zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie oraz przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wynika, że sposób dalszej eksploatacji przedsięwzięcia, przy zachowaniu metod prowadzenia prac oraz rozwiązań technologicznych określonych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnionej wersji oraz charakterystyce przedsięwzięcia pozwoli na dotrzymanie obowiązujących standardów jakości środowiska, w tym zdrowia ludzi na obszarze w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przychylając się do prośby Inwestora, wyrażonej we wniosku z dnia 10 listopada 2026 r., mając na uwadze nadrzędny interes publiczny, bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz fakt, że opóźnienie inwestycji liniowej niesie za sobą ryzyko poważnych skutków gospodarczych, decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 108 § 1 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego decyzji, od której służy odwołanie może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, w przypadku gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami, bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

Przedsięwzięcie polega na włączeniu nowych źródeł gazu ziemnego do krajowego systemu przesyłowego, tj. za pomocą planowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN100, do gazociągu przesyłowego DN700. Zwłoka w realizacji tego łącznika uniemożliwia odbiór wyprodukowanego surowca i bezpośrednio opóźnia wprowadzenie do systemu dodatkowych wolumenów gazu ziemnego. W obecnej sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej dywersyfikacja oraz maksymalizacja krajowego wydobycia węglowodorów stanowi fundament bezpieczeństwa energetycznego państwa, co bezpośrednio realizuje definicję interesu społecznego o najwyższym priorytecie.

Szybsze wprowadzenie gazu ziemnego pochodzącego z krajowego źródła do sieci przesyłowej pozwoli na płynniejszą transformację niskoemisyjną lokalnego przemysłu i energetyki, zastępując paliwa bardziej emisyjne (np. węgiel). Pozostaje to w pełnej spójności z celami polityki klimatyczno-energetycznej kraju.

Kopalnia gazu generuje ogromne koszty utrzymania infrastruktury wydobywczej, która bez przedmiotowego łącznika pozostaje bezużyteczna („zamrożony kapitał”). Brak możliwości odprowadzenia gazu do gazociągu DN700 naraża Inwestora na znaczne straty finansowe z tytułu przestojów, niewykorzystania mocy produkcyjnych oraz potencjalnych kar umownych wobec podwykonawców. Co więcej, opóźnienie inwestycji uderza w finanse publiczne opóźnia moment, w którym lokalne samorządy oraz Skarb Państwa zaczną uzyskiwać wpływy z podatków, opłat eksploatacyjnych oraz podatku od nieruchomości.

Dodatkowo, inwestycje liniowe wysokiego ciśnienia wymagają rygorystycznego harmonogramu prac budowlanych (m.in. uwarunkowania pogodowe, dostępność specjalistycznego sprzętu, koordynacja wyłączeń sieci przesyłowej DN700 przez operatora systemu przesyłowego na czas wpięcia). Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach umożliwi Inwestorowi sprawne ubieganie się o wydanie decyzji lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę dla projektowanego gazociągu, co w rezultacie, umożliwi szybką i sprawną realizację projektu. Oczekiwanie, aż decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach stanie się ostateczną, może zdezorganizować proces inwestycyjny i może przesunąć realizację przedsięwzięcia o kolejny sezon budowlany, potęgując opisane wyżej ryzyka.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie przepisów przywołanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

1. Integralną częścią niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca szczegółowy opis przedsięwzięcia.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
3. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik do decyzji:
Charakterystyka przedsięwzięcia

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

(-)

Sławomir Serafin
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:
1. Pan Piotr Szczepański – Pełnomocnik Inwestora
   adres do korespondencji: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie, 33 – 152 Pogórska Wola 450
   adres do e-doręczeń: AE:PL-33431-38603-UEVIR-26
2. Strony postępowania za pośrednictwem strony internetowej i Tablicy ogłoszeń RDOŚ w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35 – 001 Rzeszów

Do wiadomości:
1. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Wierzbowa 16, 35 – 959 Rzeszów
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Bieszczadzka 5, 38 – 400 Krosno
3. Minister Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00 – 928 Warszawa
4. Wójt Gminy Krasne, 36 – 007 Krasne 121
5. WOOŚ ad acta

REGIONALNA DYREKCJA
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

Rzeszów, dnia 16 listopada 2026 r.

WOOŚ.420.17.13.2026.PW.19

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Budowa w ramach sieci przesyłowej odcinka gazociągu DN100 wysokiego ciśnienia i niezbędnej do jego funkcjonowania towarzyszącej infrastruktury technicznej”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN100, o długości do 200 m, zespołu zaporowo-upustowego wraz z infrastrukturą towarzszącą niezbędną do właściwego i prawidłowego przesyłu gazu z kopalni gazu do gazociągu przesyłowego DN700. W ramach przedsięwzięcia zostanie również wykonane ogrodzenie zespołu zaporowo-upustowego (teren wewnątrz ogrodzenia zostanie utwardzony kostką brukową) oraz ciąg komunikacyjny prowadzący do ogrodzonego terenu.

Zamierzenie będzie realizowane na części działki o nr ewid. 527/5 obręb Malawa, gmina Krasne (w całości na terenie istniejącego Ośrodka Technologicznego Kopalni Gazu Ziemnego Krasne (dalej „KGZ Krasne”, w bliskim sąsiedztwie jej obiektów produkcyjnych). Nowoprojektowana infrastruktura, służąca m.in. do zasilania sieci, znajdzie się w całości w granicach rozszerzanego terenu kopalni, charakteryzującego się już obecnie wysokim nasyceniem istniejących sieci i urządzeń gazowniczych. Projektowana infrastruktura została opracowana w ścisłym powiązaniu z istniejącym ciągiem technologicznym, z którym będzie w pełni współpracować w zakresie parametrów operacyjnych oraz systemów automatyki i bezpieczeństwa.

Projektowany odcinek sieci gazowej wysokiego ciśnienia, o ciśnieniu roboczym MOP 5,5 MPa, zostanie wykonany w technologii rur stalowych, izolowanych za pomocą powłok antykorozyjnych z polietylenu, o połączeniach spawanych. Zakładana długość przedmiotowego gazociągu wynosi do 200 m, przy czym jest to wartość maksymalna – nie wyklucza się budowy krótszego odcinka gazociągu.

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w związku z koniecznością niezwłocznego podłączenia istniejącej infrastruktury technologicznej KGZ Krasne do gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN700. Działanie to podyktowane jest potrzebą zabezpieczenia ciągłości oraz stabilności dostaw paliwa gazowego do odbiorców. Wdrożenie projektu w trybie pilnym jest kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego oraz zminimalizowania ryzyka wystąpienia przerw w zasilaniu sieci przesyłowej. Wprowadzenie gazu z nowego źródła bezpośrednio do magistrali DN700 pozwoli na optymalne zbilansowanie systemu gazowniczego i zagwarantowanie nieprzerwanych dostaw dla odbiorców końcowych.

Zakłada się, że rurociąg układany będzie w wykopie otwartym, liniowym i/ lub skarpowym, biorąc pod uwagę strukturę gruntu oraz sąsiedztwo istniejących gazociągów. Wykopy wykonywane będą z zastosowaniem urządzeń mechanicznych, w przypadku skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym ręcznie. Rurociągi w wykopie posadowione zostaną na podsypce z kruszywa naturalnego.

Obsługa logistyczna oraz transport materiałów i ciężkiego sprzętu na plac budowy projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia oraz zespołu zaporowo-upustowego zostaną zapewnione za pomocą drogi tymczasowej (technologicznej). Droga ta będzie prowadziła bezpośrednio od granicy placu budowy planowanego przedsięwzięcia do układu komunikacyjnego kopalni.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

(-)

Sławomir Serafin
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)