

PRZEDMIAR

Remont schodów wejściowych do budynku GDDKiA w Starachowicach

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Kompleksowy remont schodów polegający na: skuciu starej terakoty, skuciu betonu, poszerzeniu schodów.					
1		Prace przygotowawcze i zabezpieczające.			
1 d.1	analiza indywidualna	Przygotowanie i wydzielenie miejsca wykonania prac, oznaczenie prac (prace prowadzone w czynnym obiekcie) uporządkowanie po zakończeniu robót, zabezpieczenie stolarki drzwiowej na czas prowadzenia robót 5.	r-g		
		4	r-g	4.000	
				RAZEM	4.000
2 d.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNR-W 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
4 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		11.90	m2	11.900	
				RAZEM	11.900
5 d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3		
		4	m3	4.000	
				RAZEM	4.000
6 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		4	m3	4.000	
				RAZEM	4.000
7 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		4	m3	4.000	
				RAZEM	4.000
8 d.1	KNR 4-01 0102-03	Wykopy wąsko przestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m3		
		2	m3	2.000	
				RAZEM	2.000
9 d.1	KNR 4-01 0201-08	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych	m2		
		18	m2	18.000	
				RAZEM	18.000
10 d.1	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg		
		170	kg	170.000	
				RAZEM	170.000
11 d.1	KNR 4-01 0203-10	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego B-25 W8 wodoodporny	m3		
		4	m3	4.000	
				RAZEM	4.000
12 d.1	KNR-W 4-01 0436-05 analogia	Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
13 d.1	KNNR 2 1301-01 analogia	Montaż balustrady schodowej ze stali nierdzewnej (wcześniej zdemontowanej)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

