
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa częściowa dojazdu pożarowego CENTRALNA
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Oczków
INWESTOR : PGL LP Nadleśnictwo Rybnik
ADRES INWESTORA : 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 36

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Fros - Specjalista ds. budownictwa i remontów
DATA OPRACOWANIA : 12.04.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233142-6	dojazd CENTRALNA			
1.1		Uzupełnienie ubytków nawierzchni i kolein			
1	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
d.1.	1401-06				
1		<ubytki>3*4	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie pospółką	m ³		
d.1.	1401-04				
1		poz.1*0.15	m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
3	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
d.1.	1401-07				
1		poz.1	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
1.2	45112100-6	Odmulenie rowu otwartego			
4	KNR 15-01	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.4 m. Grub.warstwy	m		
d.1.	0116-04	odmulanej 40 cm			
2		Krotność = 1.5			
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR-W 2-01	Plantowanie skarp i dna rowów - kat. gruntu I-II przy robotach wodno-melioracyjnych	m ²		
d.1.	0507-01				
2		poz.4	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
1.3		Naprawa przepustu fi 500mm			
6	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m ³		
d.1.	0217-03				
3		6*1.5*2	m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
7	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PE karbowane o śr. 50 cm	m		
d.1.	0605-07				
3	analogia	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa	m ³		
d.1.	0605-02				
3		3*0.5*0.3	m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
9	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm	ściank.		
d.1.	0605-04				
3		2	ściank.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-28	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m ³		
d.1.	0501-09				
3		6*(0.2*1+0.2*0.4)	m ³	1.680	
				RAZEM	1.680
11	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.1.	0230-01				
3		poz.6-(1*1*6)	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sytkie kat. I-III	m ³		
d.1.	0236-03				
3		poz.11	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000