

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Kosztorys inwestorski dla określenia wartości robót na odcinku leśnym pomiędzy drogami gminnymi.					
1	KNR-W 2-01 0201-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km/ WYKORYTOWANIE POD DROGĘ 95,00*5,00*0,20	m ³ m ³	 95,000	
				RAZEM	95,000
2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 95,00*5,00	m ² m ²	 475,000	
				RAZEM	475,000
3	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu/do łącznej grubości 15 cm Krotność = 7 95,00*5,00	m ² m ²	 475,000	
				RAZEM	475,000
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 95,00*4,00	m ² m ²	 380,000	
				RAZEM	380,000
5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 95,00*4,00	m ² m ²	 380,000	
				RAZEM	380,000
7	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 95,00*4,00	m ² m ²	 380,000	
				RAZEM	380,000