



S1	łytek cienkowarstwowy elewacyjny silikonowy o uzębieniu 1 mm
	zbrojenie z siatki w kleju
	ocieplenie styropianem fasadowym $\lambda=0,031$ W/mK gr. 25cm, klejonym
	mur z bloczków silikatowych gr. 24cm, klejonych
	łytek cem.-wap. gr. 1,5cm

S2	deska elewacyjna 19x146mm poziomo
	membrana wiatroszczelna
	deski 45x250mm pionowo wypełnione wełną skalną $\lambda=0,035$ W/mK gr. 25cm
	mur z bloczków silikatowych gr. 24cm, klejonych
	łytek cem.-wap. gr. 1,5cm

S3	plyta GK gr. 12,5mm (w łazience GKBI)
	ruszt systemowy z profilem blaszanych gr. 7,5cm wypełniony wełną mineralną
	plyta GK gr. 12,5mm

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
l.p.	pomieszczenie	powierzchnia
1	WIATROŁAP	3,48m <sup>2</sup>
2	POCZEKALNIA	5,69m <sup>2</sup>
3	BIURO	17,51m <sup>2</sup>
4	POM. SOCIALNE	3,87m <sup>2</sup>
5	ŁAZIENKA	5,19m <sup>2</sup>
6	POM. GOSPODARCZE	3,85m <sup>2</sup>
RAZEM POWIERZCHNIA NETTO		39,59m <sup>2</sup>



Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędras  
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonieńska 6  
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśniewska 1  
tel/fax: 65/3222244  
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl  
www.kaldo.net.pl

## PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT  
Budowa kancelarii leśnictwa Ławica  
wraz z infrastrukturą towarzyszącą

ADRES  
Ławica, gm. Sieraków  
dz. nr 111/2 obręb 0111 Ławica

INWESTOR  
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo  
Leśne Lasy Państwowe  
Nadleśnictwo Sieraków  
64-410 Sieraków, Bucharzewo 153

### RZUT PARTERU

PROJEKTANT

mgr inż. Paweł JĘDRAS

BRANŻA	SKALA
architektura	1 : 50

DATA	NR RYS.
12.2021	A.1