

# Załącznik nr 1D



## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty zewnętrzne remontowe - balkon  
ADRES INWESTYCJI : Leśniczówka Wycinki nr inw.110/337  
INWESTOR : Nadleśnictwo Miradz  
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno  
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp.                                       | Podstawa     | Opis i wyliczenia                                                             | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|
| <b>kst Leśniczówka Wycinki nr 110/337</b> |              |                                                                               |                |         |        |
| <b>1</b>                                  |              | <b>Roboty remontowe balkon</b>                                                |                |         |        |
| 1                                         | KNR-W 2-02   | Montaż rury spustowej z PCW okrągłe o śr. 110 mm typ Marley brąz :            | kpl            |         |        |
| d.1                                       | 0531-04      | - montaż wylewki kątowej tuż przy podłożu betonowym - 1 szt                   |                |         |        |
|                                           | kalk. warsz- |                                                                               |                |         |        |
|                                           | tatowa       |                                                                               |                |         |        |
|                                           |              | 1                                                                             | kpl            | 1.000   |        |
|                                           |              |                                                                               |                | RAZEM   | 1.000  |
| 2                                         |              | Naprawa uszkodzonej izolacji balkonu :                                        | kpl            |         |        |
| d.1                                       | wycena indy- | - naprawa uszkodzonej izolacji - przy słupkach balustady                      |                |         |        |
|                                           | widualna     | - izolacja powłoką bitumiczną obróbki blacharskiej wzdłuż linii obróbki       |                |         |        |
|                                           |              | 1                                                                             | kpl            | 1.000   |        |
|                                           |              |                                                                               |                | RAZEM   | 1.000  |
| 3                                         | KNR 4-01     | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły- ubyt- | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1                                       | 0726-01      | ków w płycie balkonu                                                          |                |         |        |
|                                           | analogia     |                                                                               |                |         |        |
|                                           |              | 1.40                                                                          | m <sup>2</sup> | 1.400   |        |
|                                           |              |                                                                               |                | RAZEM   | 1.400  |
| 4                                         | KNR 0-33     | Malowanie elewacji tynku mineralnego z naprawą miejscową tynków - dwu-        | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1                                       | 0128-01 ana- | krotne malowanie powłoki malarskiej - balkon płyta                            |                |         |        |
|                                           | logia        |                                                                               |                |         |        |
|                                           | wycena indy- |                                                                               |                |         |        |
|                                           | widualna     |                                                                               |                |         |        |
|                                           |              | 5.20                                                                          | m <sup>2</sup> | 5.200   |        |
|                                           |              |                                                                               |                | RAZEM   | 5.200  |
| 5                                         | KNR 4-01     | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania      | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1                                       | 0628-04      | preparatami olejowymi-elementy zewnętrzne budynku                             |                |         |        |
|                                           |              | 11.60                                                                         | m <sup>2</sup> | 11.600  |        |
|                                           |              |                                                                               |                | RAZEM   | 11.600 |

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa posadzki pomieszczenia kotłowni  
ADRES INWESTYCJI : Budynek gospodarczy Wycinki nr inw.108/343  
INWESTOR : Nadleśnictwo Miradz  
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno  
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

9 budynek gospodarczy L. Wycinki nr 108-343.ath

| Lp.                                       | Podstawa                         | Opis i wyliczenia                                                                                | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|
| <b>kst Budynek gospodarczy nr 108/343</b> |                                  |                                                                                                  |                |         |       |
| <b>1</b>                                  |                                  | <b>Naprawa uszkodzonej posadzki</b>                                                              |                |         |       |
| 1                                         | KNR 4-01                         | Zerwanie posadzki cementowej                                                                     | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1                                       | 0804-07 R =<br>x 0,5<br>analogia |                                                                                                  |                |         |       |
|                                           |                                  | 8.20                                                                                             | m <sup>2</sup> | 8.200   |       |
|                                           |                                  |                                                                                                  |                | RAZEM   | 8.200 |
| 2                                         | KNR 2-02                         | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wyrównywanie podłoża                                    | m <sup>3</sup> |         |       |
| d.1                                       | 1101-01 R =<br>x 0,5             |                                                                                                  |                |         |       |
|                                           |                                  | 8.20*0.10                                                                                        | m <sup>3</sup> | 0.820   |       |
|                                           |                                  |                                                                                                  |                | RAZEM   | 0.820 |
| 3                                         | KNR 2-02                         | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1                                       | 0607-01 R =<br>x 0,5             |                                                                                                  |                |         |       |
|                                           |                                  | 8.20                                                                                             | m <sup>2</sup> | 8.200   |       |
|                                           |                                  |                                                                                                  |                | RAZEM   | 8.200 |
| 4                                         | KNR 2-02                         | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko                 | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1                                       | 1102-02 R =<br>x 0,5             |                                                                                                  |                |         |       |
|                                           |                                  | 8.20                                                                                             | m <sup>2</sup> | 8.200   |       |
|                                           |                                  |                                                                                                  |                | RAZEM   | 8.200 |
| 5                                         | KNR 2-02                         | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć.za zmianę grub.o 10mm | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1                                       | 1102-03 R =<br>x 0,5             | Krotność = 3                                                                                     |                |         |       |
|                                           |                                  | 8.20                                                                                             | m <sup>2</sup> | 8.200   |       |
|                                           |                                  |                                                                                                  |                | RAZEM   | 8.200 |