



Uwaga:
Pod kotłem wykonać postument betonowy wys. 15 cm.
Przy wstawianiu bufora ciepła do pomieszczenia kotłowni zdjąć izolację.
Przewidzieć konieczność wymiany istn. zaworów na rozdzielaczu c.o.
W pomieszczeniu wykonać wentylację nawiewną.
Rozmieszczenie urządzeń dopasować do rozmiarów pomieszczenia i istn. instalacji.
Kocioł podłączyć do istn. kanału spalinowego.
W pomieszczeniu wykonać studnię schładzającą, bądź wpust podłogowy typu francuskiego.

LEGENDA:

- zasilanie
--- powrót
- █ Laddomat 21 72 st. C
- ⊙ Pompa obiegowa
- ⊕ Zawór trójdrogowy
- 150x150
⊕ Wentylacja nawiewna (kanał blaszany prostokątny)

		PRACOWNIA PROJEKTOWA 93-466 Łódź ul. Łódzka 2D tel. 516 707 649 tel. 664 967 719	
BRANŻA: Sanitarna		Nr rys. 1	
TREŚĆ OPRAWOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA KOTŁOWNI NA PALIWO STAŁE DLA BUDYNKU LESNICZÓWKI W MIEJSCOWOŚCI CHOCISZEW 55		DATA: 07.2022	
INWESTOR: Nadleśnictwo Grotniki 95-100 Zgierz, ul. Ogrodnicza 6/8		ADRES INWESTYCJI: 94-045 Chociszew Chociszew 55 gm. Parzęczew dz.nr 329 obr. Chociszew	
NAZWA RYSUNKU: Rzut pomieszczenia kotłowni		SKALA: 1:50	
PROJEKTANT: mgr inż. Arkadiusz Fryze upr. bud. LOD/3503/PWBS/18		PODPIS: OPRACOWAŁ: mgr inż. Przemysław Wygębski upr. bud. LOD/4182/PWBS/20	
PODPIS:		PODPIS:	