



OZNACZENIA:

1. Remont łazienki: pom. nr 1.3 - wymiana instalacji wod-kan, C.O., elektrycznej, armatury, wyrównanie poziomów posadzki, wykończenie podłóg: płytki gres imitujące drewno, wymiary 15x60cm, antypoślizgowość R13, odporność na ścieranie PEI IV wykończenie ścian: płytki ceramiczne do wysokości sufitu.
2. Wymiana instalacji elektrycznej, wod-kan, C.O na nową.
3. Demontaż ścianek działowych w pom. 1.4, 1.6 wraz z uzupełnieniem ociepleniem skosów dachu wełną mineralną gr. 25cm, izolacją z folii parochronnej, oraz płytą GK na stelażu metalowym.
4. Wykończenie podłogi w pom. nr 1.1 - panel drewnopodobny „dąb” wymiary:138x19,3x1cm, klasa scieralności AC5,
5. Demontaż starych podłóg w pom. nr 1.4, 1.5, 1.6 i wykonanie nowych z wyrównaniem płytą OSB gr. 25mm na ruszcie drewnianym, wykończenie - panel drewnopodobny „dąb” wymiary:138x19,3x1cm, klasa ścieralności AC5.
6. Wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi pełne płycinowe, drewnopodobne,okleinowane z ościeżnicą regulowaną, z dopasowaniem otworów i przesklepieniem nadproży, drzwi łazienkowe ze szczelinami wentylacyjnymi o pow. min. 0,022 m2.
7. Ściany - demontaż boazerii, skucie płytek, uzupełnienia tynków, szpachlowanie 2 x tynkiem gipsowym np. Knauf MP75 zatartym na mokro, malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze białym. W sanitariatach płytki ceramiczne do wysokości sufitu.
8. Sufity - sufity i elementy z GK szpachlowane 2 x gładzią, malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze białym.
9. Ocieplenie skosów dachu w przestrzeni konstrukcyjnej poddasza nieużytkowego wełna mineralną gr. 25cm wraz z izolacją parochronną z folii gr. 0,2mm zamocowanej na kontrłatach 2x5cm od spodu krokwi.
10. Wyczyszczenie, ocieplenie stropu nad pom. 1.4, 1.5, 1.6 w przestrzeni jętek wełna mineralną gr. 25cm

Uwaga: Po wykonaniu robót rozbiórkowych, demontażu ścianek należy zgłosić obiekt do ponownej oceny stanu technicznego

OZNACZENIA:

-  rozbiórki, wykucia, demontaże
-  projektowane ściany z GK, zamurowania, nowe elementy

LP	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. użytkowa [m ²]
1.1	Komunikacja	panel podłogowy	46,20
1.2	Pom. gosp.	gres	6,55
1.3	Łazienka	gres	6,15
1.4	Pokój	panel podłogowy	18,70
1.5	Komunikacja	panel podłogowy	10,05
1.6	Pokój	panel podłogowy	19,30
RAZEM			106,95

Nazwa tematu:	REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO		NR RYS.
Tytuł rysunku:	RZUT PODDASZA - PRZEBUDOWA		3
Lokalizacja inwestycji:	KUŹNICA CZESZYCKA, DZ. NR 423/61 AM-1 OBRĘB GRABOWNICA, GMINA KROŚNICE, POWIAT MILICKI		
Nazwa i adres inwestora:	PGL LP NADLEŚNICTWO MILICZ, ul. Trzebnicka 18, 56-300 Milicz		
Specjalność:	P R O J E K T A N T		P O D P I S
Konstr-budowlana	TOMASZ KRÓL NR UPR. DOŚ/0008/PBKb/18		
STUDIUM	PROJEKT BUDOWLANY	Data: 22.07.2019	Skala: 1:100