

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT - DROGI -MOP „SMYKÓW”

Lp.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
—	D-01.00.00 kod CPV 45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	D-01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) osi trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi	—	—
1		- jezdnie manewrowe	km	1.88
2		- chodniki	km	0.28
—	D-02.00.00 kod CPV 45200000-9	ROBOTY ZIEMNE	—	—
—	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	—	—
3		-wykopy w gruncie nieskalistym, z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp	m ³	1404
—	D-02.03.01	Wykonanie nasypów:	—	—
4		-nasypy z gruntu uzyskanego z wykopu (uprzednio odspojonego)	m ³	1404
5		-nasypy z gruntu z dokopu	m ³	29348
—	D-04.00.00 kod CPV 45200000-9	PODBUDOWY	—	—
—	D-04.02.02	Warstwa mrozoochronna	—	—
6		- z gruntu przepuszczalnego 10 cm	m ³	439
7		- z gruntu przepuszczalnego 15 cm	m ³	555
8		- z gruntu przepuszczalnego 20 cm	m ³	1022
9		- z gruntu przepuszczalnego 25 cm	m ³	609
—	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	—	—
10		-oczyszczenie podbudowy z mieszanki niezwiązanej	m ²	12597
11		-skropienie podbudowy j.w.	m ²	12597
12		-oczyszczenie podbudowy bitumicznej	m ²	12597
13		-skropienie podbudowy j.w.	m ²	12597
14		-oczyszczenie warstwy wiążącej	m ²	11456
15		-skropienie warstwy wiążącej	m ²	11456
—	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej	—	—
16		-0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy 25 cm	m ²	3842
17		-0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy 22 cm	m ²	12027
18		-0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy 20 cm	m ²	1198
19		- 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy 15 cm	m ²	6805
20		- 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy 10 cm	m ²	837
21		-0/63 mm stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy 22 cm	m ²	452

Lp.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
—	D-04.05.01	Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem	—	—
22		- C3/4 - grubości 25 cm	m ²	5372
23		- C3/4 - grubości 20 cm	m ²	8163
24		- C3/4 - grubości 15 cm	m ²	3938
25		- C3/4 - grubości 10 cm	m ²	1992
—	D-04.06.01	Podbudowa z mieszanki związanej cementem	—	—
26		- C8/10, grubości 20 cm	m ²	813
27		- ekran z geomembrany	m ²	140
—	D-04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego (dla KR1-KR2)	—	—
28		- z AC16P grubość 7 cm (KR ₁ -KR ₂)	m ²	1141
—	D-05.00.00 kod CPV 45200000-9	NAWIERZCHNIE	—	—
—	D-05.03.04	Nawierzchnia z betonu cementowego	—	—
29		-z betonu cementowego B-40, grubości 26 cm na warstwie z geowłókniny	m ²	813
—	D-05.03.05/01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności-warstwa podbudowy i wiążąca	—	—
30		- z AC WMS 16P grubości 16 cm (KR5-KR6)	m ²	11456
31		- z AC WMS 16W grubości 8cm (KR5-KR6)	m ²	11456
—	D-05.03.05/03	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (dla KR ₁ - KR2)	—	—
32		-z AC11S grubości 5cm (dla KR1 - KR2)	m ²	1141
—	D-05.03.13	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)	—	—
33		- z SMA 11 (KR4-KR6) grubości 4 cm	m ²	11456
—	D-05.03.23	Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej	—	—
34		- kostka szara grub. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej grub. 5 cm	m ²	837
35		- kostka szara grub. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej grub. 3 cm	m ²	10647
—	D-05.01.03	Nawierzchnie z kruszywa niezwiązanego	—	—
36		- warstwa z mieszanki niezwiązananej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie gr 18 cm	m ²	762
—	D-06.00.00 kod CPV 45200000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
—	D-06.01.01/03	Umocnienia skarp geosiatką komórkową	—	—
37		-umocnienia skarp geosiatką komórkową	m ²	43
—	D-07.00.00 kod CPV 45200000-9	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—
—	D-07.01.01	Oznakowanie poziome	—	—
—		Znaki uzupełniające	—	—
38		-oznakowanie cienkowarstwowe	m ²	234
—	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe	—	—
—		Tablice informacyjne :	—	—
39		- do 5 m2 - Folia typu 1	szt.	2

Lp.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
40	D-07.05.01	- do 5 m2 - Folia typu 2	szt.	3
—		Znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne - tablice znaków	—	—
41		- średnie (folia odblaskowa typu II)	szt.	5
42		- małe (folia odblaskowa typu II)	szt.	5
43		- małe (folia odblaskowa typu I)	szt.	29
44		Znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne - słupki z rur stalowych	szt.	45
—		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	—	—
45		-tablice rozdzielające U-4a	szt.	1
—		Bariery ochronne stalowe	—	—
46		N1,W4,A	m	65
47		N2,W4,A	m	90
48		N1,W4,A odc. pocz./końc. 12m	szt.	1
49		N2,W4,A odc. pocz./końc. 12m	szt.	1
50		N1,W4,A odc. pocz./końc. 8m	szt.	2
—	D-07.06.01	Ogrodzenia	—	—
51		- ogrodzenia wysokości 2,4m	m	123
52		- brama ogrodzenia j.w.	szt.	2
—	D-08.00.00 kod CPV 45200000-9	ELEMENTY ULIC	—	—
—	D-08.01.01	Krawężniki betonowe :	—	—
53		- krawężnik wyniesiony 20x30cm na podsypce cem- piaskowej gr. 3cm i ławie betonowej z oporem o przekroju poprz. 0.08 m2	m	2966
54		- krawężnik wtopiony 20x30cm na podsypce cem- piaskowej gr. 3cm i ławie betonowej z oporem o przekroju poprz 0.08m2	m	778
—	D-08.03.01	Obrzeża betonowe	—	—
55		- ustawienie obrzeży betonowych 8 x 30cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5cm	m	116
—	D-08.06.01.	Opaski z płyt chodnikowych betonowych	—	—
56		- opaski z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5cm na podsypce cem-piask gr 5 cm	m ²	251
—	D-10.00.00 kod CPV 45200000-9	INNE ROBOTY	—	—
—	D-10.11.01	Mała architektura	—	—
57		Zakup, transport i montaż stołów do spożywania posiłków (komplet: stół + dwie ławki z oparciem)	szt.	24
58		Zakup, transport i montaż zadaszeń	szt.	8
59		Zakup, transport i montaż ławek pojedynczych z oparciami	szt.	16
60		Zakup, transport i montaż koszy na śmieci z popielniczkami	szt.	5
61		Zakup, transport i montaż pojemników do segregacji odpadów (zestaw 5 szt. w określonych kolorach)	szt.	1
62		Zakup, transport i montaż tablic informacji turystycznej	szt.	3
63		Zakup, transport i montaż tablic z regulaminem korzystania z placu zabaw	szt.	1

Lp.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
64		Zakup, transport i montaż zestawu zabawowego	szt.	1
65		Zakup, transport i montaż karuzeli tarczowej z ławeczką okólną i kierownicą	szt.	1
66		Zakup, transport i montaż huśtawki łańcuchowej podwójnej	szt.	1
67		Zakup, transport i montaż huśtawki wagowej	szt.	1
68		Zakup, transport i montaż kiwaków	szt.	2
69		Zakup, transport i montaż tablic informacji przyrodniczej	szt.	4
70		Zakup, transport i montaż zestawu urządzeń sprawnościowych dla młodzieży i dorosłych	szt.	1
71		Zakup, transport i montaż nawierzchni bezpiecznej syntetycznej wraz z okrawężnikowaniem i podbudową	m ²	193
72		Zakup, transport i montaż nawierzchni bezpiecznej naturalnej wraz z okrawężnikowaniem i podbudową	m ²	50