

TABELE ROBÓT ZIEMNYCH:

Tabela 1 Roboty ziemne na MOP Smyków wg drogi manewrowej1 odcinki:
od km 0+100.00 do 0+118.44 oraz od km 0+494.94 do km 0+525.00

Pikietaż	Odległość [m]	Wykop		Nasyp		Bilans [m3]
		Powierzchnia [m2]	Objętość [m3]	Powierzchnia [m2]	Objętość [m3]	
0+100.00	0	0		33.56		0.00
0+118.44	18.44	0	0.00	34.99	632.03	-632.03
0+118.44	0	0	0.00	34.99	0.00	0.00
0+494.94	0	0	0.00	22.62	0.00	0.00
0+494.94	0	0	0.00	22.62	0.00	0.00
0+500.00	5.06	0	0.00	21.21	110.89	-110.89
0+525.00	25	0	0.00	26.6	597.63	-597.63
Razem:			0		1 341	-1 341

Tabela 2 Roboty ziemne na MOP Smyków wg drogi manewrowej nr4

Pikietaż	Odległość [m]	Wykop		Nasyp		Bilans [m3]
		Powierzchnia [m2]	Objętość [m3]	Powierzchnia [m2]	Objętość [m3]	
0+000.00	0	0		41.6		
0+025.00	25	0	0.00	104.1	1821.25	-1821.25
0+050.00	25	0	0.00	123.26	2842.00	-2842.00
0+075.00	25	0	0.00	203.78	4088.00	-4088.00
0+100.00	25	0	0.00	206.4	5127.25	-5127.25
0+125.00	25	0	0.00	201.6	5100.00	-5100.00
0+150.00	25	0	0.00	113.31	3936.38	-3936.38
0+175.00	25	0	0.00	68.82	2276.63	-2276.63
0+200.00	25	6.2	77.50	30.23	1238.13	-1160.63
0+225.00	25	23.81	375.13	7.86	476.13	-101.00
0+250.00	25	14.84	483.13	1.69	119.38	363.75
0+275.00	25	6.87	271.38	1.96	45.63	225.75
0+300.00	25	0	85.88	15.06	212.75	-126.88
0+300.54	0.54	0	0.00	15.11	8.15	-8.15
Razem:			1 293		27 292	-25 999

Tabela 3 Droga manewrowa nr2

Pikietaż	Odległość [m]	Wykop		Nasyp		Bilans [m3]
		Powierzchnia [m2]	Objętość [m3]	Powierzchnia [m2]	Objętość [m3]	
0+000.00	0	0		13.3		
0+025.00	25	0	0.00	9.38	283.50	-283.50
0+050.00	25	0	0.00	9.17	231.88	-231.88
0+075.00	25	0.51	6.38	3.83	162.50	-156.13
0+100.00	25	0.18	8.63	1.51	66.75	-58.13
0+125.00	25	0.29	5.88	1.55	38.25	-32.38
0+150.00	25	2.28	32.13	0.98	31.63	0.50
0+169.53	19.53	1.2	33.98	1.96	28.71	5.27
Razem:			87		843	-756

Tabela 4 Droga dojazdowa do zbiornika przeciwpożarowego

Pikietaż	Odległość [m]	Wykop		Nasyp		Bilans [m3]
		Powierzchnia [m2]	Objętość [m3]	Powierzchnia [m2]	Objętość [m3]	
0+003.00	0	2.25		1		
0+020.00	17	0.12	20.15	2.63	30.86	-10.71
0+025.00	5	0.08	0.50	3.58	15.53	-15.03
0+042.00	17	0.35	3.66	3.1	56.78	-53.13
Razem:			24		103	-79

Tabela 5 Chodnik nr1

Pikietaż	Odległość [m]	Wykop		Nasyp		Bilans [m3]
		Powierzchnia [m2]	Objętość [m3]	Powierzchnia [m2]	Objętość [m3]	
0+030.00	0	0		26.13		
0+050.00	20	0	0.00	9.22	353.50	-353.50
0+065.00	15	0	0.00	10.8	150.15	-150.15
0+073.75	8.75	0	0.00	12.19	100.58	-100.58
0+075.00	1.25	0	0.00	6.52	11.69	-11.69
0+100.00	25	0	0.00	8.66	189.75	-189.75
0+125.00	25	0	0.00	8.66	216.50	-216.50
0+147.84	22.84	0	0.00	4.6	151.43	-151.43
Razem:			0		1 174	-1 174

	WYKOP [m3]		NASYP [m3]	BILANS ROBÓT ZIEMNYCH [m3]
SUMA ROBÓT ZIEMNYCH:	1 404		30 752	-29 348