

TABELA MONTAŻOWA LINII KABLOWYCH OŚWIETLENIOWYCH														Obiekt: c.d. oświetlenia WYG INTERNATIONAL														TAB. 3.10.4				
Numer latarni	Nr słupa		Długość linii kablowej								Słupy i oprawy													Rury			Ochrona					
	Początek kabla	Koniec kabla	Całk. długość				Długość trasy kabla	Wężykowanie	Wprowadzenie do szafy oświetleniowej lub złącza	Wprowadzenie do słupa oświetleniowego	Wprowadzenie do przepustu	Maszt stalowy ocynkowany h= 16m	Słup parkowy ocynkowany h=5m	Słup stalowy ocynkowany h=12m	Wysięgnik trójramienny w= 2m	Wysięgnik dwuramienny w= 2m	Wysięgnik jednoramienny w= 2,0m	Fundament	Tabliczka z zabezp.	Tabliczka z podwójnym zabezp.	Tabliczka z potrójnym zabezp.	Złącze kablowe ZK	Przewód YDY 3x2,5mm2	Oprawa 400W	Oprawa 250W	Oprawa 150W	Rury RHDPEp 110/6,3	Rury RHDPE 110/6,3 np. DVR110	Rury RHDPE 110/6,3 np. DVK110	Odgromnik	Bednarka FeZn 25x4	
			YAKY 4x35mm2	YnAKY 4x35mm2	YAKY 4x50mm2	YKY 3x4mm2																										
			m	m	m	m	m	m	m	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	m	m	m	m	m	
Obwód 1																																
A1	WYG	A1	44				38	1,1		5				1		1			1				28			2			6			42
A2	A1	A2	44				38	1,1		5				1		1			1				28				2		6			42
A3	A2	A3	44				38	1,1		5				1		1			1				28			2						42
A4	A3	A4	44				38	1,1		5				1		1			1				28			2						42
A5	A4	A5	44				38	1,1		5				1		1			1				28			2		10				42
Suma			221	0	0	0	190	-	-	-	-	0	0	5	0	5	0	5	0	5	0	0	140	0	2	8	0	22	0	0		211

Oznaczenia: WYG - ostatnia latarnia wykonana wg proj. WYG INTERNATIONAL