

TABELA MONTAŻOWA LINII KABLOWYCH												Obiekt: przejście dla pieszech przy dr.nr 762										TAB. 3.10.6						
Numer latarni	Nr słupa		Długość linii kablowej								Słupy i oprawy										Rury			Ochrona				
	Początek kabla	Koniec kabla	Całk. długość				Długość trasy kabla	Wężykowanie	Wprowadzenie do szafy oświetleniowej lub złącza	Wprowadzenie do słupa oświetleniowego	Słup stalowy ocynkowany h=10m; bezpieczny	Słup stalowy ocynkowany h=10m	Słup stalowy ocynkowany h= 5m	Wysięgnik jednoramienny w= 2,0m	Fundament	Tabliczka z zabezp.	Przewód YDY 3x2,5mm2	Oprawa 150W	Oprawa 100W	Oprawa 70W	Rury RHDPEp 110/6,3	Rury RHDPE 110/6,3 np. DVR110	Rury RHDPE 110/6,3 np. DVK110	np. SV75	Odgromnik	Bednarka FeZn 25x4		
			YAKY 4x35mm2	YnAKY 4x35mm2	YAKY 4x120mm2	YKY 3x4mm2																						
			m	m	m	m	m	m	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	m	m	m		m	m		
b 1	słup	b 1	49				43	1,3		5		1		1	1	1	12	1					2	2,5		47		
b 3		b 3	25				19	0,6		5			1	-	1	1	5		1		11	2				23		
b 4		b 4	30				24	0,7		5			1	-	1	1	5		1			2				28		
b 5		b 5	29				23	0,7		5			1	-	1	1	5		1			2	2			27		
b 6		b 6	41				35	1,1		5			1	-	1	1	5		1			4				39		
b 7		b 7	42				36	1,1		5			1	-	1	1	5		1			4				40		
b 9		b 7	b 9	37				31	0,9		5		1		1	1	1	12	1							35		
b 10		b 9	b 10	38				32	1,0		5		1		1	1	1	12	1					2		36		
b 13		b 10	b 13	70				63	1,9		5		1		1	1	1	12	1			17	8	2		68		
b 11		b 13	b 11	70				63	1,9		5	1			1	1	1	12	1			14	4			68		
b 12		b 11	b 12	45				39	1,2		5		1		1	1	1	12	1				2			43		
																										0		
b 8	b 9	b 8	45				39	1,2		5		1		1	1	1	12	1				2			43			
																									0			
b2	b 1	b2	37				31	0,9		5		1		1	1	1	12	1				6			35			
																									0			
Suma					557	0	0	0	478	-	-	-	1	7	5	8	13	13	121	8	5	0	42	36	8		0	531