

## PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH

### **RZGW w Bydgoszczy**

stan na 31 marca 2026 r.

#### Liczba ogłoszonych postępowań

W marcu 2026 r. ogłoszono 10 postępowań

#### Liczba zakończonych postępowań

W marcu 2026 r. zakończono realizację 0 postępowań

## OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA do marca 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
1	Piła/Bydgoszcz	złotowski, szczecinecki	Szczecinek, Okonek	Odcinkowe utrzymanie koryt cieków naturalnych - prace utrzymaniowe	Przedmiotem zamówienia są usługi służące bieżącemu utrzymaniu cieków i urządzeń wodnych w stałej sprawności technicznej na obszarze działalności Nadzoru Wodnego w Szczecinku	28.01.2026	Tak	tak
2	Piła/Bydgoszcz	drawski	Drawsko	Diagnostyka awarii napędu jazu Drawsko w km 170+970 rzeki Noteci	Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu diagnostyki i usunięciu awarii elektrycznego napędu ustawczego SIPOS	30.01.2026	nie	nie
3	Piła/Bydgoszcz	Strzelecko-drezdenecki,	Drezdenko	ZZ Piła - konserwacja wałów w 2026 roku	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac zwanych dalej pracami utrzymaniovymi, związanych z utrzymaniem w należytych stanie technicznym wałów przeciwpowodziowych	25.03.2026	nie	tak
4	ZZ Inowrocław/ RZGW Bydgoszcz	inowrocławski	Pakość	Naprawa mostu na śluzie nr 1 Pakość - wykonanie dokumentacji projektowej	Naprawa mostu uszkodzonego w wyniku przejazdu pojazdu ponadnormatywnego tonażowo. Ekspertyza wykazała konieczność przygotowania stosownej dokumentacji projektowej.	06.03.2026	nie	nie
5	ZZ Inowrocław/ RZGW Bydgoszcz	inowrocławski	Pakość	Remont śluzy nr 1 Pakość	Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych na śluzie nr 1 Pakość zgodnie z decyzją WINB. Zakres robót obejmuje usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego	13.03.2026	nie	nie

					na obiekcie: odtworzenie komory śluzy, wrót dolnych i górnych, awanportu górnego, awanportu dolnego, mechanizmu wrót, odtworzenie terenu wokół śluzy.			
6	ZZ Inowrocław/ RZGW Bydgoszcz	nakielski	Nakło nad Notecią	Remont zabudowy brzegowej prawego brzegu rzeki Noteć w km 39+535 – 40+015 – Etap I	Przeprowadzenie prac remontowych odcinka nabrzeża rzeki Noteć w Nakle nad Notecią na odcinku przy marinie „Przystań Nakielska”	18.03.2026	tak	tak
7	ZZ Inowrocław/ RZGW Bydgoszcz	chodzieski, koniński, nakielski, sępoleński, pilski, złotowski, żniński,	Szamocin, Wilczyn, Kleczew, Mrocza, Więcbork, Wyrzysk, Łobżenica, Gąsawa, Szubin, Margonin	Eksploatacja i utrzymanie obiektów hydrotechnicznych na terenie ZZ Inowrocław	Wykonywanie bieżącej eksploatacji i utrzymania obiektów hydrotechnicznych na terenie Nadzoru Wodnego w Chodzieży, Nadzoru Wodnego w Więcborku, Nadzoru Wodnego w Nakle nad Notecią, Nadzoru Wodnego w Żninie, Nadzoru Wodnego w Inowrocławiu.	20.03.2026	nie	nie
8	ZZ Inowrocław/ RZGW Bydgoszcz	bydgoski	Bydgoszcz	Naprawa zasuw głowy dolnej komory śluzy Okole.	Po szandorowaniu i odpompowaniu wody stwierdzono konieczność naprawy zasuw. W protokole z kontroli IMGW-PIB zawarto zapis, że po sprawdzeniu zasuw należy je naprawić bądź wymienić.	24.03.2026	nie	nie
9	Piła/Bydgoszcz	pilski	Piła, Ujście	Usługi geodezyjne – pomiary sytuacyjno-wysokościowe	Wykonanie pomiaru geodezyjnego oraz opracowanie na jego podstawie map sytuacyjno – wysokościowych rzeki Noteć na odcinku od km 113+500 do km 158+000	25.03.2026	nie	nie
10	Piła/Bydgoszcz	czarnkowsko- trzcianecki	Krzyż	Remont hydrowężła Lipice - dokumentacja projektowa	Dokumentacja projektowa na remont hydrowężła Lipice jest niezbędna do wykonania prac polegających na usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych w stanie technicznym Jazu Lipica w km 128+330 rzeki Noteć	30.03.2026	nie	nie

11	ZZ Inowrocław/ RZGW Bydgoszcz	OH Pakość; OH Bydgoszcz	OH Pakość; OH Bydgoszcz	Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych - dostawa materiałów eksploatacyjnych dla ZZ Inowrocław	Zakup materiałów eksploatacyjnych, artykułów budowlanych (m.in. łańcuchy, szkle, oleje, smary, bezpieczniki itp..) na terenie wszystkich JCWP w granicach NW Zarządu Zlewni w Inowrocławiu	30.03.2026	nie	nie
12	ZZ Inowrocław/ RZGW Bydgoszcz	Inowrocławski/pilski	Pakość, Janikowo/ Wyrzysk	Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcją gospodarowania wodą dla obiektów na terenie ZZ Inowrocław	Konieczność uregulowania strony formalno-prawnej korzystania z wód. Obiekty tj. śluzy, jazy nie posiadają aktualnych pozwoleń wodnoprawnych.	31.03.2026	nie	nie

## ZADANIA ZAKOŃCZONE do marca 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
1	Piła /Bydgoszcz	obszar działania ZZ w Pile	obszar działania ZZ w Pile	Usuwanie drzew i zatorów, nasadzenia na terenie wszystkich jcwp w granicach NW Zarządu Zlewni w Pile	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ścięcia drzew rosnących w granicach działek rzek, które są w administracji PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile.	14.01.2026 r.	TAK	NIE

## Zadania planowane do ogłoszenia do końca kwietnia 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
1	ZZ Inowrocław/ RZGW Bydgoszcz	inowrocławski	Pakość	Remont śluzy nr 1 w km 80+940 rzeki Noteć Wschodnia, miejscowość Pakość gm. Pakość-etap I - nadzór inwestorski	Konieczność przeprowadzenia prac remontowych śluzy zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną i decyzją nakazową WINB.	Maj 2026r.	nie	nie
2	ZZ Inowrocław/ RZGW Bydgoszcz	dot. wszystkich w granicach NW	dot. wszystkich w granicach NW	Usługa kontroli technicznej obiektów hydrotechnicznych dla ZZ w Inowrocławiu w roku 2026	Kontrola techniczna obiektów zgodnie z przepisami prawa budowlanego.	Czerwiec 2026r.	nie	nie
3	ZZ Inowrocław/ RZGW Bydgoszcz	pilski	Wysoka	Remont zastawki Czajcze 3 w km 16+430 na Kanale Młotkowskim (PKZW)	Przeprowadzenie prac remontowych/bieżącego utrzymania tj.m.in. wnętrza pod szandory oczyścić, pomalować, wyposażyć budowlę w szandory.	Czerwiec 2026r.	nie	nie
4	ZZ Inowrocław/ RZGW Bydgoszcz	pilski	Wysoka	Remont zastawki nr 4 Tłukomy w km 17+420 na Kanale Młotkowskim (PKZW)	Naprawa ubytków betonu na przyczółkach budowli; oczyścić i pomalować wnętrza szandorowe; montaż zasuw z mechanizmem podnoszenia/opuszczania	Czerwiec 2026r.	nie	nie
5	ZZ Inowrocław/ RZGW Bydgoszcz	nakielski	Mrocza	Remont zastawki Orla w km 33+407 na rzece Orla (PKZW)	Przeprowadzenie prac remontowych/bieżącego utrzymania tj.m.in. bieżąca konserwacja; usunięcie korozji z prowadnic i zamknięć; odświeżenie powłoki malarskiej	Czerwiec 2026r.	nie	nie
6	ZZ Inowrocław/ RZGW Bydgoszcz	sępoleński	Więcbork	Remont zastawki nr 5 w km 10+720 na Kanale Jeleń (PKZW)	Naprawa ubytków betonu na przyczółkach budowli; oczyścić i pomalować wnętrza szandorowe; montaż zasuw z mechanizmem podnoszenia/opuszczania	Czerwiec 2026r.	nie	nie

7	ZZ Inowrocław/ RZGW Bydgoszcz	pilski	Wyrzysk	Remont jazu Osiek w km 6+280 na rzece Łobzonka (PKZW)	Czyszczenie ścian, usunięcie uszkodzeń betonu, uzupełnienie dylatacji, konserwacja mechanizmów wyciągowych	Czerwiec 2026r.	nie	nie
8	ZZ Inowrocław/ RZGW Bydgoszcz	pilski	Wyrzysk	Remont jazu Wyrzysk w km 14+708 na rzece Łobzonce (PKZW)	Uzupełnienie umocnienia kamiennego dolnego stanowiska, naprawa barierek, uszczelnienie zamknięcia, czyszczenie i zabezpieczenie powierzchni betonowych, konserwacja mechanizmów wyciągowych	Czerwiec 2026r.	nie	nie
9	Piła /Bydgoszcz	wszystkie w granicach	wszystkie w granicach	Remonty budowli hydrotechnicznych w ramach PKZW	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych budowli hydrotechnicznych na terenie ZZ w Pile	Maj 2026	nie	tak