



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

UL. JANA DŁUGOSZA 68
51-162 WROCŁAW

Załącznik do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2026 r., znak: WOOŚ.420.18.2026.PK.16, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie gazociągu DN250 MOP5,5Mpa polegającej na likwidacji wypłcenia gazociągu w m. Krępice”, realizowanego w ramach zadania pn.: „Likwidacja dwóch wypłyceń gazociągu DN200 i DN250 MOP5,5MPa w rejonie rz. Bystrzyca oraz m. Krępice”.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie gazociągu w/c DN250 MOP5,5MPa, w zakresie likwidacji wypłcenia w rowie odwadniającym na skrzyżowaniu z drogą gminną w m. Krępice. Projektuje się wybudowanie nowego odcinka gazociągu DN250 MOP5,5MPa o długości ok. 22 m w obrębie nieruchomości o nr ewidencyjnych 9/11, 9/12, 10/2, 11 obręb 0010 Krępice. Przebudowywany odcinek gazociągu planuje się zlokalizować w pobliżu istniejącej infrastruktury w odległości ok. 3 m. Przekroczenie drogi projektuje się wykonać z zastosowaniem technologii przewiertu (przecisku) poziomego. Wykonanie przekroczenia metodą bezwykopową pod rowem melioracyjnym i drogą gminną planowane jest na odcinku ok. 12 m.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących prac: roboty ziemne; prace związane z rozbiórką istniejących elementów sieci gazowej; prace związane z budową i montażem nowych elementów sieci gazowej; zasypanie wykopów i przywrócenie terenu do stanu poprzedniego.

Szerokość strefy kontrolowanej projektowanego gazociągu DN250 wyniesie 6 m (po 3 m z obu stron od osi gazociągu). Na czas realizacji prac budowlanych konieczne będzie czasowe zajęcie terenu pod pas montażowy o powierzchni około 970 m². Na czas realizacji prac w obrębie pasa montażowego wyznaczone zostaną drogi dojazdowe.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Maria Szpila

Drugi Zastępca Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska we Wrocławiu

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*