

Zamawiający:
Nadleśnictwo Biała Podlaska
ul. Warszawska 37
21 - 500 Biała Podlaska

Załącznik 10 b do SWZ

Przedmiar robót

Data oprac.: 2.VI.2022r.

Nazwa zadania: Remont dróg gruntowych leśnych w 2022 roku na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska – **część nr 2.**

Lokalizacja robót budowlanych: Leśnictwa Konstantynów, Cieleśnica, Kniejówka, Szadek, Leśna Podlaska.

Obiekt: Leśne drogi.

Tytuł / Rodzaj robót: Remont dróg leśnych.

Kod słownika zamówień CPV :

45233142 – 6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Sporządził:

Zatwierdził:

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

W kosztorysie przyjęto :

- poziom cen i narzutów przyjęto średnie dla woj. lubelskiego wg cennika SEKOCENBUD II kwartał 2022r.
- kosztorys wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2021r.,poz. 2458).
- dowożona pospółka żwirowa na remont dróg musi pochodzić z kopalni posiadającej koncesję.

Ogólna charakterystyka robót

Przedmiotem opracowania jest remont dróg na terenie Leśnictwa Konstantynów, Cieleśnica, Kniejówka, Szadek, Leśna Podlaska. Przedmiotowe roboty będą polegały na wykonaniu profilowania korony drogi, nawiezieniu pospółki żwirowej w największe nierówności drogi oraz wykonaniu zagęszczenia korony drogi walcem drogowym.

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny / nr szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.
-----	--	-----------------------------	-------	------

1	2	3	4	5
1.		CZĘŚĆ NR 2		
1.1		LEŚNICTWO KONSTANTYNÓW		
1	Kalk. własna-043 D – M-00.00.00 D-01.01.01	Profilowanie korony drogi Droga nr 04 – 1/2 - nr inw. 220/751 – 0,40 km; Droga nr 02 – 2 - nr inw. 220/750 – 1,25 km; Droga nr 03 - nr inw. 220/586 – 1,90 km; RAZEM: (1,90 + 1,25 + 0,40) = 3,55 km	3,55	km
2	Kalk. własna-043 D – M-00.00.00 D-01.01.01	Profilowanie korony drogi Droga nr 04 – 1/2 - nr inw. 220/751 – 0,40 km; Droga nr 02 – 2 - nr inw. 220/750 – 1,25 km; Droga nr 03 - nr inw. 220/586 – 1,90 km; RAZEM: (1,90 + 1,25 + 0,40) = 3,55 km	3,55	km
3	Kalk. własna-060 D – M-00.00.00 D-01.01.01	Nawiezenie pospółki żwirowej w największe nierówności drogi Droga nr 04 – 1/2 - nr inw. 220/751 – 250,00 m3; Droga nr 02 – 2 - nr inw. 220/750 – 650,00 m3; Droga nr 03 - nr inw. 220/586 – 800,00 m3; RAZEM: (800,0 + 650,00 + 250,00) = 1 700,00 m3	1 700,00	m3
		Razem netto:		
		Podatek VAT – 23 %		
		Razem brutto:		
1.2		LEŚNICTWO CIELEŚNICA		
4	Kalk. własna-043 D – M-00.00.00 D-01.01.01	Profilowanie korony drogi Droga nr 06 - nr inw. 220/755 – 0,80 km; RAZEM: (0,80 x 1) = 0,80 km	0,80	km
5	Kalk. własna-043 D – M-00.00.00 D-01.01.01	Zageszczenie walcem wibracyjnym Droga nr 06 - nr inw. 220/755 – 0,80 km; RAZEM: (0,80 x 1) = 0,80 km	0,80	km
6	Kalk. własna-060 D – M-00.00.00 D-01.01.01	Nawiezenie pospółki żwirowej w największe nierówności drogi Droga nr 06 - nr inw. 220/755 – 300,00 m3; RAZEM: (300,0 x 1) = 300,00 m3	300,00	m3
		Razem netto:		
		Podatek VAT – 23 %		
		Razem brutto:		
1.3		LEŚNICTWO KNIEJÓWKA		
7	Kalk. własna-043 D – M-00.00.00 D-01.01.01	Profilowanie korony drogi; Droga nr 21 – nr inw. 220/836 – 2,55 km; RAZEM: (2,55 x 1) = 2,55 km	2,55	km
8	Kalk. własna-043 D – M-00.00.00 D-01.01.01	Zageszczenie walcem wibracyjnym Droga nr 21 – nr inw. 220/836 – 2,55 km; RAZEM: (2,55 x 1) = 2,55 km	2,55	km

1	2	3	4	5
9	Kalk. własna-060 D – M-00.00.00 D-01.01.01	Nawiezenie pospółki żwirowej w największe nierówności drogi Droga nr 21 - nr inw. 220/836 – 600,00 m ³ ; RAZEM: (600,0 x 1) = 600,00 m ³	600,00	m ³
		Razem netto:		
		Podatek VAT – 23 %		
		Razem brutto:		
1.4		LEŚNICTWO SZADEK		
10	Kalk. własna-043 D – M-00.00.00 D-01.01.01	Profilowanie korony drogi; Droga nr 11/2 – nr inw. 220/747 – 1,45 km; RAZEM: (1,45 x 1) = 1,45 km	1,45	km
11	Kalk. własna-043 D – M-00.00.00 D-01.01.01	Zageszczenie walcem wibracyjnym Droga nr 11/2 – nr inw. 220/747 – 1,45 km; RAZEM: (1,45 x 1) = 1,45 km	1,45	km
12	Kalk. własna-060 D – M-00.00.00 D-01.01.01	Nawiezenie pospółki żwirowej w największe nierówności drogi Droga nr 11/2 – nr inw. 220/747 – 600,00 m ³ ; RAZEM: (600,0 x 1) = 600,00 m ³	600,00	m ³
		Razem netto:		
		Podatek VAT – 23 %		
		Razem brutto:		
1.5		LEŚNICTWO LEŚNA PODLASKA		
13	Kalk. własna-043 D – M-00.00.00 D-01.01.01	Profilowanie korony drogi; Droga nr 26 – nr inw. 220/594 – 1,40 km; Droga nr 11/2 – nr inw. 220/855 – 0,50 km; RAZEM: (1,40 + 0,50) = 1,90 km	1,90	km
14	Kalk. własna-043 D – M-00.00.00 D-01.01.01	Zageszczenie walcem wibracyjnym Droga nr 26 – nr inw. 220/594 – 1,40 km; Droga nr 11/2 – nr inw. 220/855 – 0,50 km; RAZEM: (1,40 + 0,50) = 1,90 km	1,90	km
15	Kalk. własna-060 D – M-00.00.00 D-01.01.01	Nawiezenie pospółki żwirowej w największe nierówności drogi Droga nr 26 – nr inw. 220/594 – 350,00 m ³ ; Droga nr 11/2 – nr inw. 220/855 – 100,00 m ³ ; RAZEM: (350,0 + 100,0) = 450,00 m ³	450,00	m ³
		Razem netto:		
		Podatek VAT – 23 %		
		Razem brutto:		
		Razem część nr 2 netto:		
		Podatek VAT – 23 %		
		Razem część nr 2 brutto:		