

Zamawiający:

Nadleśnictwo Biała Podlaska
ul. Warszawska 37
21 - 500 Biała Podlaska

Załącznik 10 a do SWZ

Przedmiar robót

Data oprac.: 2.VI.2022r.

Nazwa zadania: Remont dróg gruntowych leśnych w 2022 roku na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska – **część nr 1.**

Lokalizacja robót budowlanych: Leśnictwa Grabarka, Rudka

Obiekt: Leśne drogi.

Tytuł / Rodzaj robót: Remont dróg leśnych.

Kod słownika zamówień CPV :

45233142 – 6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Sporządził:

Zatwierdził:

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

W kosztorysie przyjęto :

- poziom cen i narzutów przyjęto średnie dla woj. lubelskiego wg cennika SEKOCENBUD II kwartał 2022r.
- kosztorys wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2021r.,poz. 2458).
- dowożona pospółka żwirowa na remont dróg musi pochodzić z kopalni posiadającej koncesję.

Ogólna charakterystyka robót

Przedmiotem opracowania jest remont dróg na terenie Leśnictwa Grabarka, Rudka. Przedmiotowe roboty będą polegały na wykonaniu profilowania korony drogi, nawiezieniu pospółki żwirowej w największe nierówności drogi oraz wykonaniu zagęszczenia korony drogi walcem drogowym.

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny / nr szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.
-----	--	-----------------------------	-------	------

1	2	3	4	5
1.		CZĘŚĆ NR 1		
1.1		LEŚNICTWO GRABARKA		
1	Kalk. własna-043 D – M-00.00.00 D-01.01.01	Profilowanie korony drogi Droga nr 32/1 - nr inw. 220/840 – 0,85 km; RAZEM: (0,85 x 1) = 0,85 km	0,85	km
2	Kalk. własna-043 D – M-00.00.00 D-01.01.01	Zageszczenie walcem wibracyjnym Droga nr 32/1 - nr inw. 220/840 – 0,85 km; RAZEM: (0,85 x 1) = 0,85 km	0,85	km
3	Kalk. własna-060 D – M-00.00.00 D-01.01.01	Nawiezenie pospółki żwirowej w największe nierówności drogi Droga nr 32/1 - nr inw. 220/840 – 400,00 m ³ ; RAZEM: (400,0 x 1) = 400,00 m ³	400,00	m ³
		Razem netto:		
		Podatek VAT – 23 %		
		Razem brutto:		
1.2		LEŚNICTWO RUDKA		
4	Kalk. własna-043 D – M-00.00.00 D-01.01.01	Profilowanie korony drogi Droga nr 41 - nr inw. 220/367 – 1,80 km; Droga nr 29/1 - nr inw. 220/368 – 1,60 km; Droga nr 29 - nr inw. 220/841 – 5,70 km; Droga nr 39 - nr inw. 220/844 – 2,0 km; RAZEM: (1,80 + 5,70 + 1,60 + 2,0) = 11,10 km	11,10	km
5	Kalk. własna-043 D – M-00.00.00 D-01.01.01	Zageszczenie walcem wibracyjnym Droga nr 41 - nr inw. 220/367 – 1,80 km; Droga nr 29/1 - nr inw. 220/368 – 1,60 km; Droga nr 29 - nr inw. 220/841 – 5,70 km; Droga nr 39 - nr inw. 220/844 – 2,0 km; RAZEM: (1,80 + 5,70 + 1,60 + 2,0) = 11,10 km	11,10	km
6	Kalk. własna-060 D – M-00.00.00 D-01.01.01	Nawiezenie pospółki żwirowej w największe nierówności drogi Droga nr 41 - nr inw. 220/367 – 600,00 m ³ ; Droga nr 29/1 - nr inw. 220/368 – 550,00 m ³ ; Droga nr 29 - nr inw. 220/841 – 950,00 m ³ ; Droga nr 39 - nr inw. 220/844 – 400,00 m ³ ; RAZEM: (600,0 + 550,00 + 400,00 + 1010,00) = 2500,00 m ³	2 500,00	m ³
		Razem netto:		
		Podatek VAT – 23 %		
		Razem brutto:		
		Razem część nr 1 netto:		
		Podatek VAT – 23 %		
		Razem część nr 1 brutto:		