

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Projekt budowy i przebudowy infrastruktury na terenie DPG Połowce -
Pieszczałka
ADRES INWESTYCJI: Obręb Połowce, gm Czeremcha, dz Nr 676/3, 675/8, 675/7
NAZWA INWESTORA: Wojewoda Podlaski
ADRES INWESTORA: 15 – 213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

BRANŻE: BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA: 16.12.2020

Spis treści

| | |
|--|---|
| Strona Tytułowa | 1 |
| Spis treści | 2 |
| Obmiar | 3 |
| 1 Przebudowa pawilonów kontroli nr 10.1B i 10.2B | 3 |
| 1.1 Roboty rozbiórkowe | 3 |
| 1.2 Wymiana stolarki | 3 |
| 2 Przebudowa budynku kontroli szczegółowej nr 4B | 4 |
| 2.1 Roboty rozbiórkowe | 4 |
| 2.2 Uzupełnienie ściany | 4 |
| 2.3 Wymiana stolarki | 4 |
| 3 Przesunięcie szlabana BKS wraz z montażem modułu zdalnego sterowania | 5 |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|--------------------------------|---|-------------|---------|-------|
| 1 | | Przebudowa pawilonów kontroli nr 10.1B i 10.2B | | | |
| 1.1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 1 d.1.1 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | | |
| | | 0,757 * 0,49 * 1 | m3 | 0,37 | |
| | | | | RAZEM | 0,37 |
| 2 d.1.1 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km z utylizacją | m3 | | |
| | | poz. 1 | m3 | 0,37 | |
| | | | | RAZEM | 0,37 |
| 1.2 | | Wymiana stolarki | | | |
| 3 d.1.2 | analiza indywidualna | Przesunięcie kaloryfera | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 4 d.1.2 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 5 d.1.2 | KNR-W 2-02 1040-01 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne | m2 | | |
| | | 1 * 2,257 | m2 | 2,26 | |
| | | | | RAZEM | 2,26 |
| 6 d.1.2 | KNR-W 2-02 1039-03 | Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 | m2 | | |
| | | 2 * 1,5 | m2 | 3,00 | |
| | | | | RAZEM | 3,00 |
| 7 d.1.2 | KNR 4-01 0804-02 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu | miej sc. | | |
| | | 1 | miej sc. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 8 d.1.2 | KNR-W 2-02 2119-02 | Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne - parapety z konglomeratu w kolorze grafitowym grubości 3 cm i szerokości do 35 cm | m | | |
| | | 2,05 | m | 2,05 | |
| | | | | RAZEM | 2,05 |
| 9 d.1.2 | KNR-W 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (M-gotowe zaprawy tynkarskie) | m2 | | |
| | | 0,31 * (2,26 * 2 + 3) | m2 | 2,33 | |
| | | | | RAZEM | 2,33 |
| 10 d.1.2 | KNR-W 4-01 0812-03 | Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek gresowych 30x30 cm na kleju | m2 | | |
| | | 1 * 0,5 | m2 | 0,50 | |
| | | | | RAZEM | 0,50 |
| 11 d.1.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami | m2 | | |
| | | poz.13 | m2 | 8,70 | |
| | | | | RAZEM | 8,70 |
| 12 d.1.2 | KNR 2-02 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | | |
| | | poz. 9 | m2 | 2,33 | |
| | | | | RAZEM | 2,33 |
| 13 d.1.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | | |
| | | poz.9 | m2 | 2,33 | |
| | | 3,8 * 3,06 | m2 | 11,63 | |
| | | -1 * 2,257 | m2 | -2,26 | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|--------------------------------|---|------|---------|-------|
| | | -2 * 1,5 | m2 | -3,00 | |
| | | | | RAZEM | 8,70 |
| 14 d.1.2 | KNR-W 4-01 0305-01 | Uzupełnienie ścian lub ścianek grubości 1/4 ceg. oraz zamurowanie otworów w ściankach i ścianach ceglami klinkierowymi na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | | |
| | | 0,12 * 2,26 | m2 | 0,27 | |
| | | | | RAZEM | 0,27 |
| 2 | | Przebudowa budynku kontroli szczegółowej nr 4B | | | |
| 2.1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 15 d.2.1 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | | |
| | | 0,757 * 0,49 * 1 | m3 | 0,37 | |
| | | | | RAZEM | 0,37 |
| 16 d.2.1 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km z utylizacją | m3 | | |
| | | poz.15 | m3 | 0,37 | |
| | | | | RAZEM | 0,37 |
| 17 d.2.1 | KNR 4-02 0235-06 | Demontaż umywalki | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 2.2 | | Uzupełnienie ściany | | | |
| 18 d.2.2 | KNR 4-01 0354-09 | Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 19 d.2.2 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | | |
| | | 0,25 * 1 * 2,1 | m3 | 0,53 | |
| | | | | RAZEM | 0,53 |
| 20 d.2.2 | KNR-W 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (M-gotowe zaprawy tynkarskie) | m2 | | |
| | | 1 * 2,1 * 2 | m2 | 4,20 | |
| | | | | RAZEM | 4,20 |
| 21 d.2.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami | m2 | | |
| | | poz.23 | m2 | 9,18 | |
| | | | | RAZEM | 9,18 |
| 22 d.2.2 | KNR 2-02 0815-06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | | |
| | | poz.20 | m2 | 4,20 | |
| | | | | RAZEM | 4,20 |
| 23 d.2.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | | |
| | | 1,5 * 3,06 * 2 | m2 | 9,18 | |
| | | | | RAZEM | 9,18 |
| 2.3 | | Wymiana stolarki | | | |
| 24 d.2.3 | analiza indywidualna | Przesunięcie kaloryfera | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 25 d.2.3 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 26 d.2.3 | KNR-W 2-02 1040-01 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne | m2 | | |
| | | 1 * 2,55 | m2 | 2,55 | |
| | | | | RAZEM | 2,55 |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|-------------------------|---|-------------|---------|-------|
| 27 d.2.3 | KNR-W 2-02 1039-03 | Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 | m2 | | |
| | | 1,7 * 1,7 | m2 | 2,89 | |
| | | | | RAZEM | 2,89 |
| 28 d.2.3 | KNR 4-01 0804-02 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu | miej sc. | | |
| | | 1 | miej sc. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 29 d.2.3 | KNR-W 2-02 2119-02 | Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne - parapety z konglomeratu w kolorze grafitowym grubości 3 cm i szerokości do 35 cm | m | | |
| | | 1,75 | m | 1,75 | |
| | | | | RAZEM | 1,75 |
| 30 d.2.3 | KNR-W 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (M-gotowe zaprawy tynkarskie) | m2 | | |
| | | 0,31 * (2,55 * 2 + 2,7) | m2 | 2,42 | |
| | | | | RAZEM | 2,42 |
| 31 d.2.3 | KNR-W 4-01 0812-03 | Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek gresowych 30x30 cm na kleju | m2 | | |
| | | 1 * 0,5 | m2 | 0,50 | |
| | | | | RAZEM | 0,50 |
| 32 d.2.3 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami | m2 | | |
| | | poz.34 | m2 | 9,50 | |
| | | | | RAZEM | 9,50 |
| 33 d.2.3 | KNR 2-02 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | | |
| | | poz.30 | m2 | 2,42 | |
| | | | | RAZEM | 2,42 |
| 34 d.2.3 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | | |
| | | poz.30 | m2 | 2,42 | |
| | | 4,09 * 3,06 | m2 | 12,52 | |
| | | -1 * 2,55 | m2 | -2,55 | |
| | | -1,7 * 1,7 | m2 | -2,89 | |
| | | | | RAZEM | 9,50 |
| 35 d.2.3 | KNR-W 4-01 0305-01 | Uzupełnienie ścian lub ścianek grubości 1/4 ceg. oraz замуrowanie otworów w ściankach i ścianach ceglami klinkierowymi na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | | |
| | | 0,12 * 2,26 | m2 | 0,27 | |
| | | | | RAZEM | 0,27 |
| 3 | | Przesunięcie szlabana BKS wraz z montażem modułu zdalnego sterowania | | | |
| 36 d.3 | analiza indywidualna | Przesunięcie szlabanu | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 37 d.3 | analiza indywidualna | Montaż modułu zdalnego sterowania szlabanu | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |