

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Prace ziemne				
1 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm	m2	206,12 - 12,91 + 1,28 = 194,49		
2 d.1	KNNR 1 0113-02	Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) do 60cm. x9	m2	206,12 - 12,91 + 1,28 = 194,49		
3 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty terenowy przy niwelacji terenu pod nawierzchnie placów, chodników, dróg.	ha	0,02		
4 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI wg wymagań DP.	m2	206,12 - 12,91 + 1,28 = 194,49		
Razem dział: Prace ziemne						
2		Zagospodarowanie terenu				
2.1		Ogrodzenie				
5 d.2.1	KNR-W 2-02 1804-11	Dostawa i montaż ogrodzenia z siatki o wysokości 1,5m na słupkach z rur stalowych 65x42mm w rozstawie 2,5m obetonowanych. Wg DP.	m	73,64 + 23,62 = 97,26		
6 d.2.1	KNR-W 2-02 1801-02	Cokoły betonowe prefabrykowane z fundamentami	m	poz.5 = 97,26		
7 d.2.1	KNR-W 2-02 1808-02	Bramy wjazdowe rozwieralne, dwuskrzydłowe z wypełnieniem z paneli kratowych	kpl.	1,00		
8 d.2.1	KNR-W 2-02 1808-02	Furta wejściowa z wypełnieniem z paneli kratowych	kpl.	1,00		
Razem dział: Ogrodzenie						
2.2		Podest oraz opaska wokół budynku				
9 d.2.2	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m2	19,53		
10 d.2.2	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	19,53		
11 d.2.2	KNR 2-31 0105-01	Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie. Piasek średnioziarnisty	m2	19,53		
12 d.2.2	KNR 2-31 0105-02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm Piaske średnioziarnisty.	m2	poz.11 = 19,53		
13 d.2.2	KNR 2-31 0303-01	Nawierzchnia z kostki betonowej na gr. 6 cm a podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wg DP.	m2	poz.11 = 19,53		
14 d.2.2	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem pod obrzeża beton C8/10	m3	2,22		
15 d.2.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm.	m	35,71		
16 d.2.2		Wycieraczki do obuwia typowe 0,6x0,4m wg DP.	szt	1,00		
17 d.2.2	KNR-W 2-02 1209-01	Balustrady pochylni	m	7,52 + 1,75 = 9,27		
Razem dział: Podest oraz opaska wokół budynku						
Razem dział: Zagospodarowanie terenu						
3		Nawierzchnie i obramowania				
18 d.3	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m2	206,12 - 12,91 + 1,28 = 194,49		
19 d.3	KNR 2-31 0104-03 0104-04	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	poz.18 = 194,49		

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
20 d.3	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	poz.18 = 194,49		
21 d.3	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m2	poz.18 = 194,49		
22 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	55,1 * 0,3 * 0,2 = 3,31		
23 d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	55,10		
Razem dział: Nawierzchnie i obramowania						
4		Wiatła śmietnika				
4.1		Podłoga i fundamenty				
24 d.4.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm	m2	2,00 * 2,00 = 4,00		
25 d.4.1	KNKRB 1 0304-01	Wykopy ręczne pod fundamenty.	m3	0,20 * 0,20 * 0,74 * 5 = 0,15		
26 d.4.1	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3	0,20 * 0,20 * 0,74 * 5 = 0,15		
27 d.4.1	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m2	2,00 * 2,00 = 4,00		
28 d.4.1	KNR 2-31 0104-03	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	poz.27 = 4,00		
29 d.4.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm frakcja 0,0- 0,63mm	m2	poz.27 = 4,00		
30 d.4.1	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	poz.27 = 4,00		
31 d.4.1	KNR 2-31 0303-01	Nawierzchnia z kostki betonowej na gr. 6 cm a podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wg DP.	m2	poz.27 = 4,00		
32 d.4.1	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem pod obrzeża beton C8/10	m3	0,06 * (2,00 * 4) = 0,48		
33 d.4.1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm.	m	2,00 * 4 = 8,00		
Razem dział: Podłoga i fundamenty						
4.2		Ściany				
34 d.4.2	KNR 2-02 1219-07 analogia	Stalowe marki do słupów drewnianych	szt.	5,00		
35 d.4.2	KNR-W 2-02 1211-01 analogia	Stalowa konstrukcja drzwi do wiaty ukryta pod deskowaniem	m2	1,00 * 2,00 = 2,00		
36 d.4.2	KNR-W 2-02 0407-03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3 drew	0,12 * 0,12 * 1,91 * 2 = 0,06		
37 d.4.2	KNR-W 2-02 0407-04	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3 drew	2,14 * 0,12 * 0,12 * 3 = 0,09		
38 d.4.2	KNR 0-21 4002-04	Konstrukcje szkieletowe - oczepy ścian wewnętrznych i zewnętrznych pojedyncze o szer. do 120 mm	mb	1,96 * 4 = 7,84		
39 d.4.2	KNR-W 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3	0,10 * 0,10 * 7 = 0,07		
40 d.4.2	KNR 0-21 4004-01 analogia	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 12 cm z desek z modrzewia	m2	(2,00 * 2,20 * 3 + 2,00 * 2,37) = 17,94		
Razem dział: Ściany						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
4.3		Dach				
41 d.4.3	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m3	2,20 * 0,12 * 0,06 * 5 = 0,08		
42 d.4.3	KNNR-W 2 0403-02	Łaczenie połaci dachowych	m2	poz.43 = 4,84		
43 d.4.3	KNR 0-15 0519-02	Pokrycie dachu blachodachówką o wymiarach modułu fali wg DP.	m2	2,20 * 2,20 = 4,84		
44 d.4.3	KNKRB 2 0503-02	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm wg DP.	m2	2,20 * 4 * 0,35 = 3,08		
Razem dział: Dach						
Razem dział: Wiata śmietnika						
5		Zjazd				
45 d.5	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m2	(5,73 + 4,00) / 2 * 2,13 = 10,36		
46 d.5	KNR 2-31 0113-01	Podbudowa dolna wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubości 10 cm	m2	poz.45 = 10,36		
47 d.5	KNR 2-31 0115-07 0115-08	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	poz.45 = 10,36		
48 d.5	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	poz.45 = 10,36		
49 d.5	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m2	poz.45 = 10,36		
50 d.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	(2,09 + 2,13 + 5,73) * 0,20 * 0,30 = 0,60		
51 d.5	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	(2,09 + 2,13) = 4,22		
52 d.5	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	(5,73) = 5,73		
Razem dział: Zjazd						
6		Prace porządkowe				
53 d.6	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m2	200,00		
Razem dział: Prace porządkowe						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						