

Przedmiar robót

.....
 (nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja **ul.....** **Nr.....**
 (kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Wywóz rumoszu skalnego z drogi leśnej wywozowej na składowisko

Kod CPV: 45111212-7

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob Iul i-ndywid.-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,60m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.5-10t,do 1km.Grunt V-VI obmiar : $16.00 \times 10.00 \times 1.90 + 9.00 \times 6.00 \times 2.10 = 417.40 \text{ m}^3$ krotność= 1,00	m3	417,40
2	wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob Iul i-ndywid.-060	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV obmiar : 417.40 m3 za dalszy 1 km krotność= 2,00	m3	417,40