
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233141-9	Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg
NAZWA INWESTYCJI:	„BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SKIERNIEWICE W 2025 ROKU”
ADRES INWESTYCJI:	LEŚNICTWO: ZWIERZYNIEC
NAZWA INWESTORA:	NADLEŚNICTWO SKIERNIEWICE
ADRES INWESTORA:	ZWIERZYNIEC 2, 96-100 SKIERNIEWICE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA: 25.10.2024

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
25.10.2024

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Leśnictwo Zwierzyniec				
1.1		DL LS0609 w oddziale 242d				
1 d.1.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) lub darniny o grubości do 15 cm z rozgarnięciem poza koroną drogi	m2	3,0 * 300 * 30% = 270,000	0,00	0,00
2 d.1.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie	m2	3,0 * 300 * 30% = 270,000	0,00	0,00
3 d.1.1	KNNR 6 0113-01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o uziarnieniu 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	3,0 * 300 * 30% = 270,000	0,00	0,00
Razem dział: DL LS0609 w oddziale 242d						0,00
1.2		DL LS0616 w oddziale 247d				
4 d.1.2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) lub darniny o grubości do 15 cm z rozgarnięciem poza koroną drogi	m2	3,0 * 180 = 540,000	0,00	0,00
5 d.1.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie	m2	3,0 * 180 = 540,000	0,00	0,00
6 d.1.2	KNNR 6 0113-01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o uziarnieniu 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	3,0 * 180 = 540,000	0,00	0,00
Razem dział: DL LS0616 w oddziale 247d						0,00
1.3		DL LS 0888 w oddziale 275g,h				
7 d.1.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie	m2	3,0 * 270 * 30% = 243,000	0,00	0,00
8 d.1.3	KNNR 6 0113-03	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o uziarnieniu 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	3,0 * 270 * 30% = 243,000	0,00	0,00
Razem dział: DL LS 0888 w oddziale 275g,h						0,00
1.4		DL LS 0861 w oddziale 285f,g, 284a				
9 d.1.4	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) lub darniny o grubości do 15 cm z rozgarnięciem poza koroną drogi	m2	3,0 * 600 * 40% = 720,000	0,00	0,00
10 d.1.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie	m2	3,0 * 600 * 40% = 720,000	0,00	0,00
11 d.1.4	KNNR 6 0113-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o uziarnieniu 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	3,0 * 600 * 40% = 720,000	0,00	0,00
Razem dział: DL LS 0861 w oddziale 285f,g, 284a						0,00
Razem dział: Leśnictwo Zwierzyniec						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00