
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233141-9	Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg
NAZWA INWESTYCJI:	„BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SKIERNIEWICE W 2025 ROKU”
ADRES INWESTYCJI:	LEŚNICTWO: NIEBORÓW
NAZWA INWESTORA:	NADLEŚNICTWO SKIERNIEWICE
ADRES INWESTORA:	ZWIERZYNIEC 2, 96-100 SKIERNIEWICE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA: 25.10.2024

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
25.10.2024

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Leśnictwo Nieborów				
1.1		DL 54 w oddziałach 110, 126, 126a				
1 d.1.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie	m2	3,50 * (80 + 100 + 40) = 770,000	0,00	0,00
2 d.1.1	KNNR 6 0113-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o uziarnieniu 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	3,50 * (80 + 100 + 40) = 770,000	0,00	0,00
Razem dział: DL 54 w oddziałach 110, 126, 126a						0,00
1.2		DL 28 w oddziale 91				
3 d.1.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie	m2	3,50 * 100 = 350,000	0,00	0,00
4 d.1.2	KNNR 6 0113-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o uziarnieniu 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	3,50 * 100 = 350,000	0,00	0,00
Razem dział: DL 28 w oddziale 91						0,00
1.3		DL LS0247 w oddziale 55/56				
5 d.1.3	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) lub darniny o grubości do 15 cm z rozgarnięciem poza koroną drogi	m2	3,0 * (60 + 80) = 420,000	0,00	0,00
6 d.1.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie	m2	3,0 * (60 + 80) = 420,000	0,00	0,00
7 d.1.3	KNNR 6 0113-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o uziarnieniu 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	3,0 * (60 + 80) = 420,000	0,00	0,00
Razem dział: DL LS0247 w oddziale 55/56						0,00
Razem dział: Leśnictwo Nieborów						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00